

単 価 合 意 書

令和8年9月15日に契約したR7中川左岸境木地先外堤防整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月29日

発注者 住所 千葉県野田市宮崎134

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局江戸川河川事務所長

武藤 健治

受注者 住所 千葉県野田市野田720番地1

氏名 株式会社堀建設

代表取締役 木村 亮一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (境木地区)		式	1		50,593,292	
河川土工		式	1		1,988,688	
掘削工		式	1		412,787	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	310	358.3	111,073	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		289,241	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		12,473	
盛土工		式	1		1,512,000	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	6,300	1,512,000	
盛土工(ICT)		式	1		26,829	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	110	243.9	26,829	
法面整形工(ICT)		式	1		37,072	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	70	529.6	37,072	
地盤改良工		式	1		2,136,894	
地盤補強工		式	1		2,136,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤補強 ブロック①	幅3.5m 厚さ0.4m ショックリット10KN/ m PP製不織布 t=2mm	m2	4	6,693	26,772	
地盤補強 ブロック②	幅2.3m 厚さ0.4m ショックリット10KN/ m PP製不織布 t=2mm	m2	143	4,610	659,230	
地盤補強 ブロック③	幅3.2m 厚さ0.4m ショックリット10KN/ m PP製不織布 t=2mm	m2	67	4,469	299,423	
地盤補強 ブロック④	幅2.4m 厚さ0.4m ショックリット10KN/ m PP製不織布 t=2mm	m2	57	4,653	265,221	
地盤補強 ブロック⑤	幅2.6m 厚さ0.4m ショックリット10KN/ m PP製不織布 t=2mm	m2	28	4,716	132,048	
中詰め	C-40 H=400	m2	300	2,514	754,200	
擁壁護岸工		式	1		30,061,617	
作業土工		式	1		378,807	
床掘り	土砂	式	1		74,686	
埋戻し		式	1		128,078	
基面整正		式	1		176,043	
隔壁工		式	1		210,011	
均しコンクリート	敷厚 10 c m	m2	0.5	6,605	3,302	
コンクリート		m3	2	37,466	74,932	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.09	252,868	22,758	
型枠	一般型枠	式	1		109,019	
ブレイスト擁壁工		式	1		29,472,799	
ブレイスト擁壁	H=2.8m パラペットL型	m	18.3	507,206	9,281,869	
ブレイスト擁壁	H=2.2m-1 パラペットL型	m	23.5	226,231	5,316,428	
ブレイスト擁壁	H=2.2m-2 パラペットL型	m	10	310,000	3,100,000	
ブレイスト擁壁	H=2.1m パラペットL型	m	62.9	187,194	11,774,502	
付帯道路工		式	1		5,310,385	
路側防護柵工		式	1		220,115	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	95	2,317	220,115	
アスファルト舗装工 (管理用通路)		式	1		1,503,028	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m ²	461	627.8	289,415	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m ²	456	624.6	284,817	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	209	2,091	437,019	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	247	1,991	491,777	
天端保護コンクリート工 (点検通路)		式	1		628,197	
天端保護コンクリート	t=100	m2	107	3,687	394,509	
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	m2	107	1,212	129,684	
吸出し防止材	t=10mm	m2	107	972	104,004	
側溝工		式	1		2,600,415	
プレキャストU型側溝	U300	m	121	12,565	1,520,365	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	242	2,919	706,398	
排水函渠	φ 300	m	3	20,758	62,274	
フラップゲート	φ 300	基	1	311,378	311,378	
集水柵工		式	1		118,580	
プレキャスト集水柵	500×500×1000	箇所	1	118,580	118,580	
縁石工		式	1		129,660	
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	30	4,322	129,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
		式	1		110,390	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	38	2,905	110,390	
付属物設置工						
		式	1		55,374	
階段工						
(点検通路)		式	1		55,374	
均しコンクリート	敷厚 10 c m					
		m2	2	4,840	9,680	
コンクリート						
		m3	0.5	37,760	18,880	
型枠	一般型枠					
		式	1		26,814	
付帯道路施設工						
		式	1		833,593	
作業土工						
		式	1		36,626	
床掘り	土砂					
		式	1		13,243	
埋戻し	土砂					
		式	1		23,383	
道路付属物工						
		式	1		647,002	
車止め	着脱式、鍵付き φ139.8 ホール型					
		基	3	194,358	583,074	
車止め	着脱式、鍵付き φ139.8 ホール型					
		基	4	15,982	63,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識工						
		式	1		149,965	
カーブミラー設置						
		基	1	47,239	47,239	
看板設置						
		基	2	51,363	102,726	
構造物撤去工						
		式	1		337,114	
防護柵撤去工						
		式	1		162,838	
防護柵撤去(カーブミラー)						
		m	102	1,255	128,010	
車止め撤去	着脱式、鍵付き φ139.8 ボール型					
		基	4	8,707	34,828	
標識撤去工						
		式	1		68,850	
カーブミラー撤去						
		基	1	19,490	19,490	
看板撤去						
		基	2	24,680	49,360	
構造物取壊し工						
		式	1		64,644	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	6	10,774	64,644	
運搬処理工						
		式	1		40,782	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	1,833	10,998	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	6	4,964	29,784	
仮設工						
		式	1		9,869,627	
土留・仮締切工						
		式	1		6,598,229	
鋼矢板						
		式	1		6,598,229	
交通管理工						
		式	1		3,271,398	
交通誘導警備員						
		式	1		3,271,398	
直接工事費						
		式	1		50,593,292	
共通仮設費						
		式	1		18,294,403	
共通仮設費						
		式	1		12,876,058	
運搬費						
		式	1		1,208,108	
仮設材運搬費						
		式	1		1,208,108	
事業損失防止施設費						
		式	1		9,589,341	
家屋調査費						
		式	1		9,589,341	
技術管理費						
		式	1		1,052,623	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)		式	1		1,052,623	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,025,986	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,418,345	
純工事費		式	1		68,887,695	
現場管理費		式	1		18,212,401	
工事原価		式	1		144,004,885	
一般管理費等		式	1		22,495,115	
工事価格		式	1		166,500,000	
消費税相当額		式	1		16,650,000	
工事費計		式	1		183,150,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (吉川地区)		式	1		35,792,403	
根固め工		式	1		30,724,832	
根固めブロック工		式	1		30,724,832	
消波根固めブロック製作	ブロック種類 (実質量) 1 t	個	804	26,434	21,252,936	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 1 t ブロック購入無	個	904	4,557	4,119,528	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 10個 1.5km以下	個	904	1,792	1,619,968	
間詰め	割栗石 φ150～200	m3	620	6,020	3,732,400	
付帯道路工		式	1		241,884	
路側防護柵工		式	1		165,324	
カーブトレール	Gr-C-2E	m	12	13,777	165,324	
縁石工		式	1		76,560	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)	m	12	6,380	76,560	
構造物撤去工		式	1		122,904	
防護柵撤去工		式	1		105,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2E					
		m	12	8,832	105,984	
縁石撤去工						
		式	1		16,920	
歩車道境界ブロック撤去						
		m	12	1,410	16,920	
仮設工						
		式	1		4,702,783	
工事用道路工						
		式	1		2,923,795	
仮設坂路						
(上流側)		式	1		1,954,750	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		969,045	
交通管理工						
		式	1		1,778,988	
交通誘導警備員						
		式	1		1,778,988	
直接工事費						
		式	1		35,792,403	
共通仮設費						
		式	1		7,369,500	
共通仮設費						
		式	1		3,274,741	
運搬費						
		式	1		1,391,777	
仮設材運搬費						
		式	1		1,391,777	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
事業損失防止施設費		式	1		1,543,112	
家屋調査費		式	1		1,543,112	
現場環境改善費（率計上）		式	1		339,852	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,094,759	
純工事費		式	1		43,161,903	
現場管理費		式	1		13,742,886	
工事原価		式	1		56,904,789	