

単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約したR8国道17号上尾道路外環境整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年04月24日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県さいたま市見沼区春岡

1丁目1番地10

氏名 日本道路株式会社北関東支店

執行役員支店長 中川 雄一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【上尾道路 Ⅰ期】		式	1		73,247,100	
舗装工		式	1		8,313,290	
路面切削工		式	1		1,087,360	
(本線 排水性舗装)		式	1		1,087,360	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業有	m2	1,000	597.5	597,500	
殻運搬(路面切削)	切削材	m3	100	607.6	60,760	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	100	4,291	429,100	
オーバーレイ工		式	1		3,902,000	
(本線 排水性舗装)		式	1		3,902,000	
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質アスファルト混合物 粗粒度Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,000	1,979	1,979,000	
表層(車道・路肩部)	各種(2.00以上2.10t/m3未満) ホー ラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50m m 3.0m超	m2	1,000	1,923	1,923,000	
切削オーバーレイ工		式	1		3,323,930	
(本線)		式	1		3,323,930	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置撤去 改質アスファ ルト混合物 密粒度Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm	m2	1,000	3,079	3,079,000	
殻運搬(路面切削)	切削材	m3	50	607.6	30,380	
殻処分	アスファルト殻(切削材)	m3	50	4,291	214,550	
区画線工		式	1		127,170	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		127,170	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	300	423.9	127,170	
防護柵工		式	1		3,852,200	
路側防護柵工		式	1		1,699,200	
カーブハイク	Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 曲線 部補正無	m	100	16,992	1,699,200	
防止柵工		式	1		2,153,000	
立入防止柵	柵高1.8m ネットフェンス	m	100	12,345	1,234,500	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	100	9,185	918,500	
除草工		式	1		42,450,053	
道路除草工		式	1		42,450,053	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	160,000	144.4	23,104,000	
道路除草(複合)	ハットカット式	m2	226,000	76.96	17,392,960	
除草処分		t	93	21,001	1,953,093	
応急処理工		式	1		13,011,262	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急処理工		式	1		13,011,262	
応急処理(8～17h)		式	1		9,389,955	
上尾道路Ⅰ期		式	1		771,175	
応急処理(17～20・6～8h)		式	1		2,850,132	
上尾道路Ⅰ期		式	1		416,720	
応急処理 夜間(20～6h)		式	1		1,120,380	
上尾道路Ⅰ期		式	1		66,460	
構造物撤去工		式	1		234,920	
構造物取壊し工		式	1		796,000	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	40	10,418	416,720	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	60	18,673	1,120,380	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	100	664.6	66,460	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	400	587.3	234,920	
運搬処理工		式	1		796,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	40	1,239	49,560	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60	1,548	92,880	
殻運搬	アスファルト殻	m3	40	1,344	53,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	40	3,218	128,720	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	60	5,706	342,360	
殻処分	アスファルト殻	m3	40	3,218	128,720	
仮設工		式	1		2,858,645	
交通管理工		式	1		2,858,645	
交通誘導警備員	A	人日	45	17,887	804,915	
交通誘導警備員	B	人日	45	16,764	754,380	
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	25	26,827	670,675	
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日	25	25,147	628,675	
道路維持 【上尾道路 II期】		式	1		29,566,883	
除草工		式	1		16,948,030	
道路除草工		式	1		16,948,030	
道路除草(複合)	肩掛式	m2	53,000	146.6	7,769,800	
道路除草(複合)	ハットカッター式	m2	110,000	79.23	8,715,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処分		t	39	11,870	462,930	
応急処理工		式	1		9,323,424	
応急処理工		式	1		9,323,424	
応急処理(8～17h)						
上尾道路Ⅱ期		式	1		7,412,196	
応急処理(17-20・6-8h)						
上尾道路Ⅱ期		式	1		771,175	
応急処理 夜間(20～6h)						
上尾道路Ⅱ期		式	1		1,140,053	
構造物撤去工						
		式	1		436,784	
構造物取壊し工						
		式	1		303,429	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	10,418	104,180	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	10	18,673	186,730	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	10	664.6	6,646	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m					
		m2	10	587.3	5,873	
運搬処理工						
		式	1		133,355	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	2,013	20,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	2,477	24,770	
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	2,837	2,837	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	3,218	32,180	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	5,022	50,220	
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,218	3,218	
仮設工		式	1		2,858,645	
交通管理工		式	1		2,858,645	
交通誘導警備員	A	人日	45	17,887	804,915	
交通誘導警備員	B	人日	45	16,764	754,380	
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日	25	26,827	670,675	
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日	25	25,147	628,675	
直接工事費		式	1		102,813,983	
共通仮設費		式	1		9,467,113	
共通仮設費		式	1		129,661	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		129,661	
建設機械運搬費	路面切削機					
【上尾道路Ⅰ期】		式	1		129,661	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		9,337,452	
純工事費						
		式	1		112,281,096	
現場管理費						
		式	1		44,553,326	
工事原価						
		式	1		156,834,422	
一般管理費等						
		式	1		24,965,578	
工事価格						
		式	1		181,800,000	
消費税相当額						
		式	1		18,180,000	
工事費計						
		式	1		199,980,000	