

単 価 合 意 書

令和8年5月15日に契約したR8・R9・R10大宮管内緑地維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月27日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 大宮国道事務所長

隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県深谷市人見479番地4

氏名 株式会社日本グリーン企画

代表取締役 大津 愛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
令和8年度		式	1		25,384,460	
植栽維持工		式	1		5,601,187	
樹木・芝生管理工		式	1		5,601,187	
高木夏期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	6,306	63,060	
高木夏期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	11,777	353,310	
高木夏期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	16,463	493,890	
高木冬期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	5,387	53,870	
高木冬期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	9,909	297,270	
高木冬期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	13,773	413,190	
中低木円筒形剪定	樹高100cm以上200cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	939.9	28,197	
中低木円球形剪定	樹高200cm以上300cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	50	5,857	292,850	
寄植剪定 (1)	低木 供用区間 歩道及び交通島	m2	5,000	204.5	1,022,500	
寄植剪定 (2)	中木 供用区間 歩道及び交通島	m2	1,000	309.3	309,300	
抜根除草 (1)	植込み地 供用区間 歩道及び交通島	m2	10,000	176.6	1,766,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
抜根除草 (2)	植込み地 供用区間 中央分離帯	m2	2,500	203.1	507,750	
道路植栽工		式	1		128,330	
道路植栽工		式	1		128,330	
道路植栽工 中木	中木 キンモクセイ 樹高2m×枝張 0.6m 共用区間 歩道及び交通島	本	10	12,833	128,330	
防草工 (1)		式	1		2,276,300	
防草シート		式	1		2,276,300	
防草シート	露出 固定ピン設置 平面部(1:2.0 超)	m2	1,300	1,751	2,276,300	
防草工 (2)		式	1		520,500	
防草コンクリート		式	1		520,500	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし コンクリート 夜間割増無	m2	100	5,205	520,500	
除草工		式	1		5,133,500	
道路除草工		式	1		5,133,500	
除草 (1)	肩掛式機械除草 防護有り 集草・ 積込運搬	m2	27,000	162.5	4,387,500	
除草 (2)	肩掛式機械除草 防護無し 集草・ 積込運搬	m2	5,000	149.2	746,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発生物処理工		式	1		1,271,600	
発生物処理工		式	1		1,271,600	
処分費 (1)	剪定枝・葉	t	50	12,716	635,800	
処分費 (2)	雑草	t	50	12,716	635,800	
応急処理工		式	1		6,549,323	
緊急処理工		式	1		6,549,323	
緊急処理		式	1		6,549,323	
仮設工		式	1		3,903,720	
交通管理工		式	1		3,903,720	
交通誘導警備員		式	1		2,107,820	
交通誘導警備員		式	1		1,795,900	
直接工事費		式	1		25,384,460	
共通仮設費		式	1		4,258,104	
共通仮設費		式	1		561,486	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		561,486	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,696,618	
純工事費		式	1		29,642,564	
現場管理費		式	1		14,110,536	
工事原価		式	1		43,753,100	
一般管理費等		式	1		8,746,900	
工事価格		式	1		52,500,000	
消費税相当額		式	1		5,250,000	
工事費計		式	1		57,750,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
令和9年度		式	1		25,384,460	
植栽維持工		式	1		5,601,187	
樹木・芝生管理工		式	1		5,601,187	
高木夏期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	6,306	63,060	
高木夏期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	11,777	353,310	
高木夏期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	16,463	493,890	
高木冬期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	5,387	53,870	
高木冬期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	9,909	297,270	
高木冬期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	13,773	413,190	
中低木円筒形剪定	樹高100cm以上200cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	939.9	28,197	
中低木円球形剪定	樹高200cm以上300cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	50	5,857	292,850	
寄植剪定 (1)	低木 供用区間 歩道及び交通島	m2	5,000	204.5	1,022,500	
寄植剪定 (2)	中木 供用区間 歩道及び交通島	m2	1,000	309.3	309,300	
抜根除草 (1)	植込み地 供用区間 歩道及び交通島	m2	10,000	176.6	1,766,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
抜根除草 (2)	植込み地 供用区間 中央分離帯	m2	2,500	203.1	507,750	
道路植栽工		式	1		128,330	
道路植栽工		式	1		128,330	
道路植栽工 中木	中木 キンモクセイ 樹高2m×枝張 0.6m 共用区間 歩道及び交通島	本	10	12,833	128,330	
防草工 (1)		式	1		2,276,300	
防草シート		式	1		2,276,300	
防草シート	露出 固定ピン設置 平面部(1:2.0 超)	m2	1,300	1,751	2,276,300	
防草工 (2)		式	1		520,500	
防草コンクリート		式	1		520,500	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし コンクリート 夜間割増無	m2	100	5,205	520,500	
除草工		式	1		5,133,500	
道路除草工		式	1		5,133,500	
除草 (1)	肩掛式機械除草 防護有り 集草・ 積込運搬	m2	27,000	162.5	4,387,500	
除草 (2)	肩掛式機械除草 防護無し 集草・ 積込運搬	m2	5,000	149.2	746,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発生物処理工		式	1		1,271,600	
発生物処理工		式	1		1,271,600	
処分費 (1)	剪定枝・葉	t	50	12,716	635,800	
処分費 (2)	雑草	t	50	12,716	635,800	
応急処理工		式	1		6,549,323	
緊急処理工		式	1		6,549,323	
緊急処理		式	1		6,549,323	
仮設工		式	1		3,903,720	
交通管理工		式	1		3,903,720	
交通誘導警備員		式	1		2,107,820	
交通誘導警備員		式	1		1,795,900	
直接工事費		式	1		25,384,460	
共通仮設費		式	1		4,258,104	
共通仮設費		式	1		561,486	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		561,486	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,696,618	
純工事費		式	1		29,642,564	
現場管理費		式	1		14,110,536	
工事原価		式	1		43,753,100	
一般管理費等		式	1		8,746,900	
工事価格		式	1		52,500,000	
消費税相当額		式	1		5,250,000	
工事費計		式	1		57,750,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
令和10年度		式	1		25,337,161	
植栽維持工		式	1		5,590,763	
樹木・芝生管理工		式	1		5,590,763	
高木夏期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	6,294	62,940	
高木夏期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	11,755	352,650	
高木夏期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	16,431	492,930	
高木冬期剪定 (1)	幹周30cm以上60cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	10	5,377	53,770	
高木冬期剪定 (2)	幹周60cm以上90cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	9,890	296,700	
高木冬期剪定 (3)	幹周90cm以上120cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	13,746	412,380	
中低木円筒形剪定	樹高100cm以上200cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	30	938.1	28,143	
中低木円球形剪定	樹高200cm以上300cm未満 供用区間 歩道及び交通島	本	50	5,846	292,300	
寄植剪定 (1)	低木 供用区間 歩道及び交通島	m2	5,000	204.1	1,020,500	
寄植剪定 (2)	中木 供用区間 歩道及び交通島	m2	1,000	308.7	308,700	
抜根除草 (1)	植込み地 供用区間 歩道及び交通島	m2	10,000	176.3	1,763,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
抜根除草 (2)	植込み地 供用区間 中央分離帯	m2	2,500	202.7	506,750	
道路植栽工		式	1		128,090	
道路植栽工		式	1		128,090	
道路植栽工 中木	中木 キンモクセイ 樹高2m×枝張 0.6m 共用区間 歩道及び交通島	本	10	12,809	128,090	
防草工 (1)		式	1		2,272,400	
防草シート		式	1		2,272,400	
防草シート	露出 固定ピン設置 平面部(1:2.0 超)	m2	1,300	1,748	2,272,400	
防草工 (2)		式	1		519,600	
防草コンクリート		式	1		519,600	
張りコンクリート	18-8-25(20)(高炉) W/C指定なし コンクリート 夜間割増無	m2	100	5,196	519,600	
除草工		式	1		5,123,900	
道路除草工		式	1		5,123,900	
除草 (1)	肩掛式機械除草 防護有り 集草・ 積込運搬	m2	27,000	162.2	4,379,400	
除草 (2)	肩掛式機械除草 防護無し 集草・ 積込運搬	m2	5,000	148.9	744,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発生物処理工		式	1		1,269,200	
発生物処理工		式	1		1,269,200	
処分費 (1)	剪定枝・葉	t	50	12,692	634,600	
処分費 (2)	雑草	t	50	12,692	634,600	
応急処理工		式	1		6,536,848	
緊急処理工		式	1		6,536,848	
緊急処理		式	1		6,536,848	
仮設工		式	1		3,896,360	
交通管理工		式	1		3,896,360	
交通誘導警備員		式	1		2,103,860	
交通誘導警備員		式	1		1,792,500	
直接工事費		式	1		25,337,161	
共通仮設費		式	1		4,249,994	
共通仮設費		式	1		560,417	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		560,417	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,689,577	
純工事費		式	1		29,587,155	
現場管理費		式	1		14,083,659	
工事原価		式	1		43,670,814	
一般管理費等		式	1		8,729,186	
工事価格		式	1		52,400,000	
消費税相当額		式	1		5,240,000	
工事費計		式	1		57,640,000	