

単 価 合 意 書

令和8年7月15日に契約したR7小淵立体地下道照明設備他改修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月21日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 隅蔵 雄一郎

受注者 住所 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1834番地1

氏名 株式会社丸電 代表取締役 丸山 正

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		3,640,312	
受変電設備						
		式	1		3,640,312	
低圧受変電設備						
		式	1		3,640,312	
低圧照明盤						
		面	1	2,853,342	2,853,342	
トンネル自動調光装置						
		台	1	786,970	786,970	
機器単体費						
		式	1		3,640,312	
電気設備						
		式	1		105,155,542	
受変電設備工						
		式	1		301,982	
低圧受変電設備設置工						
		式	1		201,334	
低圧照明盤設置						
		面	1	152,515	152,515	
トンネル自動調光装置設置						
		台	1	48,819	48,819	
低圧受変電設備撤去工						
		式	1		100,648	
低圧照明盤撤去						
		面	1	76,239	76,239	
トンネル自動調光装置撤去	受光器					
		台	1	24,409	24,409	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路照明設備工		式	1		17,623,949	
道路照明設備設置工		式	1		16,563,166	
道路照明灯設置	道路照明用テーバーポール (TS10.3B-C) L E D道路照明器具(KCE070-2) 10m	基	18	739,567	13,312,206	
照明器具設置	K C E 0 7 0 - 2	台	20	162,548	3,250,960	
道路照明設備撤去工		式	1		1,041,948	
道路照明灯撤去	1 0 m Y 型	基	18	40,600	730,800	
道路照明灯撤去	1 0 m テーバーポール型	基	2	27,824	55,648	
照明器具撤去		台	20	12,775	255,500	
照明灯基礎撤去工		式	1		18,835	
照明灯基礎撤去	φ 500×2100	個所	2	4,407	8,814	
作業土工(電気)		式	1		5,043	
殻運搬処理(電気)		式	1		4,978	
トンネル照明設備工		式	1		85,147,659	
地下道照明設備設置工		式	1		54,884,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
トンネル照明器具設置 下り線L側用	基本照明灯具 KAE060BLS-J-D	台	16	96,093	1,537,488	
トンネル照明器具設置 上り線L側用	基本照明灯具 KAE060BLS-J-D	台	16	96,093	1,537,488	
トンネル照明器具設置 下り線R側用	基本照明灯具 KAE060BLS-J-D	台	16	97,657	1,562,512	
トンネル照明器具設置 上り線R側用	基本照明灯具 KAE060BLS-J-D	台	16	97,657	1,562,512	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE070BS-J-D	台	1	90,570	90,570	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE100BS-J-D	台	7	102,996	720,972	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE150BS-J-D	台	9	117,355	1,056,195	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE200BS-J-D	台	6	131,253	787,518	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE250BS-J-D	台	6	141,838	851,028	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE300BS-J-D	台	42	155,645	6,537,090	
トンネル照明器具設置	入口照明灯具 KAE350BS-J-D	台	123	167,150	20,559,450	
道路照明器具設置 擁壁部	基本照明灯具(擁壁部) KAE030BLS-J	台	5	80,353	401,765	
道路照明器具設置 擁壁部	基本照明灯具(擁壁部) KAE030BLS-J	台	5	80,353	401,765	
トンネル照明灯具設置材		式	1		17,277,915	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管・配線工						
		式	1		9,817,556	
地中管内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	267	2,005	535,335	
地中管内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 14mm2×4C	m	439	3,025	1,327,975	
地中管内配線	FP3.5mm2-4C	m	48	2,274	109,152	
地中管内配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ①	m	16	4,448	71,168	
地中管内配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ②	m	16	5,597	89,552	
地中管内配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ①	m	16	4,173	66,768	
地中管内配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ②	m	16	5,044	80,704	
地中管内配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ①	m	16	2,315	37,040	
地中管内配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ②	m	16	5,717	91,472	
地中管内配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ①	m	16	4,159	66,544	
地中管内配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ②	m	16	7,141	114,256	
屋内ピット配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	8	1,590	12,720	
屋内ピット配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	4	1,934	7,736	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内ビット配線	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 100mm ²	m	4	11,072	44,288	
屋内ビット配線	CVV2mm ² -2C	m	8	1,399	11,192	
屋内ビット配線	FPケーブル(600V耐火電線) 4心 600V 3.5mm ² ×4C	m	18	1,958	35,244	
屋内ビット配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 60mm ²	m	6.5	2,770	18,005	
屋内ビット配線	複合ケーブル 下り線L幹線用①	m	6	3,989	23,934	
屋内ビット配線	複合ケーブル 下り線L幹線用②	m	6	5,137	30,822	
屋内ビット配線	複合ケーブル 下り線R幹線用①	m	6	3,713	22,278	
屋内ビット配線	複合ケーブル 下り線R幹線用②	m	6	4,585	27,510	
屋内ビット配線	複合ケーブル 上り線R幹線用①	m	6	2,000	12,000	
屋内ビット配線	複合ケーブル 上り線R幹線用②	m	6	5,258	31,548	
屋内ビット配線	複合ケーブル 上り線L幹線用①	m	6	3,700	22,200	
屋内ビット配線	複合ケーブル 上り線L幹線用②	m	6	6,682	40,092	
屋外管内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 3.5mm ² ×4C	m	96	2,005	192,480	
屋外管内配線	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 4心 600V 14mm ² ×4C	m	28	3,025	84,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外管内配線	FPケーブル(600V耐火電線) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	38.5	2,274	87,549	
屋外管内配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ①	m	18.5	4,448	82,288	
屋外管内配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ②	m	18.5	5,597	103,544	
屋外管内配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ①	m	10	4,173	41,730	
屋外管内配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ②	m	10	5,044	50,440	
屋外管内配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ①	m	8.5	2,315	19,677	
屋外管内配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ②	m	8.5	5,717	48,594	
屋外管内配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ①	m	1.5	4,159	6,238	
屋外管内配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ②	m	1.5	7,141	10,711	
屋外露出配線	FPケーブル(600V耐火電線) 4心 600V 3.5mm2×4C	m	329.9	3,222	1,062,937	
屋外露出配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ①	m	19.8	5,022	99,435	
屋外露出配線	複合ケーブル 下り線L側幹線用 ②	m	183.8	6,171	1,134,229	
屋外露出配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ①	m	18.8	4,747	89,243	
屋露出外配線	複合ケーブル 下り線R側幹線用 ②	m	184.8	5,619	1,038,391	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外露出配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ①	m	18.8	3,263	61,344	
屋外露出配線	複合ケーブル 上り線R側幹線用 ②	m	184.8	6,292	1,162,761	
屋外露出配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ①	m	19.8	4,733	93,713	
屋外露出配線	複合ケーブル 上り線L側幹線用 ②	m	183.8	7,715	1,418,017	
配線器具設置工		式	1		3,751,243	
配線附属品		式	1		3,751,243	
地下道照明設備撤去工		式	1		6,584,584	
不仕照明器具撤去	基本照明灯具 KPD070B	台	64	10,272	657,408	
不仕照明器具撤去	入口照明灯具 KPH110B	台	48	10,272	493,056	
不仕照明器具撤去	入口照明灯具 KPH220B	台	88	10,272	903,936	
不仕照明器具撤去	入口照明灯具 KPH270B	台	40	10,272	410,880	
不仕照明器具撤去	入口照明灯具 KPH360B	台	40	10,272	410,880	
不仕照明器具撤去	接続道路照明灯具（擁壁部） NHT 110W	台	10	10,272	102,720	
化粧板撤去	タイプA	枚	112	12,609	1,412,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
化粧板撤去	タイプB					
		枚	8	12,609	100,872	
化粧板撤去	タイプC					
		枚	248	8,438	2,092,624	
配管・配線撤去工						
		式	1		6,607,613	
地中管内配線撤去	C V ケーブル CV3.5sq-3C					
		m	486	789.7	383,794	
地中管内配線撤去	C V ケーブル CV5.5sq-3C					
		m	64	789.7	50,540	
地中管内配線撤去	C V ケーブル CV8sq-3C					
		m	112	789.7	88,446	
地中管内配線撤去	C V ケーブル CV14sq-3C					
		m	471	789.7	371,948	
地中管内配線撤去	C V V ケーブル CVV2sq-3C					
		m	128	789.7	101,081	
地中管内配線撤去	F P - C ケーブル FP-C3.5sq-3C					
		m	32	789.7	25,270	
地中管内配線撤去	I V ケーブル IV5.5sq					
		m	845	172.3	145,593	
屋内ビット配線撤去	C V ケーブル CV3.5sq-3C					
		m	96	631.7	60,643	
屋内ビット配線撤去	C V ケーブル CV5.5sq-3C					
		m	24	631.7	15,160	
屋内ビット配線撤去	C V ケーブル CV8sq-3C					
		m	42	631.7	26,531	
屋内ビット配線撤去	C V ケーブル CV14sq-3C					
		m	12	631.7	7,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内ビット配線撤去	C V T ケーブル CVT150sq	m	4	1,866	7,464	
屋内ビット配線撤去	C V V ケーブル CVV2sq-3C	m	42	631.7	26,531	
屋内ビット配線撤去	F P - C ケーブル FP-C3.5sq-3C	m	12	631.7	7,580	
屋内ビット配線撤去	I V ケーブル IV5.5sq	m	54	137.8	7,441	
屋内ビット配線撤去	I V ケーブル IV60sq	m	6.5	631.7	4,106	
屋外管内配線撤去	C V ケーブル CV3.5sq-3C	m	289.5	789.7	228,618	
屋外管内配線撤去	C V ケーブル CV5.5sq-3C	m	40	789.7	31,588	
屋外管内配線撤去	C V ケーブル CV8sq-3C	m	119.5	789.7	94,369	
屋外管内配線撤去	C V ケーブル C14sq-3C	m	38	789.7	30,008	
屋外管内配線撤去	C V V ケーブル CVV2sq-3C	m	92.5	789.7	73,047	
屋外管内配線撤去	F P - C ケーブル FP-C3.5sq-3C	m	37	789.7	29,218	
屋外管内配線撤去	I V ケーブル IV5.5sq	m	228	172.3	39,284	
屋外ラック配線撤去	C V ケーブル CV3.5sq-3C	m	1,569	1,019	1,598,811	
屋外ラック配線撤去	C V ケーブル CV5.5sq-3C	m	400	1,019	407,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外ラック配線撤去	C V ケーブル CV8sq-3C	m	949	1,019	967,031	
屋外ラック配線撤去	C V ケーブル CV14sq-3C	m	370	1,019	377,030	
屋外ラック配線撤去	C V V ケーブル CVV2sq-3C	m	800	1,019	815,200	
屋外ラック配線撤去	F P - C ケーブル FP-C3.5sq-3c	m	366	1,019	372,954	
屋外ラック配線撤去	I V ケーブル IV5.5sq	m	990	215.3	213,147	
高所作業車		式	1		3,502,395	
高所作業車		台／日	45	77,831	3,502,395	
工場製品輸送工		式	1		27,612	
輸送工		式	1		27,612	
輸送(電気)		式	1		27,612	
仮設工		式	1		2,054,340	
交通管理工		式	1		2,054,340	
交通誘導警備員		人日	60	17,672	1,060,320	
交通誘導警備員		人日	60	16,567	994,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		105,155,542	
共通仮設費		式	1		8,788,294	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,788,294	
純工事費		式	1		113,943,836	
現場管理費		式	1		44,143,968	
機器間接費		式	1		662,711	
機器管理費		式	1		662,711	
工事原価		式	1		158,750,515	
一般管理費等		式	1		27,209,173	
工事価格		式	1		189,600,000	
消費税相当額		式	1		18,960,000	
工事費計		式	1		208,560,000	