

単 価 合 意 書

令和8年7月23日に契約したR7春日部国道出張所管内舗装修繕他（その3）工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月03日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

大宮国道事務所長 隅藏 雄一郎

受注者 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目1番地1

氏名 世紀東急工業株式会社

北関東支店 支店長 堀 賢治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (杉戸町椿地区)		式	1		70,137,349	
道路土工		式	1		6,257,600	
掘削工		m3	1		6,257,600	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 1,000m3	m3	1,000	357.9	357,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,000	5,775	5,775,000	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	124.7	124,700	
地盤改良工		式	1		2,455,860	
路床安定処理工		式	1		2,455,860	
路床安定処理	固化剤添加量 2.88t/100m2 t=60	m2	1,220	2,013	2,455,860	
舗装工		式	1		38,869,162	
切回し道路工		式	1		11,853,154	
不陸整正	補足材無し	m2	1,220	170.7	208,254	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2	1,220	1,250	1,525,000	
上層路盤	再生安定処理路盤材 仕上り厚 100mm	m2	1,220	3,480	4,245,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層	改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 平均幅員3.5m	m2	1,220	2,396	2,923,120	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50mm 平均幅員3.5m	m2	1,220	2,419	2,951,180	
コンクリート舗装工		式	1		27,016,008	
不陸整正	補足材無し	m2	2,120	170.7	361,884	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	2,120	622.7	1,320,124	
中間層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 幅員9.25m	m2	2,120	1,662	3,523,440	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-20 (高炉) 舗装厚 250mm	m2	2,120	10,288	21,810,560	
防護柵工		式	1		10,517,920	
路側防護柵工		式	1		10,517,920	
ボックスビーム	Gb-Bm-2E	m	280	37,564	10,517,920	
区画線工		式	1		581,992	
区画線工		式	1		581,992	
溶融式区画線 実線 W=15cm	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	383.3	214,648	
溶融式区画線 実線 W=15cm	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 コンクリート舗装	m	480	416.9	200,112	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 破線 W=15cm	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	280	408	114,240	
溶融式区画線 破線 W=15cm	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 コンクリート舗装	m	120	441.6	52,992	
構造物撤去工		式	1		8,439,850	
構造物取壊し工		式	1		3,490,630	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	90	10,736	966,240	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	式	1		763,730	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	2,120	830.5	1,760,660	
運搬処理工		式	1		4,949,220	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	90	3,493	314,370	
殻運搬	アスファルト殻	m3	530	3,804	2,016,120	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	90	3,763	338,670	
殻処分	アスファルト殻	m3	530	4,302	2,280,060	
仮設工		式	1		3,014,965	
交通管理工		式	1		3,014,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 A	交通誘導員 A	式	1		1,054,440	
交通誘導警備員 B	交通誘導員 B	式	1		1,960,525	
直接工事費		式	1		70,137,349	
共通仮設費		式	1		8,924,221	
共通仮設費		式	1		2,511,479	
技術管理費		式	1		1,684,029	
土質等試験費 六価クロム試験費		式	1		14,279	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,786	
諸経費動向調査		式	1		109,838	
道路工事完成図作成費用		式	1		1,464,514	
全国施設点検DB（舗装）登録費用		式	1		36,612	
営繕費		式	1		260,866	
快適トイレ		式	1		260,866	
現場環境改善費（率計上）		式	1		566,584	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,412,742	
純工事費		式	1		79,061,570	
現場管理費		式	1		30,683,406	
工事原価		式	1		174,719,969	
一般管理費等		式	1		28,280,031	
工事価格		式	1		203,000,000	
消費税相当額		式	1		20,300,000	
工事費計		式	1		223,300,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (春日部市八丁目地区)		式	1		40,635,132	
舗装工		式	1		38,301,000	
切削オーバーレイ工 【夜間】		式	1		38,301,000	
切削オーバーレイ	平均切削厚10cm 二層 改質As 密粒II型(20)DS3000 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	5,000	6,884	34,420,000	
殻運搬(路面切削)	切削殻	m3	500	3,030	1,515,000	
殻処分	アスファルト殻	m3	500	4,732	2,366,000	
区画線工		式	1		1,576,262	
区画線工 【夜間】		式	1		1,576,262	
溶融式区画線 実線 W=15cm	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,200	560.2	672,240	
溶融式区画線 破線 W=15cm	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	700	604	422,800	
溶融式区画線 セブアラ W=45cm	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	97	1,376	133,472	
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	250	1,391	347,750	
仮設工		式	1		757,870	
交通管理工		式	1		757,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 A 【夜間】	交通誘導員 A	式	1		263,610	
交通誘導警備員 B 【夜間】	交通誘導員 B	式	1		494,260	
直接工事費		式	1		40,635,132	
共通仮設費		式	1		4,994,542	
共通仮設費		式	1		544,249	
運搬費		式	1		184,528	
建設機械運搬費		式	1		184,528	
現場環境改善費（率計上）		式	1		359,721	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,450,293	
純工事費		式	1		45,629,674	
現場管理費		式	1		19,345,319	
工事原価		式	1		64,974,993	