

単 価 合 意 書

令和8年9月30日に契約したR8国道17号本庄道路忍保川第1橋下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月02日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 池田 武司

受注者 住所 埼玉県川越市大字小ケ谷118番地1

氏名 株式会社高橋土建 代表取締役 高橋 薫

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		96,578,311	
橋台工						
A1橋台(下り線)		式	1		93,596,545	
作業土工						
		式	1		994,737	
床掘り	土砂					
		m3	580	362.9	210,482	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	580	398.4	231,072	
整地	残土受入れ地での処理					
		m3	580	124.2	72,036	
埋戻し						
		m3	220	1,045	229,900	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂					
		m3	240	233.8	56,112	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	240	398.4	95,616	
基面整正						
		m2	210	473.9	99,519	
場所打杭工						
		式	1		43,231,490	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 16.5m					
		本	16	2,646,843	42,349,488	
積込(ルｰｽﾞ)	土砂					
		m3	500	320.4	160,200	
整地						
		m3	500	124.2	62,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	674. 2	337, 100	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	42	1, 223	51, 366	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	42	2, 158	90, 636	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	42	4, 300	180, 600	
橋台躯体工		式	1		49, 370, 318	
均しコンクリート	敷厚 10 c m 18-8-25 (20) 高炉 W/C指定無し	m2	210	2, 860	600, 600	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	786	24, 318	19, 113, 948	
鉄筋	SD345 D13	t	1. 16	323, 787	375, 592	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	35. 22	235, 224	8, 284, 589	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	43. 28	216, 651	9, 376, 655	
型枠	一般型枠	m2	690	9, 871	6, 810, 990	
支保	くさび結合 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	25	3, 741	93, 525	
支保	パイプサポート支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	17	5, 146	87, 482	
足場	安全ネット必要	掛m2	700	5, 223	3, 656, 100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承箱抜き	Φ250	m	10	980	9,800	
銘板	鋳物銅合金地金 600x400	箇所	1	160,109	160,109	
コンクリート保護塗装	CC-B	m2	108	7,416	800,928	
仮設工		式	1		2,981,766	
土留・仮締切工		式	1		1,334,966	
鋼矢板	A1橋台(下り線) III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	23	58,042	1,334,966	
交通管理工		式	1		1,646,800	
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	100	16,468	1,646,800	
B						
直接工事費		式	1		96,578,311	
共通仮設費		式	1		15,977,969	
共通仮設費		式	1		6,493,980	
運搬費		式	1		5,684,077	
重建設機械分解組立輸送費	全回転型オールケーシング掘削機	回	1	3,196,706	3,196,706	
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン(場所打杭)	回	1	1,169,258	1,169,258	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン(鋼矢板打込)					
		回	1	1,169,258	1,169,258	
仮設材運搬費	鋼矢板					
		t	13.1	11,363	148,855	
技術管理費						
		式	1		58,760	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,760	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		751,143	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,483,989	
純工事費						
		式	1		112,556,280	
現場管理費						
		式	1		32,326,623	
工事原価						
		式	1		144,882,903	
一般管理費等						
		式	1		25,117,097	
工事価格						
		式	1		170,000,000	
消費税相当額						
		式	1		17,000,000	
工事費計						
		式	1		187,000,000	