

単 価 合 意 書

令和8年9月30日に契約したR8国道17号本庄道路忍保川第2橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月07日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局大宮国道事務所長 池田 武司

受注者 住所 埼玉県深谷市稲荷町二丁目10番6号

氏名 古郡建設株式会社 代表取締役 古郡 栄一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		109,275,531	
橋台工 A2橋台(上下線)		式	1		1,802,576	
作業土工		式	1		1,174,256	
床掘り	土砂	m3	730	241.8	176,514	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	403.4	294,482	
整地	残土受入れ地での処理	m3	730	125.8	91,834	
埋戻し		m3	280	1,058	296,240	
積込(ルース)	土砂	m3	320	236.7	75,744	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	403.4	129,088	
基面整正		m2	230	479.8	110,354	
橋台躯体工		式	1		628,320	
均しコンクリート	敷厚 10 c m 18-8-25(20)高炉 W/ C指定無し	m2	210	2,992	628,320	
橋台工 A2橋台(下り線)		式	1		57,692,423	
場所打杭工		式	1		32,918,974	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22.5m	本	12	2,701,369	32,416,428	
積込(ルース)	土砂	m3	320	324.5	103,840	
整地		m3	320	125.8	40,256	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	320	682.7	218,464	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,238	22,284	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,185	39,330	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	4,354	78,372	
橋台躯体工		式	1		24,773,449	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	425	24,623	10,464,775	
鉄筋	SD345 D13	t	1.32	288,757	381,159	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	12.28	239,843	2,945,272	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	17.21	201,861	3,474,027	
型枠	一般型枠	m2	440	9,995	4,397,800	
支保	くさび結合 $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	空m3	30	3,788	113,640	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		掛m2	380	5,288	2,009,440	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20					
		m2	5	4,661	23,305	
支承箱抜き	Φ250					
		m	6	993	5,958	
銘板	鋳物銅合金地金 600x400					
		箇所	1	162,119	162,119	
コンクリート保護塗装	CC-B					
		m2	106	7,509	795,954	
橋台工						
A2橋台(上り線)		式	1		48,279,782	
場所打杭工						
		式	1		24,879,858	
場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 16.5m					
		本	12	2,038,996	24,467,952	
積込(ルース)	土砂					
		m3	240	324.5	77,880	
整地						
		m3	240	125.8	30,192	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3	240	682.7	163,848	
殻積込	コンクリート殻(無筋)					
		m3	18	1,238	22,284	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	18	2,185	39,330	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	18	4,354	78,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋台躯体工						
		式	1		23,399,924	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	413	24,623	10,169,299	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.27	307,470	390,486	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	16.65	238,454	3,970,259	
鉄筋	SD345 D29～D32					
		t	8.87	201,861	1,790,507	
型枠	一般型枠					
		m2	420	9,995	4,197,900	
支保	くさび結合 f≦40kN/m2[t≦120cm]					
		空m3	30	3,788	113,640	
足場	安全ネット必要					
		掛m2	320	5,288	1,692,160	
支承箱抜き	Φ250					
		m	5	993	4,965	
銘板	鋳物銅合金地金 600x400					
		箇所	1	162,119	162,119	
コンクリート保護塗装	CC-B					
		m2	121	7,509	908,589	
仮設工						
		式	1		1,500,750	
交通管理工						
		式	1		1,500,750	
交通誘導警備員	昼間勤務					
B		人日	90	16,675	1,500,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		21,220,224	
幹線ハブライン対策工		式	1		20,386,474	
幹線ハブライン対策工		式	1		20,386,474	
幹線ハブライン対策	管更正部 FRPMΦ1000	m	59	124,136	7,324,024	
幹線ハブライン対策	立坑部	m	9	1,162,626	10,463,634	
幹線ハブライン対策	管内端部配管	m	0.9	2,887,574	2,598,816	
仮設工		式	1		833,750	
交通管理工		式	1		833,750	
交通誘導警備員 B	昼間勤務	人日	50	16,675	833,750	
直接工事費		式	1		130,495,755	
共通仮設費		式	1		19,863,791	
共通仮設費		式	1		7,989,255	
運搬費		式	1		4,420,758	
重建設機械分解組立輸送費	全回転型オールケーシング掘削機	回	1	3,236,825	3,236,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン(場所打杭)					
		回	1	1,183,933	1,183,933	
技術管理費						
		式	1		2,617,089	
第三者の品質証明に係る費用						
		式	1		2,557,592	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		59,497	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		951,408	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,874,536	
純工事費						
		式	1		150,359,546	
現場管理費						
		式	1		40,911,474	
工事原価						
		式	1		191,271,020	
一般管理費等						
		式	1		31,628,980	
工事価格						
		式	1		222,900,000	
消費税相当額						
		式	1		22,290,000	
工事費計						
		式	1		245,190,000	