

単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約したR8国道17号上尾電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年10月05日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 大宮国道事務所長 池田武司

受注者 住所 東京都新宿区西新宿3-7-1

氏名 株式会社NIPPO 関東第一支店

常務執行役員支店長 松本勝也

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		118,051,786	
仮設工		式	1		16,260,357	
土留・仮締切工		式	1		834,877	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP-2型(t=4mm)	式	1		834,877	
交通管理工		式	1		15,425,480	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	280	28,434	7,961,520	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	280	26,657	7,463,960	
先行破碎工		式	1		6,403,821	
舗装版破碎工		式	1		3,997,053	
殻運搬	アスファルト殻	m3	45	4,259	191,655	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	57	6,076	346,332	
殻処分	アスファルト殻	m3	45	5,104	229,680	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	57	8,638	492,366	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚450mm	m	460	4,444	2,044,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚450mm障害無,騒音振動対策必要	m2	220	3,149	692,780	
アスファルト舗装工		式	1		2,406,768	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm	m2	228	3,034	691,752	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	228	3,749	854,772	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	228	3,773	860,244	
舗装版撤去工		式	1		2,597,513	
舗装版破碎工		式	1		2,597,513	
殻運搬	アスファルト殻	m3	21	4,914	103,194	
殻処分	アスファルト殻	m3	21	5,104	107,184	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	950	1,034	982,300	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	41	4,285	175,685	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	540	2,245	1,212,300	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 17cm	m2	10	1,685	16,850	
開削土工		式	1		9,523,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工						
		式	1		3,937,450	
開削掘削	土砂					
		m3	550	7,159	3,937,450	
埋戻し工						
		式	1		2,794,110	
埋戻し・締固め	購入土(再生砂) 中埋砂					
		m3	170	11,383	1,935,110	
埋戻し・締固め	発生土 土砂					
		m3	100	8,590	859,000	
残土処理工						
		式	1		2,791,512	
土砂等運搬						
現場→仮置き場		m3	410	2,205	904,050	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満					
【昼間】		m3	540	252.3	136,242	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
【昼間】		m3	540	3,109	1,678,860	
整地	残土受入れ地での処理					
【昼間】		m3	540	134	72,360	
電線共同溝工						
		式	1		58,331,034	
管路工(管路部)						
		式	1		34,110,156	
埋設管路	電力管 径 130mm					
		式	1		3,478,838	
埋設管路	電力管 径 100mm					
		式	1		4,451,873	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路	電力通信管 径 100mm	式	1		2,487,607	
埋設管路	低圧可とう電線管 径 80mm	式	1		452,861	
埋設管路	ボテ ^テ イ管 径 250mm さや管(φ50×9+φ30×2)	式	1		3,083,920	
埋設管路	ボテ ^テ イ管 径 250mm さや管(φ50×8+φ30×6)	式	1		6,393,734	
埋設管路	通信管 径 150mm	式	1		1,302,927	
埋設管路	通信管 径 75mm	式	1		3,925,327	
埋設管路	通信管 径 50mm	式	1		3,780,460	
埋設管路	安全施設通信管 径 75mm	式	1		542,536	
埋設管路	安全施設通信管 FEP 径 80mm	式	1		16,958	
ダクトスリーブ	工場設置 φ50～250	式	1		1,369,252	
ダクトスリーブ	現場設置 φ50～250	式	1		646,848	
埋設表示シート	W=150	m	153	194.4	29,743	
埋設表示シート	W=300	m	311	400.8	124,648	
埋設表示シート	W=400	m	218	545.8	118,984	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設表示シート	W=600	m	123	809.6	99,580	
防護鉄板	667×500×16	枚	9	21,651	194,859	
防護鉄板	722×500×16	枚	9	23,033	207,297	
防護鉄板	786×500×16	枚	13	24,613	319,969	
防護鉄板	1323×500×16	枚	11	36,757	404,327	
防護鉄板	1323×500×16 Co防護	枚	8	84,701	677,608	
プレキャストボックス工(特殊部)		式	1		24,220,878	
プレキャストボックス 【R1-1】	I型 (BOX型) 1200×1800×3800 横断部 内幅 1.2m 内高 1.8m	個	1	2,412,988	2,412,988	
プレキャストボックス 【R1-2】	I型 (BOX型) 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個	1	1,940,066	1,940,066	
プレキャストボックス 【RE-1】	電力Ⅱ型 (BOX型) 850×1800×3000 地上機器横置2基 内幅 0.85m 内高 1.8m	個	1	4,006,509	4,006,509	
プレキャストボックス 【R1-3】	I型 (BOX型) 1200×1800×3500 内幅 1.2m 内高 1.8m	個	1	1,940,066	1,940,066	
プレキャストボックス 【RT-1】	通信Ⅱ型 (BOX型) 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個	1	981,091	981,091	
プレキャストボックス 【RE-2】	電力Ⅱ型 900×1100×1800 地上 機器直上1基 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	1	434,416	434,416	
プレキャストボックス 【RT-2】	通信Ⅱ型 (BOX型) 950×1500×2200 内幅 0.95m 内高 1.5m	個	1	981,091	981,091	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス 【RE-3】	電力Ⅱ型 900×1100×3000 内幅 0.9m 内高 1.1m	個	1	837,141	837,141	
プレキャストボックス 【RK-1】	地上機器樹 900×500×2200（嵩 上げ+100）内幅 0.9m 内高 0.5 m	個	1	243,174	243,174	
プレキャストボックス 【RT-3】	通信Ⅱ型（BOX型）950×1500×22 00 内幅 0.95m 内高 1.5m	個	1	981,091	981,091	
プレキャストボックス 【R分-1a～R分-6a】	電力用分岐樹 450×500×900 内 幅 0.45m 内高 0.5m	個	8	103,963	831,704	
安全施設ハットホル	600×600×600	個	1	243,174	243,174	
安全施設ハットホル	600×600×900	個	1	260,847	260,847	
安全施設ハットホル	600×600×1200	個	1	278,520	278,520	
基礎材	再生クラッシュ 40～0 7.5cmを超え1 2.5cm以下	m2	56	2,036	114,016	
蓋 【R1-1, 2, 3, RE-1】	铸铁蓋（受枠含む）φ750 車道用	組	4	345,164	1,380,656	
蓋 【RT-1～3】	铸铁蓋（受枠含む）φ750 歩道用	組	3	339,536	1,018,608	
蓋 【RE-2】	铸铁蓋（受枠含む）900×1800用 地上機器直上1基用	組	1	1,174,900	1,174,900	
蓋 【RE-3】	铸铁蓋（受枠含む）900×3000用	組	1	972,797	972,797	
蓋 【RK-1】	铸铁蓋（受枠含む）地上機器樹蓋 900×2200用 地上機器樹直上1基 用	組	1	1,056,423	1,056,423	
蓋 【RE-1】	铸铁蓋（受枠含む）地上機器ハット ホル蓋 995×710用	組	2	298,464	596,928	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 【R分-1a～R分-6a】	鋳鉄蓋（受枠含む）電力分岐樹 4 50×900用	組	8	191,834	1,534,672	
情報ボックス工		式	1		5,657,003	
舗装版破碎工		式	1		859,061	
殻運搬	アスファルト殻	m3	7	4,259	29,813	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	5,104	35,728	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	600	1,034	620,400	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	200	865.6	173,120	
作業土工		式	1		1,305,850	
床掘り		m3	130	3,917	509,210	
埋戻し	土砂	m3	130	6,128	796,640	
埋設管撤去工		式	1		2,196,041	
埋設管撤去	ボティ管 φ 250 さや管 φ 50×6	m	300	6,995	2,098,500	
現場発生品運搬 現場→仮置き場	ボティ管・さや管	t	5.2	18,758	97,541	
アスファルト舗装工 支道部		式	1		20,271	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	3	2,984	8,952	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	3,773	11,319	
アスファルト舗装工 歩道一般部		式	1		1,074,060	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	170	1,753	298,010	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	170	1,386	235,620	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	170	3,179	540,430	
アスファルト舗装工 歩道切下部(2)		式	1		201,720	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm	m2	30	3,097	92,910	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	30	3,627	108,810	
舗装工		式	1		19,004,731	
アスファルト舗装工 車道部		式	1		3,070,980	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	220	1,753	385,660	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 600mm	m2	220	4,684	1,030,480	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	220	3,749	824,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	220	3,773	830,060	
アスファルト舗装工						
支道部		式	1		135,140	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 250mm	m2	20	2,984	59,680	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	20	3,773	75,460	
アスファルト舗装工						
歩道一般部		式	1		1,889,082	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	299	1,753	524,147	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100 mm	m2	299	1,386	414,414	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40m m 1.4m未満 (1層当り平均仕上り 厚50mm以下)	m2	299	3,179	950,521	
アスファルト舗装工						
歩道切下部(2)		式	1		248,788	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り 厚 300mm	m2	37	3,097	114,589	
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再 生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 5	m2	37	3,627	134,199	
舗装打換え工						
車道部		式	1		7,555,650	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	1,034	7,238	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	220	928.8	204,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	舗装版破碎					
		m3	22	4,259	93,698	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	22	5,104	112,288	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					
		m3	70	1,952	136,640	
不陸整正(歩道部)	補足材なし					
		m2	220	1,309	287,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
現場→仮置き場		m3	70	2,501	175,070	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 300mm					
		m2	220	18,176	3,998,720	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	220	7,771	1,709,620	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	220	3,773	830,060	
切削オーバーレイ工						
		式	1		6,105,091	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 各種(改質Ⅱ型粗粒度アスコン) 各種(改質Ⅱ型密粒度アスコン)					
		m2	731	7,547	5,516,857	
殻運搬(路面切削)	切削殻					
		m3	73	2,954	215,642	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	73	5,104	372,592	
区画線工						
		式	1		274,255	
区画線工						
		式	1		274,255	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	285	607.5	173,137	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	1,011	10,110	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	9	1,124	10,116	
溶融式区画線	溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	1,494	44,820	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	24	1,503	36,072	
道路改良		式	1		29,839,759	
先行破碎工		式	1		2,331,955	
舗装版破碎工		式	1		1,582,479	
殻運搬	アスファルト殻	m3	14	4,259	59,626	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	6,076	103,292	
殻処分	アスファルト殻	m3	14	5,104	71,456	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	17	8,638	146,846	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚450mm	m	220	4,444	977,680	
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装厚450mm障害無,騒音振動対策必要	m2	71	3,149	223,579	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工						
		式	1		749,476	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 350mm					
		m2	71	3,034	215,414	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	71	3,749	266,179	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	71	3,773	267,883	
舗装工						
		式	1		4,885,330	
アスファルト舗装工						
支道部						
		式	1		20,271	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 250mm					
		m2	3	2,984	8,952	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	3	3,773	11,319	
アスファルト舗装工						
歩道一般部						
		式	1		707,616	
フィルター層	再生砂 仕上り厚 100mm					
		m2	112	1,753	196,336	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm					
		m2	112	1,386	155,232	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m2	112	3,179	356,048	
アスファルト舗装工						
歩道切下部(2)						
		式	1		161,376	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 300mm					
		m2	24	3,097	74,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 5	m2	24	3,627	87,048	
舗装打換え工 車道部		式	1		1,986,087	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	1,034	7,238	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	m2	71	928.8	65,944	
殻運搬	舗装版破碎	m3	7	4,259	29,813	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	5,104	35,728	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,952	39,040	
不陸整正(歩道部)	補足材なし	m2	56	1,309	73,304	
土砂等運搬 現場→仮置き場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,501	50,020	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200 mm	m2	5	1,561	7,805	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 260 mm	m2	4	2,877	11,508	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 300 mm	m2	12	2,947	35,364	
下層路盤	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 400 mm	m2	33	3,123	103,059	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 300mm	m2	51	18,176	926,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52	7,771	404,092	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	52	3,773	196,196	
視覚障害者誘導用シート工		式	1		2,009,980	
視覚障害者誘導用シート	300×300	枚	686	2,930	2,009,980	
排水構造物工		式	1		9,251,548	
作業土工		式	1		1,488,630	
床掘り	土砂	m3	150	3,613	541,950	
埋戻し	土砂	m3	140	6,762	946,680	
側溝工		式	1		5,310,275	
L型側溝	FK-1	m	3	19,232	57,696	
街渠縦断管	400×400	m	20	40,282	805,640	
自由勾配側溝 (1)	400×400	m	22	26,884	591,448	
自由勾配側溝 (2)	400×500	m	47	28,513	1,340,111	
自由勾配側溝 (3)	400×600	m	84	29,945	2,515,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管渠工						
		式	1		459,311	
横断函渠	500×400					
		m	9	21,760	195,840	
管渠(1)	φ 350					
		m	4	33,361	133,444	
管渠(2)	φ 400					
		m	1	37,221	37,221	
管渠(3)	φ 500					
		m	2	46,403	92,806	
集水桝・マンホール工						
		式	1		1,993,332	
自由勾配側溝桝(1)	400×500					
		箇所	1	78,214	78,214	
自由勾配側溝桝(2)	400×600					
		箇所	3	81,374	244,122	
自由勾配側溝桝(3)	400×700					
		箇所	4	90,062	360,248	
プレキャスト街渠桝	500×700×500					
(1)		箇所	1	174,852	174,852	
プレキャスト街渠桝	500×700×700					
(2)		箇所	3	184,725	554,175	
プレキャスト街渠桝	500×700×800					
(3)		箇所	3	193,907	581,721	
縁石工						
		式	1		5,105,265	
縁石工						
		式	1		5,105,265	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (1)	A種(150/170×200×600)	m	160	11,679	1,868,640	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (2)	FK-1e-50	m	35	11,966	418,810	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	195	10,702	2,086,890	
植樹ﾌﾟﾛｯｸ	150×180×600	m	65	11,245	730,925	
防護柵工		式	1		3,691,015	
路側防護柵工		式	1		3,691,015	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E(景観色)	m	155	23,813	3,691,015	
構造物撤去工		式	1		4,574,646	
防護柵撤去工		式	1		787,075	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	140	4,958	694,120	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)		m	15	6,197	92,955	
構造物取壊し工		式	1		2,083,972	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	114	17,702	2,018,028	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	71	928.8	65,944	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ブロック舗装撤去工						
		式	1		143,960	
特殊ブロック撤去	300×300×60					
		m2	61	2,360	143,960	
運搬処理工						
		式	1		1,559,639	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	7	4,259	29,813	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	114	4,972	566,808	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	7	5,104	35,728	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	114	5,800	661,200	
現場発生産品運搬 現場→大宮出張所	ガードレール・ガードパイプ・クレーンク 蓋・視覚障害者誘導ブロック					
		t	11.8	22,550	266,090	
直接工事費						
		式	1		147,891,545	
共通仮設費						
		式	1		18,258,715	
共通仮設費						
		式	1		2,773,724	
運搬費						
		式	1		221,303	
建設機械運搬費						
		台	1	160,931	160,931	
仮設材運搬費						
		t	5.2	11,610	60,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		63,410	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		63,410	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		2,489,011	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,484,991	
純工事費						
		式	1		166,150,260	
現場管理費						
		式	1		59,600,037	
工事原価						
		式	1		225,750,297	
一般管理費等						
		式	1		37,249,703	
工事価格						
		式	1		263,000,000	
消費税相当額						
		式	1		26,300,000	
工事費計						
		式	1		289,300,000	