

# 単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約したR8大宮国道管内標識設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月30日

発注者 住所 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目435番地

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 大宮国道事務所長

池田 武司

受注者 住所 東京都葛飾区青戸8-2-18

氏名 菊水建設株式会社 代表取締役

足立 誠一

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位           | 数 量  | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|----------------|------|-----------|------------|----------|
| 道路維持          |                              |                |      |           |            |          |
| R16 川越地区      |                              | 式              | 1    |           | 14,034,445 |          |
| 舗装工           |                              | 式              | 1    |           | 126,762    |          |
| 舗装打換え工        |                              | 式              | 1    |           | 126,762    |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | m              | 25.3 | 862.3     | 21,816     |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m         | m <sup>2</sup> | 18   | 767.9     | 13,822     |          |
| 下層路盤          | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 310 m m | m <sup>2</sup> | 16.9 | 2,497     | 42,199     |          |
| 表層            | 開粒度アスコン t=40mm               | m <sup>2</sup> | 16.9 | 2,895     | 48,925     |          |
| 標識工           |                              | 式              | 1    |           | 12,454,303 |          |
| 大型標識工         |                              | 式              | 1    |           | 12,454,303 |          |
| 標識基礎<br>上り線側  | 片持式の基礎 6.0m3以上               | 基              | 1    | 1,037,034 | 1,037,034  |          |
| 標識基礎<br>下り線側  | 片持式の基礎 6.0m3以上               | 基              | 1    | 1,134,171 | 1,134,171  |          |
| 片持標識柱<br>上り線側 |                              | 基              | 1    | 3,058,037 | 3,058,037  |          |
| 片持標識柱<br>下り線側 |                              | 基              | 1    | 3,133,588 | 3,133,588  |          |
| 標識板<br>上り線側   | 2.0m2以上                      | 枚              | 1    | 1,889,687 | 1,889,687  |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 標識板           | 2.0m2以上     |      |     |           |           |          |
| 下り線側          |             | 枚    | 1   | 2,201,786 | 2,201,786 |          |
| 構造物撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 762,095   |          |
| 標識撤去工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 693,634   |          |
| 標識撤去          |             |      |     |           |           |          |
| 門型標識          |             | 基    | 1   | 693,634   | 693,634   |          |
| 運搬処理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 68,461    |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.7 | 6,083     | 4,258     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 1.2 | 3,069     | 3,682     |          |
| 殻処分           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.7 | 7,815     | 5,470     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 1.2 | 12,043    | 14,451    |          |
| 現場発生品運搬       | 既設標識柱 標識板   |      |     |           |           |          |
|               |             | t    | 3.6 | 11,278    | 40,600    |          |
| 仮設工           |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 691,285   |          |
| 交通管理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 691,285   |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員A      |      |     |           |           |          |
|               |             | 人日   | 7   | 25,903    | 181,321   |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員B      |      |     |           |           |          |
|               |             | 人日   | 21  | 24,284    | 509,964   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 直接工事費         |     | 式    | 1   |      | 14,034,445 |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 1,805,140  |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 223,056    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 223,056    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 1,582,084  |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 15,839,585 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 5,426,216  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 45,720,997 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 8,271,346  |          |
| 業務委託料         |     | 式    | 1   |      | 5,207,657  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 59,200,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 5,920,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 65,120,000 |          |
|               |     |      |     |      |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 道路維持          |                              |      |     |           |           |          |
| R17 浦和地区(戸田市) |                              | 式    | 1   |           | 3,574,664 |          |
| 舗装工           |                              | 式    | 1   |           | 31,762    |          |
| 舗装打換え工        |                              | 式    | 1   |           | 31,762    |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | m    | 6.3 | 862.3     | 5,432     |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m         | m2   | 4.5 | 767.9     | 3,455     |          |
| 下層路盤          | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 310 m m | m2   | 4.3 | 2,425     | 10,427    |          |
| 表層            | 開粒度アスコン t=40mm               | m2   | 4.3 | 2,895     | 12,448    |          |
| 防護柵工          |                              | 式    | 1   |           | 46,084    |          |
| 路側防護柵工        |                              | 式    | 1   |           | 46,084    |          |
| カーブパイプ        | Gp-Ap-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無    | m    | 4   | 11,521    | 46,084    |          |
| 標識工           |                              | 式    | 1   |           | 3,007,632 |          |
| 大型標識工         |                              | 式    | 1   |           | 3,007,632 |          |
| 標識基礎          | 片持式の基礎 4.0m3未満               | 基    | 1   | 36,840    | 36,840    |          |
| R17 戸田市       |                              | 基    | 1   |           |           |          |
| 片持標識柱         |                              | 基    | 1   | 1,887,888 | 1,887,888 |          |
| R17 戸田市       |                              | 基    | 1   |           |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 標識板           | 2.0m2以上     |      |     |           |           |          |
| R17 戸田市       |             | 枚    | 1   | 1,082,904 | 1,082,904 |          |
| 構造物撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 192,921   |          |
| 防護柵撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 16,728    |          |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) |             |      |     |           |           |          |
|               |             | m    | 4   | 4,182     | 16,728    |          |
| 標識撤去工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 170,800   |          |
| 標識撤去          |             |      |     |           |           |          |
| R17 戸田市       |             | 基    | 1   | 170,800   | 170,800   |          |
| 運搬処理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 5,393     |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.2 | 4,258     | 851       |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 3,069     | 306       |          |
| 殻処分           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.2 | 12,259    | 2,451     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 9,506     | 950       |          |
| 現場発生品運搬       | 既設標識柱 標識板   |      |     |           |           |          |
|               |             | t    | 1   | 835.2     | 835       |          |
| 仮設工           |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 296,265   |          |
| 交通管理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 296,265   |          |

单 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員A | 人日   | 3   | 25,903 | 77,709    |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員B | 人日   | 9   | 24,284 | 218,556   |          |
| 直接工事費         |        | 式    | 1   |        | 3,574,664 |          |
| 共通仮設費         |        | 式    | 1   |        | 671,867   |          |
| 共通仮設費         |        | 式    | 1   |        | 65,657    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |        | 式    | 1   |        | 65,657    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |        | 式    | 1   |        | 606,210   |          |
| 純工事費          |        | 式    | 1   |        | 4,246,531 |          |
| 現場管理費         |        | 式    | 1   |        | 1,711,601 |          |
| 工事原価          |        | 式    | 1   |        | 5,958,132 |          |
|               |        |      |     |        |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位           | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|----------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 道路維持          |                              |                |     |           |           |          |
| R4 浦和地区(草加市)  |                              | 式              | 1   |           | 7,259,439 |          |
| 舗装工           |                              | 式              | 1   |           | 69,729    |          |
| 舗装打換え工        |                              | 式              | 1   |           | 69,729    |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | m              | 13  | 862.3     | 11,209    |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m         | m <sup>2</sup> | 9.7 | 767.9     | 7,448     |          |
| 下層路盤          | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 310 m m | m <sup>2</sup> | 9.6 | 2,425     | 23,280    |          |
| 表層            | 開粒度アスコン t=40mm               | m <sup>2</sup> | 9.6 | 2,895     | 27,792    |          |
| 防護柵工          |                              | 式              | 1   |           | 115,210   |          |
| 路側防護柵工        |                              | 式              | 1   |           | 115,210   |          |
| カーブパイプ        | Gp-Ap-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無    | m              | 10  | 11,521    | 115,210   |          |
| 標識工           |                              | 式              | 1   |           | 6,125,967 |          |
| 大型標識工         |                              | 式              | 1   |           | 6,125,967 |          |
| 標識基礎          | 片持式の基礎 6.0m3以上               | 基              | 1   | 1,120,680 | 1,120,680 |          |
| R4 草加市        |                              | 基              | 1   | 3,115,600 | 3,115,600 |          |
| 片持標識柱         |                              | 基              | 1   |           |           |          |
| R4 草加市        |                              | 基              | 1   |           |           |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 標識板           | 2.0m2以上     |      |     |           |           |          |
| R4 草加市        |             | 枚    | 1   | 1,889,687 | 1,889,687 |          |
| 構造物撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 257,248   |          |
| 防護柵撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 41,820    |          |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) |             |      |     |           |           |          |
|               |             | m    | 10  | 4,182     | 41,820    |          |
| 標識撤去工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 198,322   |          |
| 標識撤去          |             |      |     |           |           |          |
| R4 草加市        |             | 基    | 1   | 198,322   | 198,322   |          |
| 運搬処理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 17,106    |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.3 | 9,129     | 2,738     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 3,069     | 306       |          |
| 殻処分           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.2 | 6,340     | 1,268     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 12,681    | 1,268     |          |
| 現場発生産品運搬      | 既設標識柱 標識板   |      |     |           |           |          |
|               |             | t    | 1.2 | 9,605     | 11,526    |          |
| 仮設工           |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 691,285   |          |
| 交通管理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 691,285   |          |

单 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------|------|-----|--------|------------|----------|
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員A | 人日   | 7   | 25,903 | 181,321    |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員B | 人日   | 21  | 24,284 | 509,964    |          |
| 直接工事費         |        | 式    | 1   |        | 7,259,439  |          |
| 共通仮設費         |        | 式    | 1   |        | 1,260,990  |          |
| 共通仮設費         |        | 式    | 1   |        | 132,215    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |        | 式    | 1   |        | 132,215    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |        | 式    | 1   |        | 1,128,775  |          |
| 純工事費          |        | 式    | 1   |        | 8,520,429  |          |
| 現場管理費         |        | 式    | 1   |        | 3,348,550  |          |
| 工事原価          |        | 式    | 1   |        | 11,868,979 |          |
|               |        |      |     |        |            |          |

## 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量  | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 道路維持          |                              |      |      |           |           |          |
| R4浦和地区(春日部市)  |                              | 式    | 1    |           | 3,563,370 |          |
| 舗装工           |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 36,671    |          |
| 舗装打換え工        |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 36,671    |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             |      |      |           |           |          |
|               |                              | m    | 5.7  | 862.3     | 4,915     |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m         |      |      |           |           |          |
|               |                              | m2   | 17.8 | 767.9     | 13,668    |          |
| 下層路盤          | 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 310 m m |      |      |           |           |          |
|               |                              | m2   | 3.4  | 2,425     | 8,245     |          |
| 表層            | 開粒度アスコン t=40mm               |      |      |           |           |          |
|               |                              | m2   | 3.4  | 2,895     | 9,843     |          |
| 防護柵工          |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 23,042    |          |
| 路側防護柵工        |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 23,042    |          |
| カーブパイプ        | Gp-Ap-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無    |      |      |           |           |          |
|               |                              | m    | 2    | 11,521    | 23,042    |          |
| 標識工           |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 3,007,632 |          |
| 大型標識工         |                              |      |      |           |           |          |
|               |                              | 式    | 1    |           | 3,007,632 |          |
| 標識基礎          | 片持式の基礎 4.0m3未満               |      |      |           |           |          |
| R4 春日部市       |                              | 基    | 1    | 36,840    | 36,840    |          |
| 片持標識柱         |                              |      |      |           |           |          |
| R4 春日部市       |                              | 基    | 1    | 1,887,888 | 1,887,888 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格         | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 標識板           | 2.0m2以上     |      |     |           |           |          |
| R4 春日部市       |             | 枚    | 1   | 1,082,904 | 1,082,904 |          |
| 構造物撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 199,760   |          |
| 防護柵撤去工        |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 8,364     |          |
| 防護柵撤去(ガードパイク) |             |      |     |           |           |          |
|               |             | m    | 2   | 4,182     | 8,364     |          |
| 標識撤去工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 182,582   |          |
| 標識撤去          |             |      |     |           |           |          |
| R4 春日部市       |             | 基    | 1   | 182,582   | 182,582   |          |
| 運搬処理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 8,814     |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.1 | 10,954    | 1,095     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 4,203     | 420       |          |
| 殻処分           | アスファルト殻     |      |     |           |           |          |
| アスファルト殻       |             | m3   | 0.2 | 5,706     | 1,141     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋) |      |     |           |           |          |
| コンクリート殻       |             | m3   | 0.1 | 5,706     | 570       |          |
| 現場発生品運搬       | 既設標識柱 標識板   |      |     |           |           |          |
|               |             | t    | 1.1 | 5,080     | 5,588     |          |
| 仮設工           |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 296,265   |          |
| 交通管理工         |             |      |     |           |           |          |
|               |             | 式    | 1   |           | 296,265   |          |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員 A |      |     |        |           |          |
|               |         | 人日   | 3   | 25,903 | 77,709    |          |
| 交通誘導警備員       | 交通誘導員 B |      |     |        |           |          |
|               |         | 人日   | 9   | 24,284 | 218,556   |          |
| 直接工事費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 3,563,370 |          |
| 共通仮設費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 669,170   |          |
| 共通仮設費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 64,758    |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 64,758    |          |
| 共通仮設費（率計上）    |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 604,412   |          |
| 純工事費          |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 4,232,540 |          |
| 現場管理費         |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 1,702,607 |          |
| 工事原価          |         |      |     |        |           |          |
|               |         | 式    | 1   |        | 5,935,147 |          |
|               |         |      |     |        |           |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格     | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------|------|-------|--------|---------|----------|
| 道路維持          |         |      |       |        |         |          |
| R17浦和(さいたま市)  |         | 式    | 1     |        | 286,400 |          |
| 標識工           |         | 式    | 1     |        | 176,736 |          |
| 小型標識工         |         | 式    | 1     |        | 176,736 |          |
| 標識板           | 2.0m2未満 | 枚    | 2     | 88,368 | 176,736 |          |
| 構造物撤去工        |         | 式    | 1     |        | 10,909  |          |
| 標識撤去工         |         | 式    | 1     |        | 10,858  |          |
| 標識撤去          |         | 枚    | 2     | 5,429  | 10,858  |          |
| 運搬処理工         |         | 式    | 1     |        | 51      |          |
| 現場発生品運搬       | 標識板     | t    | 0.007 | 7,426  | 51      |          |
| 仮設工           |         | 式    | 1     |        | 98,755  |          |
| 交通管理工         |         | 式    | 1     |        | 98,755  |          |
| 交通誘導警備員       |         | 人日   | 1     | 25,903 | 25,903  |          |
| 交通誘導警備員       |         | 人日   | 3     | 24,284 | 72,852  |          |
| 直接工事費         |         | 式    | 1     |        | 286,400 |          |

单 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|---------|----------|
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 116,025 |          |
| 共通仮設費         |     | 式    | 1   |      | 13,491  |          |
| 現場環境改善費（率計上）  |     | 式    | 1   |      | 13,491  |          |
| 共通仮設費（率計上）    |     | 式    | 1   |      | 102,534 |          |
| 純工事費          |     | 式    | 1   |      | 402,425 |          |
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 290,513 |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 692,938 |          |
|               |     |      |     |      |         |          |