（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１８日
契約業者名	（株）高橋土建
契約業者の住所	埼玉県川越市大字小ケ谷１１８－１
工事の名称	Ｒ７荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事
工事場所	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【出丸中郷工区】 河川土工　1式 掘削工　約26,000m3 法面整形工　約2,600m2 根固め工　1式 袋詰め玉石工　1式 構造物撤去工　1式 運搬処理工　1式 仮設工　1式 【川田谷工区】 河川土工　1式 掘削工　約3,300m3 盛土工　約2,800m3 法面整形工　約2,300m2 法面護岸工　1式 張芝　約1,800m2 付帯道路工　1式 砕石舗装工　約2,600m2 付帯道路工 指定部分　1式 砕石舗装工　約220m2 アスファルト舗装工　約3,100m2 縁石工　1式 地先境界ブロック　約1,200m 区画線工　1式 構造物撤去工　1式 運搬処理工　1式 構造物撤去工　指定部分　1式 運搬処理工　1式 仮設工　1式 （工事発注規模） 2億円以上　3億円以下
工期（自）	令和　７年１２月１０日
工期（至）	令和　９年　３月２４日
変更前の契約金額	２３７，４９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３１，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６８，８４０，０００円（税込み）

変　更　理　由	１．河川土工【出丸中郷工区】 現況地盤線の差異に伴い掘削（ICT）を数量精査（減）し、法面整形（切土部）（ICT）を数量精査（増）する。 ２．構造物撤去工【出丸中郷工区】 現地調査の結果、かごマット撤去及び吸出し防止材撤去を数量精査（減）し、現場発生品運搬も数量精査（減）とする。また、かごマット撤去に伴い発生した割栗石は、現地仮置きに変更したため、詰石運搬を数量精査（減）する。 ３．仮設工【出丸中郷工区】 掘削土砂運搬先である正代ストックヤードの、敷鉄板を数量精査（増）する。 ４．河川土工【川田谷工区】 桶川市道の造成に際し、路肩等への段切り・盛土が現況坂路の通行に影響を与えることが判明したため、切り回し市道（起点側）の設置が必要になり、切り回し市道（起点側）の設置に係る河川土工を数量精査（増）する。 ５．河川土工【川田谷工区】 桶川市道の造成予定箇所のCBR値を確認した結果、設計CBR値を満足していないことが判明したため、路床置換工を増工する。 ６．河川土工【川田谷工区】 桶川市道脇の素掘り側溝の流末部において、整備範囲、形状等の詳細が確定したため、水路工を増工する。 ７．技術管理費【出丸中郷工区・川田谷工区】 施工合理化調査の対象工事であるため、施工合理化調査を増工する。 ８．河川土工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工、共通仮設費【川田谷工区】 現地測量の結果及び地元関係者・関係機関との調整の結果、現況地盤線と設計との間で差異が生じたため上記工種については、数量精査（増）とする。