【 工 事 設 計 書 】

工事名称　　情報通信政策研究所（２６）電気設備改修その他工事

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・ＰＤＦデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	207,720,154	
建築工事	1	式	5,198,756	
機械設備工事	1	式	13,839,536	
計			226,758,446	
共通費				
共通仮設費	1	式	13,480,485	
現場管理費	1	式	43,632,979	
一般管理費等	1	式	38,928,090	
計			96,041,554	
工事価格	1	式	322,800,000	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館棟	1	式	138,642,405	
宿泊棟	1	式	12,767,179	
屋外	1	式	56,310,570	
計			207,720,154	

電気設備工事　科目別内訳

本館棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	37,575,700	
動力設備	1	式	14,481,930	
受変電設備	1	式	82,126,410	
中央監視制御設備	1	式	2,086,840	
直接仮設	1	式	1,244,495	
発生材処理	1	式	141,030	
その他	1	式	986,000	
計			138,642,405	

電気設備工事　科目別内訳

宿泊棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	11,381,550	
拡声設備	1	式	141,300	
火災報知設備	1	式	115,200	
直接仮設	1	式	968,829	
発生材処理	1	式	160,300	
計			12,767,179	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
受変電設備	1	式	14,316,000	
構内配電線路	1	式	41,994,570	
計			56,310,570	

本館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	36,847,250	
電灯設備	電灯分岐	1	式	728,450	
計				37,575,700	
動力設備	動力幹線	1	式	13,449,900	
動力設備	動力分岐	1	式	1,032,030	
計				14,481,930	
受変電設備		1	式	82,126,410	
計				82,126,410	
中央監視制御設備		1	式	2,086,840	
計				2,086,840	
直接仮設		1	式	1,244,495	
計				1,244,495	
発生材処理	運搬	1	式	126,500	
発生材処理	処分	1	式	14,530	
計				141,030	

電気設備工事　中科目別内訳

本館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
その他		1	式	986,000	
計				986,000	

宿泊棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	10,003,790	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,377,760	
計				11,381,550	
拡声設備		1	式	141,300	
計				141,300	
火災報知設備		1	式	115,200	
計				115,200	
直接仮設		1	式	968,829	
計				968,829	
発生材処理	運搬	1	式	114,400	
発生材処理	処分	1	式	45,900	
計				160,300	

電気設備工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備		1	式	14,316,000	
計				14,316,000	
構内配電線路		1	式	41,994,570	
計				41,994,570	

本館棟	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切替接続端子盤	S-L	1	面	962,000	962,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,415,510	別紙 00-0001
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		1	式		841,100	別紙 00-0002
防火区画貫通処理等		1	式		713,900	別紙 00-0003
結線費		1	式		937,040	別紙 00-0004
施工費		1	式		866,000	別紙 00-0005
取外し再取付け		1	式		1,289,310	別紙 00-0006
撤去		1	式		2,348,320	別紙 00-0007
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		3,474,070	別紙 00-0008
計					36,847,250	

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED照明器具(線び取付)	LSS1　-4 -37 LN	11	個	22,300	245,300	
非常用LED照明器具(線び取付)	K1-LSS1　-4 -37 LN	2	個	53,300	106,600	
電線		1	式		62,560	別紙 00-0009
金属線び		1	式		178,470	別紙 00-0010
取外し再取付け		1	式		11,500	別紙 00-0011
撤去		1	式		83,100	別紙 00-0012
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		40,920	別紙 00-0013
計					728,450	

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
切替接続端子盤	S-P	1	面	749,000	749,000	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		7,479,210	別紙 00-0014
防火区画貫通処理等		1	式		76,000	別紙 00-0015
結線費		1	式		261,500	別紙 00-0016
施工費		1	式		620,000	別紙 00-0017
取外し再取付け		1	式		397,330	別紙 00-0018
撤去		1	式		623,940	別紙 00-0019
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		3,242,920	別紙 00-0020
計					13,449,900	

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤改設		1	式		447,000	別紙 00-0021
電動機等接続		1	式		26,310	別紙 00-0022
電線		1	式		11,250	別紙 00-0023
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		63,450	別紙 00-0024
取外し再取付け		1	式		132,020	別紙 00-0025
撤去		1	式		11,620	別紙 00-0026
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		340,380	別紙 00-0027
計					1,032,030	

本館棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧引込盤		1	面	3,360,000	3,360,000	
高圧受電盤	7.2kV、12.5kA	1	面	6,260,000	6,260,000	
一般電灯盤 No.1	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	4,020,000	4,020,000	
一般電灯盤 No.2	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	3,640,000	3,640,000	
一般電灯盤 No.3	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	4,110,000	4,110,000	
一般動力盤	変圧器 3φ500kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	7,690,000	7,690,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤	SC50kvar×4、SR3kvar×4ｽﾍﾟｰｽ	1	面	4,360,000	4,360,000	
非常動力・電灯盤	変圧器 ｽｺｯﾄ75kVA ｽﾍﾟｰｽ	1	面	9,090,000	9,090,000	
変圧器(50Hz用)	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6.6kV/210-105V　100kVA	3	台	3,190,000	9,570,000	
変圧器(50Hz用)	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6.6KV/210V　500kVA ﾀﾞｲﾔﾙ温度計	1	台	10,900,000	10,900,000	
変圧器(50Hz用)	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 210V/(210-105V)×2　75kVA	1	台	1,520,000	1,520,000	
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 220V L=6% 50Hz (材料費)	乾式　50kvar	4	台	980,000	3,920,000	
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 ﾘｱｸﾄﾙ 220V L=6% 50Hz(材料費)	乾式　50kvar用	4	台	276,000	1,104,000	
電線		1	式		167,300	別紙 00-0028
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,810,210	別紙 00-0029

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		221,370	別紙 00-0030
搬入費		1	式		1,423,000	別紙 00-0031
搬出費		1	式		1,673,000	別紙 00-0032
施工費		1	式		5,403,400	別紙 00-0033
撤去		1	式		1,750,370	別紙 00-0034
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		133,760	別紙 00-0035
計					82,126,410	

本館棟	中央監視制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中央監視制御装置改設		1	式		979,000	別紙 00-0036
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		882,990	別紙 00-0037
端子接続		1	式		133,590	別紙 00-0038
撤去		1	式		91,260	別紙 00-0039
計					2,086,840	

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		42,400	別紙 00-0040
養生		1	式		95,200	別紙 00-0041
整理清掃後片付け		1	式		336,600	別紙 00-0042
外部足場		1	式		451,000	別紙 00-0043
内部仕上足場		1	式		66,200	別紙 00-0044
災害防止		1	式		172,546	別紙 00-0045
仮設材運搬		1	式		80,549	別紙 00-0046
計					1,244,495	

本館棟	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.04m3 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		50,600	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 0.06m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		50,600	
発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1m3 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ DID区間有り	1	式		25,300	
計					126,500	

電気設備工事　細目別内訳

本館棟	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) 0.04m3	1	式		4,500	
発生材処分	建設廃材(仕上材類) 0.06m3	1	式		6,000	
発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1m3	1	式		4,030	
計					14,530	

本館棟		その他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		986,000	
計					986,000	

電気設備工事　細目別内訳

宿泊棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		6,667,870	別紙 00-0047
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		961,800	別紙 00-0048
防火区画貫通処理等		1	式		273,300	別紙 00-0049
結線費		1	式		1,379,980	別紙 00-0050
撤去		1	式		720,840	別紙 00-0051
計					10,003,790	

電気設備工事　細目別内訳

宿泊棟	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
非常用 LED照明器具	KO-LRS11　-D10　-	21	個	34,100	716,100	
照度測定		1	式		139,000	別紙 00-0052
取外し再取付け		1	式		456,300	別紙 00-0053
撤去		1	式		66,360	別紙 00-0054
計					1,377,760	

電気設備工事　細目別内訳

宿泊棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		141,300	別紙 00-0055
計					141,300	

宿泊棟	火災報知設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		115,200	別紙 00-0056
計					115,200	

電気設備工事　細目別内訳

宿泊棟	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		84,800	別紙 00-0057
養生		1	式		130,200	別紙 00-0058
整理清掃後片付け		1	式		460,350	別紙 00-0059
内部仕上足場		1	式		262,060	別紙 00-0060
仮設材運搬		1	式		31,419	別紙 00-0061
計					968,829	

宿泊棟	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材運搬)						
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 1.9m3 建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類) DID区間有り	1	式		57,200	
発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2.4m3 建設廃材(仕上材類) DID区間有り	1	式		57,200	
計					114,400	

電気設備工事　細目別内訳

宿泊棟	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(発生材処分)						
発生材処分	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)	1.9	m3	9,000	17,100	
発生材処分	建設廃材(仕上材類)	2.4	m3	12,000	28,800	
小計					45,900	
計					45,900	

屋外	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		14,316,000	別紙 00-0062
計					14,316,000	

電気設備工事　細目別内訳

屋外	構内配電線路					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧気中開閉器(UAS)	7.2kV 3P 300A RC12.5kA､VT付方向性GR付､東電ﾋﾞﾗｰﾎﾞｯｸｽ用	1	個	1,140,000	1,140,000	
保護管		1	式		15,180	別紙 00-0063
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		874,100	別紙 00-0064
取外し再取付け		1	式		56,500	別紙 00-0065
撤去		1	式		69,360	別紙 00-0066
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		39,839,430	別紙 00-0067
計					41,994,570	

本館棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		25,415,510	別紙 00-0001
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	94	m	4,410	414,540	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	23	m	5,320	122,360	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	307	m	5,890	1,808,230	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	14	m	7,870	110,180	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	203	m	8,620	1,749,860	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	227	m	12,300	2,792,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	25	m	17,400	435,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	560	m	18,800	10,528,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	193	m	25,700	4,960,100	
EM-FPDｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	66	m	5,220	344,520	
EM-FPDｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	293	m	7,340	2,150,620	
計					25,415,510	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ		1	式		841,100	別紙 00-0002
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	300A　1段目	2	m	10,900	21,800	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (耐震支持材含む)	500A　1段目	11	m	17,000	187,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 (耐震支持材含む)	1000A　1段目	17	m	27,900	474,300	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形	1000A　2段目以降	10	m	15,800	158,000	
計					841,100	
防火区画貫通処理等		1	式		713,900	別紙 00-0003
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 300	2	か所	38,000	76,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 800	2	か所	68,600	137,200	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅=1000	3	か所	78,400	235,200	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 (床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 600	5	か所	53,100	265,500	
計					713,900	

本館棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		937,040	別紙 00-0004
結線費	2P 30A(8mm2-2C)	6	か所	7,990	47,940	
結線費	2P100A(60mm2-2C)	28	か所	15,900	445,200	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	3	か所	11,700	35,100	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	4	か所	16,900	67,600	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	13	か所	21,400	278,200	
結線費	3P225A(250mm2-3C)	2	か所	31,500	63,000	
計					937,040	
施工費		1	式		866,000	別紙 00-0005
切替接続端子盤施工費	S-L	1	面	866,000	866,000	
計					866,000	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		1,289,310	別紙 00-0006
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 22° －3C ﾗｯｸ	27	m	4,550	122,850	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 38° －3C ﾗｯｸ	8	m	6,000	48,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 60° －3C ﾗｯｸ	29	m	7,940	230,260	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 100° －3C ﾗｯｸ	65	m	10,800	702,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 150° －3C ﾗｯｸ	14	m	13,300	186,200	
計					1,289,310	

本館棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		2,348,320	別紙 00-0007
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 5.5° －3C ﾗｯｸ	15	m	310	4,650	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －3C ﾗｯｸ	105	m	450	47,250	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C 管内	23	m	470	10,810	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C ﾗｯｸ	299	m	570	170,430	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C 管内	14	m	630	8,820	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C ﾗｯｸ	387	m	750	290,250	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 60° －3C ﾗｯｸ	208	m	990	205,920	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C 管内	25	m	1,130	28,250	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C ﾗｯｸ	513	m	1,360	697,680	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 150° －3C ﾗｯｸ	182	m	1,660	302,120	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －2C ﾗｯｸ	66	m	420	27,720	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －2C ﾗｯｸ	284	m	710	201,640	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	撤去費 W=300 1段目	2	m	2,450	4,900	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	撤去費 W=500 1段目	9	m	3,420	30,780	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		2,348,320	別紙 00-0007
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	撤去費 W=1,000 1段目	11	m	6,220	68,420	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	撤去費 W=1,000 2段目以降	8	m	3,110	24,880	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 300㎜幅	2	か所	12,100	24,200	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 800㎜幅	2	か所	21,400	42,800	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 1000㎜幅	3	か所	25,100	75,300	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(床) 600㎜幅	5	か所	16,300	81,500	
計					2,348,320	

本館棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		3,474,070	別紙 00-0008
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	3,790	79,590	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	5,620	118,020	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	53	m	8,120	430,360	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	21	m	12,500	262,500	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	95	m	17,300	1,643,500	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	6	か所	16,900	101,400	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	23	か所	21,400	492,200	
結線費	3P225A(250mm2-3C)	11	か所	31,500	346,500	
計					3,474,070	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		62,560	別紙 00-0009
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	136	m	460	62,560	
計					62,560	
金属線ぴ		1	式		178,470	別紙 00-0010
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	39	m	3,980	155,220	
2種金属線ぴ(MM2) 附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	5	個	4,650	23,250	
計					178,470	
取外し再取付け		1	式		11,500	別紙 00-0011
蛍光灯(線ぴ取付)	取外し・再取付け FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	1	個	11,500	11,500	
計					11,500	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	電灯設備				電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		83,100	別紙 00-0012
蛍光灯(線ぴ取付)	撤去費 FHF 32/45W (FCL 32W) ×1	13	個	2,150	27,950	
絶縁電線	撤去費　1.6(　2°　) ×1	136	m	100	13,600	
2種金属線ぴ	撤去費　40mm × 30mm	39	m	910	35,490	
位置ﾎﾞｯｸｽ	撤去費	6	個	1,010	6,060	
計					83,100	
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		40,920	別紙 00-0013
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.6mm- 3C 管内	2	m	1,110	2,220	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 1.6mm- 3C ﾗｯｸ	17	m	1,310	22,270	
1種金属線ぴ(MM1) 仮設備	新設・撤去 A型(25.4mm)	2	m	4,220	8,440	
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	1	か所	7,990	7,990	
計					40,920	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備				動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		7,479,210	別紙 00-0014
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾗｯｸ	10	m	2,720	27,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C ﾗｯｸ	35	m	11,200	392,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	7	m	3,960	27,720	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	79	m	4,410	348,390	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	39	m	5,890	229,710	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	73	m	7,870	574,510	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	17	m	8,620	146,540	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	11	m	11,300	124,300	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	39	m	12,300	479,700	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	10	m	17,400	174,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	248	m	18,800	4,662,400	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	42	m	6,970	292,740	
計					7,479,210	

本館棟		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理等		1	式		76,000	別紙 00-0015
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 300	2	か所	38,000	76,000	
計					76,000	
結線費		1	式		261,500	別紙 00-0016
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	3	か所	11,700	35,100	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	2	か所	16,900	33,800	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	9	か所	21,400	192,600	
計					261,500	
施工費		1	式		620,000	別紙 00-0017
切替接続端子盤施工費	S-P	1	面	620,000	620,000	
計					620,000	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		動力設備			動力幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		397,330	別紙 00-0018
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け　14°　－3C ﾗｯｸ	10	m	3,580	35,800	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け　22°　－3C ﾗｯｸ	5	m	4,550	22,750	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け　38°　－3C ﾗｯｸ	4	m	6,000	24,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け　60°　－3C ﾗｯｸ	7	m	7,940	55,580	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 100°　－3C ﾗｯｸ	24	m	10,800	259,200	
計					397,330	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		623,940	別紙 00-0019
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 5.5° －3C ﾗｯｸ	6	m	310	1,860	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －3C 管内	7	m	370	2,590	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 14° －3C ﾗｯｸ	128	m	450	57,600	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C ﾗｯｸ	34	m	570	19,380	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C 管内	76	m	630	47,880	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° －3C ﾗｯｸ	12	m	750	9,000	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 60° －3C 管内	12	m	830	9,960	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 60° －3C ﾗｯｸ	27	m	990	26,730	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C 管内	10	m	1,130	11,300	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 100° －3C ﾗｯｸ	281	m	1,360	382,160	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 22° －3C ﾗｯｸ	46	m	680	31,280	
防火区画貫通処理	撤去費 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 300mm幅	2	か所	12,100	24,200	
計					623,940	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		3,242,920	別紙 00-0020
EM-CET 仮設備	新設･撤去 14mm2 ﾋﾟｯﾄ･天井	25	m	2,810	70,250	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	3,790	49,270	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	12,500	475,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設･撤去 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	17,300	432,500	
EM-CET 仮設備	新設･撤去 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	38	m	22,500	855,000	
EM-CET 仮設備	新設･撤去 250mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	25	m	27,600	690,000	
結線費	2P225A(200mm2-2C)	6	か所	22,400	134,400	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	4	か所	11,700	46,800	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	2	か所	16,900	33,800	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	11	か所	21,400	235,400	
結線費	3P225A(250mm2-3C)	7	か所	31,500	220,500	
計					3,242,920	

本館棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
制御盤改設		1	式		447,000	別紙 00-0021
制御盤改設	3M-2	1	面	295,000	295,000	
制御盤改設	RM-1	1	面	152,000	152,000	
計					447,000	
電動機等接続		1	式		26,310	別紙 00-0022
電動機等結線	単相電源送り	3	台	3,510	10,530	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	3	台	5,260	15,780	
計					26,310	
電線		1	式		11,250	別紙 00-0023
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	15	m	750	11,250	
計					11,250	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		63,450	別紙 00-0024
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	6	m	3,960	23,760	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	9	m	4,410	39,690	
計					63,450	
取外し再取付け		1	式		132,020	別紙 00-0025
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 3.5° －3C 管内	14	m	1,690	23,660	
厚鋼電線管	取外し・再取付け (22)　露　出	14	m	7,740	108,360	
計					132,020	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		11,620	別紙 00-0026
絶縁電線	撤去費　2.6(5.5°) ×1	15	m	140	2,100	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C 管内	6	m	370	2,220	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14°　－3C ﾗｯｸ	9	m	450	4,050	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－2C 管内	9	m	210	1,890	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－2C ころがし	8	m	170	1,360	
計					11,620	

電気設備工事　別紙明細

本館棟	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		340,380	別紙 00-0027
警報盤 仮設備	新設・撤去 露出型　1回線	1	面	56,500	56,500	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	68	m	1,400	95,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2- 2C 管内	2	m	1,500	3,000	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ	23	m	1,710	39,330	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2- 2C ころがし	17	m	1,310	22,270	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 仮設備	新設･撤去 露出配管　22mm	68	m	1,520	103,360	
1種金属線ぴ(MM1) 仮設備	新設・撤去 A形(幅40×高さ30mm)	2	m	4,220	8,440	
電動機等結線	単相電源送り	2	台	3,510	7,020	
電動機等結線	三相電動機(電源送り、屋外機等)	1	台	5,260	5,260	
計					340,380	

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		167,300	別紙 00-0028
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	54	m	1,290	69,660	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	19	m	1,700	32,300	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	18	m	3,630	65,340	
計					167,300	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		1,810,210	別紙 00-0029
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	89	m	1,640	145,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	150mm2- 1C ﾗｯｸ	35	m	11,200	392,000	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	33	m	2,890	95,370	
EM-FPTｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾗｯｸ	30	m	30,000	900,000	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	9	m	10,500	94,500	
6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	8	m	9,990	79,920	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	10	m	1,280	12,800	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井・床内、ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	17	m	1,080	18,360	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	9	m	1,840	16,560	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	1,630	13,040	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内　-	1	か所	41,700	41,700	
計					1,810,210	

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
結線費		1	式		221,370	別紙 00-0030
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	3	か所	7,990	23,970	
結線費	2P225A(200mm2-2C)	6	か所	22,400	134,400	
結線費	3P225A(250mm2-3C)	2	か所	31,500	63,000	
計					221,370	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		1,423,000	別紙 00-0031
高圧引込盤 搬入費		1	面	128,000	128,000	
高圧受電盤 搬入費	7.2kV、12.5kA	1	面	128,000	128,000	
一般電灯盤 No.1 搬入費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般電灯盤 No.2 搬入費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般電灯盤 No.3 搬入費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般動力盤 搬入費	変圧器 3φ500kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	301,000	301,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 搬入費	SC50kvar×4、SR3kvar×4	1	面	120,000	120,000	
非常動力・電灯盤 搬入費	変圧器 ｽｺｯﾄ75kVA	1	面	197,000	197,000	
計					1,423,000	

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬出費		1	式		1,673,000	別紙 00-0032
高圧引込盤 搬出費		1	面	128,000	128,000	
高圧受電盤 搬出費	7.2kV、12.5kA	1	面	128,000	128,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 No.1 搬出費	SC100kvar×1、SR6.38kvar×1	1	面	115,000	115,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 No.2 搬出費	SC100kvar×2、SR6.38kvar×2	1	面	115,000	115,000	
一般電灯盤 No.1 搬出費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般電灯盤 No.2 搬出費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般電灯盤 No.3 搬出費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	183,000	183,000	
一般動力盤 No.1 搬出費	変圧器 3φ200kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	207,000	207,000	
一般動力盤 No.2 搬出費	変圧器 3φ300kVA ﾓｰﾙﾄﾞ	1	面	234,000	234,000	
非常動力・電灯盤 搬出費	変圧器 ｽｺｯﾄ75kVA	1	面	197,000	197,000	
計					1,673,000	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工費		1	式		5,403,400	別紙 00-0033
高圧引込盤 施工費		1	面	439,000	439,000	
高圧受電盤 施工費	7.2kV、12.5kA	1	面	445,000	445,000	
一般電灯盤 No.1 施工費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	456,000	456,000	
一般電灯盤 No.2 施工費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	455,000	455,000	
一般電灯盤 No.3 施工費	変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	456,000	456,000	
一般動力盤 施工費	変圧器 3φ500kVA ﾓｰﾙﾄﾞ (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	463,000	463,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 No.1 施工費	SC50kvar×4、SR3kvar×4 (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	351,000	351,000	
非常動力・電灯盤 施工費	変圧器 ｽｺｯﾄ75kVA (ｽﾍﾟｰｽ)	1	面	466,000	466,000	
変圧器(50Hz用) 施工費	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6.6kV/210-105V　100kVA	3	台	191,000	573,000	
変圧器(50Hz用) 施工費	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6.6kV/210V　500kVA	1	台	536,000	536,000	
変圧器(50Hz用) 施工費	200V級　ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 210V/(210-105V)×2　75kVA	1	台	199,000	199,000	
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 220V L=6% 60Hz (施工費)	乾式　50kvar	4	台	72,600	290,400	
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 ﾘｱｸﾄﾙ 220V L=6% 60Hz(施工費)	乾式　50kvar用	4	台	68,500	274,000	
計					5,403,400	

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		1,750,370	別紙 00-0034
高圧引込盤	撤去費	1	面	108,000	108,000	
高圧受電盤	撤去費 7.2kV、12.5kA	1	面	108,000	108,000	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 No.1	撤去費 SC100kvar×1、SR6.38kvar×1ｽﾍﾟｰｽ	1	面	85,400	85,400	
ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 No.2	撤去費 SC100kvar×2、SR6.38kvar×2ｽﾍﾟｰｽ	1	面	85,400	85,400	
一般電灯盤 No.1	撤去費 変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
一般電灯盤 No.2	撤去費 変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
一般電灯盤 No.3	撤去費 変圧器 1φ100kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
一般動力盤 No.1	撤去費 変圧器 3φ200kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
一般動力盤 No.2	撤去費 変圧器 3φ300kVA ﾓｰﾙﾄﾞ ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
非常動力・電灯盤	撤去費 変圧器 ｽｺｯﾄ75kVA ｽﾍﾟｰｽ	1	面	112,000	112,000	
変圧器(屋内) 6kV	撤去費　単相 100kVA	3	台	46,200	138,600	
変圧器(屋内) 6kV	撤去費　三相 300kVA	1	台	101,000	101,000	
変圧器(屋内) 6kV	撤去費　三相 200kVA	1	台	79,000	79,000	
変圧器(屋内) 6kV	撤去費　ｽｺｯﾄ 75kVA	1	台	48,900	48,900	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		1,750,370	別紙 00-0034
高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ	撤去費　100kvar	3	台	34,100	102,300	
直列ﾘｱｸﾄﾙ (6kV/3kV)	撤去費　100kvar	3	台	22,200	66,600	
絶縁電線	撤去費　14° ×1	48	m	200	9,600	
絶縁電線	撤去費　22° ×1	12	m	240	2,880	
絶縁電線	撤去費　60° ×1	18	m	420	7,560	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5°　－2C ころがし	75	m	170	12,750	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ (絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　150°　－1C ﾗｯｸ	40	m	1,000	40,000	
6kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38°　－3C 管内	9	m	690	6,210	
6kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38°　－3C ﾋﾟｯﾄ	8	m	550	4,400	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　150°　－3C ﾗｯｸ	30	m	2,000	60,000	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －2C　管内	10	m	170	1,700	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －2C　ころがし	13	m	140	1,820	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　8°　－2C ﾗｯｸ	25	m	330	8,250	
計					1,750,370	

本館棟		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		133,760	別紙 00-0035
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	新設･撤去 100mm2	16	m	5,780	92,480	
波付硬質合成樹脂管(FEP)仮設備	新設･撤去 (30)　露出	16	m	2,580	41,280	
計					133,760	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中央監視制御装置改設		1	式		979,000	別紙 00-0036
中央監視制御装置改設		1	面	979,000	979,000	
計					979,000	

本館棟		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		882,990	別紙 00-0037
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m	1,290	24,510	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 7C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m	2,410	45,790	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 管内	10	m	3,550	35,500	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 10C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	51	m	3,090	157,590	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 12C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	32	m	3,580	114,560	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 20C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	19	m	5,430	103,170	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C 管内	10	m	7,900	79,000	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 30C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	12	m	7,020	84,240	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	111	m	1,250	138,750	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	29	m	1,670	48,430	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m	1,470	51,450	
計					882,990	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子接続		1	式		133,590	別紙 00-0038
端子接続	1P	6	か所	1,820	10,920	
端子接続	2P	4	か所	4,240	16,960	
端子接続	4P	1	か所	8,410	8,410	
端子接続	5P	3	か所	10,500	31,500	
端子接続	10P	3	か所	15,800	47,400	
端子接続	15P	1	か所	18,400	18,400	
計					133,590	

本館棟		中央監視制御設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		91,260	別紙 00-0039
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －2C　ころがし	111	m	140	15,540	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －3C　管内	29	m	190	5,510	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －3C　ころがし	57	m	150	8,550	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －7C～8C　ころがし	19	m	270	5,130	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －9C～10C　管内	10	m	420	4,200	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －9C～10C　ころがし	41	m	340	13,940	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －11C～12C ころがし	29	m	390	11,310	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －19C～20C ころがし	19	m	560	10,640	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －30C　管内	10	m	840	8,400	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　2° －30C　ころがし	12	m	670	8,040	
計					91,260	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		42,400	別紙 00-0040
(内部改修)						
墨出し(内部改修)	個別改修(天井点検口改修･点在) 600×600-13.0ヶ所	1	式		42,400	
計					42,400	
養生		1	式		95,200	別紙 00-0041
(内部改修)						
養生(内部改修)	個別改修	340	㎡	280	95,200	
計					95,200	
整理清掃後片付け		1	式		336,600	別紙 00-0042
(内部改修)						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	340	㎡	990	336,600	
計					336,600	

本館棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		451,000	別紙 00-0043
外部足場	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 12m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	73.8	㎡	4,440	327,672	
外部足場	建枠 900×1700　布枠500+240 修理費含む 22m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	22.7	㎡	4,640	105,328	
小計					433,000	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 12m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	10.8	m	1,250	13,500	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費含む 22m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	3.6	m	1,250	4,500	
小計					18,000	
計					451,000	
内部仕上足場		1	式		66,200	別紙 00-0044
(内部改修)						
内部仕上足場 (改修)	脚立足場　修理費含む 階高4.0m以下　天井改修用(点在) 600×600-13ヶ所	1	式		66,200	
計					66,200	

電気設備工事　別紙明細

本館棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		172,546	別紙 00-0045
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952　I類 修理費含む 12m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	70.2	㎡	1,130	79,326	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952　I類 修理費含む 22m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	39.2	㎡	1,130	44,296	
小計					123,622	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む 12m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	27	m	1,510	40,770	
小幅ﾈｯﾄ張り (層間塞ぎ)	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 修理費含む 22m未満　3階建 存置期間:5.0ヶ月	5.4	m	1,510	8,154	
小計					48,924	
計					172,546	

本館棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		80,549	別紙 00-0046
(外部足場)						
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	96.5	㎡	410	39,565	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	14.4	m	92	1,324	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		109.4	㎡	10	1,094	
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		32.4	m	36	1,166	
小計					43,149	
(内部足場)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	天井改修用(点在) 600×600-13ヶ所	1	式		37,400	
小計					37,400	
計					80,549	

宿泊棟		電灯設備			電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		6,667,870	別紙 00-0047
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	195	m	2,250	438,750	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	11	m	4,410	48,510	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	241	m	5,890	1,419,490	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	355	m	8,620	3,060,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	44	m	12,300	541,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾗｯｸ	44	m	18,800	827,200	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C ﾗｯｸ	8	m	3,960	31,680	
EM-FPDｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	41	m	7,340	300,940	
計					6,667,870	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		961,800	別紙 00-0048
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 (錆止め塗装)	300 × 300 × 300 接地端子,電線管ﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ含む	42	個	22,900	961,800	
計					961,800	

宿泊棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理等		1	式		273,300	別紙 00-0049
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 300	3	か所	38,000	114,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)	ﾗｯｸ幅= 600	3	か所	53,100	159,300	
計					273,300	
結線費		1	式		1,379,980	別紙 00-0050
結線費	2P 30A(　8mm2-2C)	2	か所	7,990	15,980	
結線費	2P100A(60mm2-2C)	3	か所	15,900	47,700	
結線費	3P 30A(14mm2-3C)	79	か所	11,700	924,300	
結線費	3P 60A(22mm2-3C)	8	か所	16,900	135,200	
結線費	3P100A(100mm2-3C)	12	か所	21,400	256,800	
計					1,379,980	

電気設備工事　別紙明細

宿泊棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		720,840	別紙 00-0051
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5sq　－1C PF内	608	m	150	91,200	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14sq　－3C ﾗｯｸ	11	m	450	4,950	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　22sq　－3C ﾗｯｸ	241	m	570	137,370	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38sq　－3C ﾗｯｸ	355	m	750	266,250	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　60sq　－3C ﾗｯｸ	44	m	990	43,560	
600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(絶縁)ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　100sq　－3C ﾗｯｸ	44	m	1,360	59,840	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　14sq　－2C ﾗｯｸ	8	m	420	3,360	
FPｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38sq　－2C ﾗｯｸ	41	m	710	29,110	
防火区画貫通処理	撤去費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(壁) 300mm幅	3	か所	12,100	36,300	
防火区画貫通処理	撤去費　ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ(床) 600mm幅	3	か所	16,300	48,900	
計					720,840	

電気設備工事　別紙明細

宿泊棟	電灯設備					電灯分岐
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照度測定		1	式		139,000	別紙 00-0052
照度測定	6箇所	1	式		139,000	
計					139,000	
取外し再取付け		1	式		456,300	別紙 00-0053
白熱灯	取外し・再取付け 埋込灯（FLH含む）	27	個	16,900	456,300	
計					456,300	
撤去		1	式		66,360	別紙 00-0054
白熱灯	撤去費 埋込灯（FLH含む）	21	個	3,160	66,360	
計					66,360	

電気設備工事　別紙明細

宿泊棟	拡声設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		141,300	別紙 00-0055
電気時計・拡声	取外し・再取付け ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込	9	個	15,700	141,300	
計					141,300	

宿泊棟		火災報知設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		115,200	別紙 00-0056
火災報知	取外し・再取付け 煙感知器	9	個	12,800	115,200	
計					115,200	

電気設備工事　別紙明細

宿泊棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		84,800	別紙 00-0057
(内部改修)						
墨出し(内部改修)	個別改修(天井点検口改修･点在) 600×600-45.0ヶ所	1	式		84,800	
計					84,800	
養生		1	式		130,200	別紙 00-0058
(内部改修)						
養生(内部改修)	個別改修(天井改修)	465	㎡	280	130,200	
計					130,200	
整理清掃後片付け		1	式		460,350	別紙 00-0059
(内部改修)						
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修(天井改修)	465	か所	990	460,350	
計					460,350	

宿泊棟		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場		1	式		262,060	別紙 00-0060
(内部改修)						
内部仕上足場 (改修)	脚立足場　修理費含む 階高4.0m以下　天井改修用	199	㎡	1,240	246,760	
内部仕上足場 (改修)	脚立足場　修理費含む 階高4.0m以下　天井改修用(点在) 600×600-3ヶ所	1	式		15,300	
計					262,060	
仮設材運搬		1	式		31,419	別紙 00-0061
(内部足場)						
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	199	㎡	81	16,119	
内部仕上足場 (改修)	脚立足場　修理費含む 階高4.0m以下　天井改修用(点在) 600×600-3ヶ所	1	式		15,300	
計					31,419	

電気設備工事　別紙明細

屋外		受変電設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		14,316,000	別紙 00-0062
仮設期間	4ヶ月					
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ	新設･撤去 基礎架台 変圧器 1φ100kVA 油入 ×3 変圧器 3φ500kVA 油入 ×1 SC100kvar×2、SR6kvar×2	1	式		9,870,000	
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 搬入費	基礎架台 変圧器 1φ100kVA 油入 ×3 変圧器 3φ500kVA 油入 ×1 SC100kvar×2、SR6kvar×2	1	式		923,000	
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 搬出費	基礎架台 変圧器 1φ100kVA 油入 ×3 変圧器 3φ500kVA 油入 ×1 SC100kvar×2、SR6kvar×2	1	式		923,000	
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 施工費	基礎架台 変圧器 1φ100kVA 油入 ×3 変圧器 3φ500kVA 油入 ×1 SC100kvar×2、SR6kvar×2	1	式		2,600,000	
計					14,316,000	

屋外		構内配電線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保護管		1	式		15,180	別紙 00-0063
導入線(PF管内)		66	m	230	15,180	
計					15,180	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		874,100	別紙 00-0064
6kV EM-CET(EE) ｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	76	m	9,480	720,480	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	76	m	1,520	115,520	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内 -	1	か所	38,100	38,100	
計					874,100	
取外し再取付け		1	式		56,500	別紙 00-0065
6kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 38° -3C FEP	10	m	4,320	43,200	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	取外し・再取付け 5.5° -2C PF内	10	m	1,330	13,300	
計					56,500	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内配電線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		69,360	別紙 00-0066
高圧気中開閉器 (UGS)	撤去費 7.2kV 3P 300A RC12.5kA､VT付 方向性GR付､東電ﾋﾞﾗｰﾎﾞｯｸｽ用	1	個	15,900	15,900	
6kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 38° -3C FEP	66	m	620	40,920	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費 5.5° -2C PF内	66	m	190	12,540	
計					69,360	

屋外		構内配電線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		39,839,430	別紙 00-0067
絶縁電線(EM-IE) (PF管内) 仮設備	新設・撤去 38mm2	51	m	1,720	87,720	
絶縁電線(EM-IE) (PF管内) 仮設備	新設・撤去 100mm2	64	m	3,690	236,160	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 14mm2 FEP内(PF・CD)	129	m	2,720	350,880	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 22mm2 FEP内(PF・CD)	193	m	3,660	706,380	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 38mm2 FEP内(PF・CD)	129	m	5,420	699,180	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 60mm2 FEP内(PF・CD)	322	m	7,820	2,518,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 100mm2 FEP内(PF・CD)	322	m	12,000	3,864,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 150mm2 FEP内(PF・CD)	707	m	16,700	11,806,900	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 200mm2 FEP内(PF・CD)	193	m	21,700	4,188,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 250mm2 FEP内(PF・CD)	257	m	26,500	6,810,500	
6kV 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　38°　－3C FEP	10	m	620	6,200	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 仮設備	新設・撤去 5.5mm2-　2C FEP内(PF・CD)	64	m	1,250	80,000	
制御ｹｰﾌﾞﾙ	撤去費　5.5° －2C　PF内	10	m	190	1,900	
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内　-	1	か所	38,100	38,100	

電気設備工事　別紙明細

屋外		構内配電線路				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設備工事	取外し(撤去)を含む	1	式		39,839,430	別紙 00-0067
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 仮設備	新設・撤去 露出配管　16mm	115	m	1,020	117,300	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (30) 露出	74	m	2,260	167,240	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (40) 露出	129	m	2,650	341,850	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (50) 露出	322	m	3,010	969,220	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (65) 露出	643	m	3,480	2,237,640	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (80) 露出	717	m	3,960	2,839,320	
波付硬質合成 樹脂管(FEP) 仮設備	新設・撤去 (100) 露出	322	m	5,300	1,706,600	
接地工事 仮設備	EAD	1	か所	48,700	48,700	
接地工事 仮設備	EB	1	か所	17,500	17,500	
計					39,839,430	

共通仮設費　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監督職員事務所	35㎡	1	式		893,000	
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=2.0m　運搬費共 修理費含む　柱脚固定具共 存置期間:4.0ヶ月 (仮設受変電箇所)	28	m	2,560	71,680	
仮囲い	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=2.0m　運搬費共 修理費含む　柱脚固定具共 存置期間:8.0ヶ月	119	m	4,210	500,990	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W3600×H2000　運搬費共 修理費含む 存置:4.0ヶ月　(仮設受変電箇所)	1	か所	70,500	70,500	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W3600×H2000　運搬費共 修理費含む 存置:8.0ヶ月	3	か所	89,500	268,500	
仮設鉄板敷 A	敷鉄板　運搬費共 1524×3048×22mm 存置期間:4.0ヶ月	8	枚	24,000	192,000	
仮設鉄板敷 B	敷鉄板　運搬費共 1219×2438×22mm 存置期間:4.0ヶ月	9	枚	15,300	137,700	
仮設鉄板敷 C	敷鉄板　運搬費共 1524×3048×22mm 存置期間:1日×3回	7	枚	58,700	410,900	
仮設合板敷	合板　運搬費共 910×1820×12mm 存置期間:4.0ヶ月	16	枚	2,480	39,680	
仮設ｽﾛｰﾌﾟ (電気配線渡し)	敷鉄板　運搬費共 1219×2438×22mm-8枚 H-200×200×8×12 L=4500-4本 下部:ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷き(厚5.0)・土嚢 存置期間:4.0ヶ月	1	か所	357,000	357,000	
敷鉄板	1524x3048xt22　運搬費共 設置:4日分(盛替:3回) 一時保管・小運搬3回共 保管場所:工事用資材置き場	4	枚	149,000	596,000	
揚重機械器具		1	式		242,000	別紙 00-0068
交通誘導警備員	交通の誘導に従事するもの -	10	人	27,500	275,000	

共通仮設費　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報共有ｼｽﾃﾑ	初期設置費用・保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20人以下	12	月	9,800	117,600	
計					4,172,550	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
揚重機械器具		1	式		242,000	別紙 00-0068
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	16t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 標準	4	日	60,500	242,000	
計					242,000	

直接工事費　種目別内訳　　A-1

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
1.建物　1）本館棟	1	式	919,680	
1.建物　2）宿泊棟	1	式	4,279,076	
計			5,198,756	

直接工事費　科目別内訳

1. 建物　1）本館棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内装改修	1	式	835,980	
発生材処理	1	式	39,600	
その他	1	式	44,100	
計			919,680	

直接工事費　科目別内訳

1. 建物　2）宿泊棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内装改修	1	式	4,159,876	
発生材処理	1	式	119,200	
計			4,279,076	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物　1）本館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去	1	式	67,080	
内装改修	改修	1	式	768,900	
計				835,980	
発生材処理	発生材積込	1	式	39,600	
計				39,600	
その他		1	式	44,100	
計				44,100	

直接工事費　中科目別内訳

1.建物　2）宿泊棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	撤去	1	式	1,368,520	
内装改修	改修	1	式	2,791,356	
計				4,159,876	
発生材処理	発生材積込	1	式	119,200	
計				119,200	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1) 本館棟		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12.0(凹凸)+GB-NC厚9.5　集積共 W600×D600 軽鉄天井下地(19形)共 (天井点検口新設部)	1	か所	5,160	5,160	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12.0+GB-NC厚9.5　集積共 W600×D600 軽鉄天井下地(19形)共 (天井点検口新設部)	12	か所	5,160	61,920	
計					67,080	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1) 本館棟		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(本館棟1階)						
(天井)						
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 DR厚12.0(凹凸)+GB-NC厚9.5共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	1	か所	39,000	39,000	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 DR厚12.0+GB-NC厚9.5共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	7	か所	37,700	263,900	
(本館棟3階)						
(天井)						
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 DR厚12.0+GB-NC厚9.5共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	5	か所	37,700	188,500	
小計					491,400	
(場内小運搬)						
場内小運搬		1	式		8,300	別紙 00-0001
小計					8,300	
(床)						

1.建物　1）本館棟	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾗﾌ新設)						
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ	縞鋼板(厚4.5)　W350×L800 SOP 1-21-3	1	か所	20,700	20,700	
(ﾄﾗﾌ取外し・再取付)						
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350×L240 1-21-3	2	か所	2,480	4,960	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350×L310 1-21-3	3	か所	3,210	9,630	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350×L445 1-21-3	1	か所	4,650	4,650	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350×L600 1-21-3	2	か所	6,200	12,400	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L220 1-21-3	1	か所	2,280	2,280	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L240 1-21-3	2	か所	2,480	4,960	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L250 1-21-3	2	か所	2,590	5,180	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L305 1-21-3	1	か所	3,150	3,150	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L520 1-21-3	1	か所	5,380	5,380	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450×L600 1-21-3	13	か所	6,200	80,600	
電気室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋐のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+450用 Tｺｰﾅｰ W750×D600 1-21-3	1	か所	3,520	3,520	
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋑のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+450用 Tｺｰﾅｰ W800×D600 1-21-3	1	か所	3,620	3,620	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）本館棟	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋒のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+450用 Tｺｰﾅｰ W620×D600 1-21-3	2	か所	3,210	6,420	
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋓のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+415用 Lｺｰﾅｰ W490×D425 1-21-3	1	か所	2,380	2,380	
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋔のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+450用 十字 W620×D720 1-21-3	1	か所	2,170	2,170	
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋕のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W450+450用 Lｺｰﾅｰ W600×D585 1-21-3	2	か所	3,100	6,200	
発電機室 ﾄﾗﾌ蓋ｺｰﾅｰ㋖のみ 取外し・再取付	縞鋼板(厚4.5)　W350+450用 Lｺｰﾅｰ W600×D585 1-21-3	2	か所	3,100	6,200	
小計					184,400	
(その他)						
ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺 取外し・再取付	ｽﾃﾝﾚｽ製 W1020×H1170 可動式 一部ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ t=2.0 SUS304 穴φ5.2 配置@10 ﾎﾞﾙﾄ取外し・再取付 かんぬき固定解除・再固定共	1	か所	84,800	84,800	
計					768,900	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）本館棟		発生材処理			発生材積込	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　0.04m3	1	式		19,800	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)　0.06m3	1	式		19,800	
計					39,600	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　1）本館棟		その他				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		44,100	
計					44,100	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　2) 宿泊棟	内装改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(天井)						
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 撤去	厚12.0　集積共 下張GB-NC厚 9.5共 既存LGS面	199	㎡	5,950	1,184,050	
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	W600×D600　集積共 19形 (天井点検口新設部)	42	か所	1,190	49,980	
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚12.5　集積共 600×D600 軽鉄天井下地(19形)共 (天井点検口新設部)	3	か所	3,180	9,540	
天井 天井点検口撤去	ｱﾙﾐ製　600×600　集積共 (天井撤去範囲内)	21	か所	5,950	124,950	
計					1,368,520	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　2) 宿泊棟	内装改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(宿泊棟1階)						
(天井)						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共 既存LGS面	66.4	㎡	5,680	377,152	
天井 軽量鉄骨天井下地	600角　(既存天井点検口撤去部) (19形)	7	か所	1,760	12,320	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	14	か所	33,900	474,600	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 GB-R厚12.5(継目処理)+EP-G塗共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	1	か所	38,000	38,000	
小計					902,072	
(宿泊棟2階)						
(天井)						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共 既存LGS面	66.4	㎡	5,680	377,152	
天井 軽量鉄骨天井下地	600角　(既存天井点検口撤去部) (19形)	7	か所	1,760	12,320	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	14	か所	33,900	474,600	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　2) 宿泊棟	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 GB-R厚12.5(継目処理)+EP-G塗共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	1	か所	38,000	38,000	
小計					902,072	
(宿泊棟3階)						
(天井)						
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共 既存LGS面	66.4	㎡	5,680	377,152	
天井 軽量鉄骨天井下地	600角　(既存天井点検口撤去部) (19形)	7	か所	2,680	18,760	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	14	か所	33,900	474,600	
天井 天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 600角 GB-R厚12.5(継目処理)+EP-G塗共 軽量鉄骨天井下地開口補強(19形)共	1	か所	38,000	38,000	
小計					908,512	
(場内小運搬)						
場内小運搬		1	式		78,700	別紙 00-0002
小計					78,700	

直接工事費　細目別内訳

1.建物　2) 宿泊棟	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,791,356	

1.建物　2) 宿泊棟		発生材処理			発生材積込	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(発生材積込み)						
発生材積込み	建設廃材(廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類)　1.9m3	1	式		39,700	
発生材積込み	建設廃材(仕上材類)　2.4m3	1	式		39,700	
(場内小運搬)						
場内小運搬	撤去材	1	式		39,800	
小計					119,200	
計					119,200	

直接工事費　別紙明細

1.建物　1）本館棟		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
場内小運搬		1	式		8,300	別紙 00-0001
場内小運搬 (3F→1F)	内装材類	1	式		8,300	
計					8,300	

直接工事費　別紙明細

1.建物　2）宿泊棟		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
場内小運搬		1	式		78,700	別紙 00-0002
場内小運搬	内装材類	1	式		78,700	
計					78,700	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
本館棟	1	式	13,839,536	
計			13,839,536	

本館棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	7,923,356	
換気設備	1	式	2,117,870	
自動制御設備	1	式	2,389,500	
撤去工事	1	式	1,294,310	
発生材処理	1	式	25,800	
その他	1	式	88,700	
計			13,839,536	

機械設備工事　中科目別内訳

本館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	3,005,976	
空気調和設備	配管設備	1	式	2,577,930	
空気調和設備	仮設工事	1	式	2,339,450	
計				7,923,356	
換気設備	機器設備	1	式	1,393,570	
換気設備	ダクト設備	1	式	685,660	
換気設備	総合調整	1	式	38,640	
計				2,117,870	
自動制御設備		1	式	2,389,500	
計				2,389,500	
撤去工事		1	式	1,294,310	
計				1,294,310	
発生材処理	発生材積込	1	式	25,800	
計				25,800	
その他		1	式	88,700	

機械設備工事　中科目別内訳

本館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				88,700	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機	ACP-5 冷房専用形 FRV(J) 冷房能力25.0kW 標準基礎	1	台	2,160,000	2,160,000	
電気配管配線		1	式		61,950	別紙 00-0001
搬入･据付費		1	式		282,264	別紙 00-0002
取外し再取付け		1	式		501,762	別紙 00-0003
計					3,005,976	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ～MD継手 機械室・便所 25A	1	m	12,600	12,600	
冷媒管		1	式		2,008,100	別紙 00-0004
保温		1	式		520,660	別紙 00-0005
防火区画貫通処理		1	式		24,400	別紙 00-0006
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		2,730	別紙 00-0007
はつり補修		1	式		9,440	別紙 00-0008
計					2,577,930	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		402,680	別紙 00-0009
電気配管配線		1	式		89,820	別紙 00-0010
冷媒管		1	式		898,900	別紙 00-0011
架台類		1	式		812,580	別紙 00-0012
(仮設撤去)						
配管類撤去		1	式		135,470	別紙 00-0013
計					2,339,450	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	換気設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遠心送風機	FS-3-1 片吸込 天井吊形 3500m3/h　320Pa	1	台	388,000	388,000	
遠心送風機	FE-3-1 片吸込 天井吊形 3500m3/h　140Pa	1	台	446,000	446,000	
空気清浄装置	AF-3-1 ﾊﾟﾈﾙ形 処理風量3500m3/h ｹｰｼﾝｸﾞ共	1	台	162,000	162,000	
搬入･据付費		1	式		397,570	別紙 00-0014
計					1,393,570	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	換気設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
長方形ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 ＊0.6㎜	28	㎡	12,100	338,800	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 500	2	個	27,600	55,200	
ｽﾘｯﾄ形吸込口	GVS 300 500	2	個	29,700	59,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	300 500	1	個	33,400	33,400	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	500 300	1	個	33,400	33,400	
たわみ継手		1	式		57,700	別紙 00-0015
消音ｴﾙﾎﾞ		1	式		104,640	別紙 00-0016
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		3,120	別紙 00-0017
計					685,660	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	換気設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整		1	式		38,640	別紙 00-0018
計					38,640	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟		自動制御設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
自動制御機器		1	式		81,000	
自動制御盤		1	式		1,120,000	
計装工事		1	式		480,000	
調整費		1	式		96,500	
諸経費		1	式		612,000	
計					2,389,500	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
機器類撤去		1	式		397,340	別紙 00-0019
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		293,580	別紙 00-0020
配管類撤去		1	式		269,390	別紙 00-0021
自動制御設備撤去		1	式		334,000	
計					1,294,310	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	発生材処理			発生材積込		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1m3	1	式		25,800	
計					25,800	

機械設備工事　細目別内訳

本館棟	その他					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
猛暑による作業中断等に伴う労務費の増加費用		1	式		88,700	
計					88,700	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		61,950	別紙 00-0001
(渡り配線)						
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	35	m	1,770	61,950	
計					61,950	
搬入･据付費		1	式		282,264	別紙 00-0002
搬入基準単価		0.42	t	134,000	56,280	
設備機械工(改修)		3.52	人	64,200	225,984	
計					282,264	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		501,762	別紙 00-0003
(再取付)						
搬入基準単価		0.37	t	134,000	49,580	
設備機械工(改修)		4.86	人	64,200	312,012	
(取外し)						
設備機械工	撤去(再利用する)	2.62	人	53,500	140,170	
計					501,762	

本館棟	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		2,008,100	別紙 00-0004
(ACP-1)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.5φ×15.9φ	11	m	25,100	276,100	
(ACP-3)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.5φ×19.1φ	5	m	28,300	141,500	
(ACP-5)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7φ×25.4φ	35	m	39,900	1,396,500	
(ACP-6)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.4φ×12.7φ	10	m	19,400	194,000	
計					2,008,100	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式		520,660	別紙 00-0005
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
排水管 保温	標仕保温材 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25A	1	m	2,460	2,460	
(冷媒管：ACP-1)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		11	m	10,000	110,000	
(冷媒管：ACP-3)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		5	m	10,000	50,000	
(冷媒管：ACP-5)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		18	m	10,000	180,000	
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	100 × 70	17	m	4,600	78,200	
(冷媒管：ACP-6)						
冷媒管SUSﾗｯｷﾝｸﾞ		10	m	10,000	100,000	
計					520,660	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理		1	式		24,400	別紙 00-0006
冷媒管 防火区画貫通処理		2	か所	12,200	24,400	
計					24,400	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		2,730	別紙 00-0007
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	7	か所	390	2,730	
計					2,730	
はつり補修		1	式		9,440	別紙 00-0008
開口補修（再利用）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度　75φ	2	か所	4,720	9,440	
計					9,440	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		402,680	別紙 00-0009
(再取付)						
搬入基準単価		0.37	t	134,000	49,580	
設備機械工(改修)		3.7	人	64,200	237,540	
(取外し)						
設備機械工	撤去(再利用する)	2.16	人	53,500	115,560	
計					402,680	

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電気配管配線		1	式		89,820	別紙 00-0010
(渡り配線)						
(ACP-1)						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	20	m	2,260	45,200	
(ACP-3)						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾗｯｸ	1	m	1,680	1,680	
(ACP-6)						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾗｯｸ	19	m	2,260	42,940	
計					89,820	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式		898,900	別紙 00-0011
(ACP-1)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.5φ×15.9φ	20	m	25,100	502,000	
(ACP-3)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.5φ×19.1φ	1	m	28,300	28,300	
(ACP-6)						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.4φ×12.7φ	19	m	19,400	368,600	
計					898,900	

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架台類		1	式		812,580	別紙 00-0012
仮設基礎	ACP-1用 100W×500L×100H	2	個	8,920	17,840	
仮設基礎	ACP-3用 100W×900L×100H	3	個	22,900	68,700	
仮設基礎	ACP-6用 100W×500L×100H	2	個	8,920	17,840	
仮設配管架台Ⓐ	40×40×3 4類 3≦t<4	10	個	56,900	569,000	
仮設配管架台Ⓑ	75×40×5×7 8類 8≦t	6	個	23,200	139,200	
計					812,580	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備			仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		135,470	別紙 00-0013
(ACP-1)						
冷媒管(撤去)	9.5φ×15.9φ	20	m	2,240	44,800	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	1	か所	8,970	8,970	
(ACP-3)						
冷媒管(撤去)	9.5φ×19.1φ	1	m	2,480	2,480	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	1	か所	8,970	8,970	
(ACP-6)						
冷媒管(撤去)	6.4φ×12.7φ	19	m	1,690	32,110	
配管切断 (鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温無	1	か所	8,970	8,970	
仮設基礎撤去 (ｺﾝｸﾏｯﾄ共)	ACP-1用 100W×500L×100H	2	個	1,550	3,100	
仮設基礎撤去 (ｺﾝｸﾏｯﾄ共)	ACP-3用 100W×900L×100H	3	個	1,550	4,650	
仮設基礎撤去 (ｺﾝｸﾏｯﾄ共)	ACP-6用 100W×500L×100H	2	個	1,190	2,380	
仮設配管架台撤去 Ⓐ	40×40×3 4類 3≦t＜4	10	個	1,190	11,900	
仮設配管架台撤去 Ⓑ	75×40×5×7 8類 8≦t	6	個	1,190	7,140	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	空気調和設備				仮設工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		135,470	別紙 00-0013
計					135,470	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	換気設備				機器設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入･据付費		1	式		397,570	別紙 00-0014
搬入基準単価		0.26	t	134,000	34,840	
設備機械工(改修)		5.65	人	64,200	362,730	
計					397,570	

本館棟	換気設備				ダクト設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
たわみ継手		1	式		57,700	別紙 00-0015
送風機用 たわみ継手	片吸込形 №2 1/2以下	1	組	57,700	57,700	
計					57,700	
消音ｴﾙﾎﾞ		1	式		104,640	別紙 00-0016
ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	3	㎡	17,900	53,700	
消音内貼り	標仕保温材 消音ｴﾙﾎﾞ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	3	㎡	16,200	48,600	
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	6	か所	390	2,340	
計					104,640	
あと施工ｱﾝｶｰ		1	式		3,120	別紙 00-0017
あと施工ｱﾝｶｰ	金属拡張ｱﾝｶｰ 一般用ﾀﾞﾎﾞ筋含まず M10 上向	8	か所	390	3,120	
計					3,120	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	換気設備				総合調整	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整		1	式		38,640	別紙 00-0018
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		28	㎡	1,380	38,640	
計					38,640	

本館棟	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		397,340	別紙 00-0019
搬入基準単価		1.48	t	134,000	198,320	
設備機械工(撤去)	撤去(再利用しない)	3.72	人	53,500	199,020	
計					397,340	

機械設備工事　別紙明細

本館棟	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾞｸﾄ類撤去		1	式		293,580	別紙 00-0020
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	40	㎡	4,140	165,600	
(ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去)						
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	6	㎡	4,310	25,860	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	6	㎡	3,280	19,680	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下 再使用しない	2	個	9,320	18,640	
吸込口撤去	(GV､GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	2	個	9,490	18,980	
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	2	個	8,630	17,260	
たわみ継手 片吸込形送風機用 (撤去)	#3	1	組	11,000	11,000	
ﾀﾞｸﾄ切断	板厚 0.6t	2	か所	8,280	16,560	
計					293,580	

本館棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		269,390	別紙 00-0021
(ﾄﾞﾚﾝ管)						
鋼管(撤去)	25A	1	m	2,120	2,120	
(冷媒管：ACP-1)						
冷媒管(撤去)	9.5φ×15.9φ	11	m	2,240	24,640	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　32A	11	m	930	10,230	
(冷媒管：ACP-3)						
冷媒管(撤去)	9.5φ×19.1φ	5	m	2,480	12,400	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　32A	5	m	930	4,650	
(冷媒管：ACP-5)						
冷媒管(撤去)	12.7φ×25.4φ	36	m	3,260	117,360	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　40A	36	m	980	35,280	
(冷媒管：ACP-6)						
冷媒管(撤去)	6.4φ×12.7φ	11	m	1,690	18,590	
給水管等保温材(撤去)	屋内 撤去費　20A	11	m	820	9,020	

機械設備工事　別紙明細

本館棟		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管類撤去		1	式		269,390	別紙 00-0021
配管切断(鋼管類) 改修	屋内一般　32A 保温有	3	か所	11,700	35,100	
計					269,390	