

単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約したR8国道246号下鶴間（3）外電線共同溝工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月9日

発注者 住所 神奈川県横浜市中区新港1-6-1

氏名 分任支出負担行為担当官 関東地方整備局横浜国道事務所長 西村 徹

受注者 住所 東京都港区芝四丁目2番9号

氏名 日工建設株式会社 代表取締役 谷口 洋一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		61,998,359	
舗装版撤去工		式	1		2,764,288	
舗装版破碎工		式	1		2,764,288	
舗装版切断 (1)	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		548,995	
舗装版切断 (2)	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		906,000	
舗装版破碎 (1)	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	120	1,944	233,280	
舗装版破碎 (2)	アスファルト舗装版 15cm<t≦35cm	m2	140	1,140	159,600	
舗装版破碎 (3)【仮復旧】	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	140	815.7	114,198	
殻運搬 (1)	アスファルト殻	m3	4	4,209	16,836	
殻運搬 (2)	アスファルト殻	m3	66	3,059	201,894	
殻処分	アスファルト殻	m3	71	5,269	374,099	
掘削 【日々仮復旧部】	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	20	1,699	33,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,141	42,820	
積込(ルｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	240.3	4,806	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,372	47,440	
残土等処分 【昼間】		m3	20	4,017	80,340	
開削土工		式	1		5,045,990	
掘削工		式	1		1,860,000	
開削掘削		式	1		1,860,000	
埋戻し工		式	1		1,558,170	
埋戻し・締固め (1)	土砂	式	1		670,230	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	式	1		887,940	
残土処理工		式	1		1,627,820	
土砂等運搬 (1)		式	1		358,910	
土砂等運搬 (2)【昼間】	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		450,680	
積込(ルｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		45,657	
残土等処分 【昼間】		式	1		763,230	
UCR基本料		式	1		9,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝工						
		式	1		16,918,385	
管路工(管路部)						
		式	1		9,685,023	
電力管布設	角型FEP φ 130					
(1)		m	185	5,012	927,220	
電力管布設	角型FEP φ 100					
(2)		m	184	4,416	812,544	
電力管布設	ECVP φ 130 直管					
(3)-1		m	6	5,350	32,100	
電力管布設	ECVP φ 130 曲管					
(3)-2		m	3	6,871	20,613	
管路受台	ECVP φ 130用					
(1)		個	12	450.3	5,403	
電力管布設	ECVP φ 100 直管					
(4)-1		m	44	4,389	193,116	
電力管布設	ECVP φ 100 曲管					
(4)-2		m	38	6,037	229,406	
管路受台	ECVP φ 100用					
(2)		個	59	564.3	33,293	
通信管布設	ホ`テ`ィ管 VP管 直管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
(1)-1		m	94	21,703	2,040,082	
通信管布設	ホ`テ`ィ管 VP管 曲管 φ 250 さや管 φ 50×9条, φ 30×2条					
(1)-2		m	14	45,650	639,100	
通信管布設	φ 250 スライ`管					
(1)-3		m	1	83,797	83,797	
通信管布設	φ 250 ロ-クス管					
(1)-4		本	4	52,975	211,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管路受台 (3)	VP φ 250用	個	122	752. 1	91, 756	
通信管布設 (2)-1	VP φ 150 直管	m	81	7, 008	567, 648	
通信管布設 (2)-2	VP φ 150 曲管	m	28	16, 397	459, 116	
管路受台 (4)	VP φ 150 用	個	69	478. 3	33, 002	
通信管布設 (3)-1	PV φ 75 直管	m	40	4, 772	190, 880	
通信管布設 (3)-2	PV φ 75 曲管	m	55	8, 196	450, 780	
管路受台 (5)	PV φ 75用	個	117	247. 5	28, 957	
通信管布設 (4)-1	PV φ 50 直管	m	294	3, 740	1, 099, 560	
通信管布設 (4)-2	PV φ 50 曲管	m	207	5, 802	1, 201, 014	
管路受台 (6)	PV φ 50用	個	582	240. 1	139, 738	
埋設表示シート (1)	W=400	m	340	516. 5	175, 610	
埋設表示シート (2)	W=600	m	24	766. 2	18, 388	
ブレイkastボックス工(特殊部)		式	1		7, 233, 362	
特殊部電力Ⅱ型 U-9	900×1100×1800	箇所	1	1, 659, 328	1, 659, 328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特殊部電力Ⅱ型 U-10	900×1800×2000					
		箇所	1	1,254,773	1,254,773	
既設-U 終点						
		箇所	1	63,299	63,299	
特殊部Ⅰ型 D-8	1200×1800×3800					
		箇所	1	2,651,562	2,651,562	
地上機器柵 D-9	900×500×2200					
		箇所	1	1,273,459	1,273,459	
既設-D 終点						
		箇所	1	238,995	238,995	
既設ハンドホール	情報ボックス					
		箇所	1	90,431	90,431	
支給品運搬						
		式	1		1,515	
石・ブロック積(張)工						
		式	1		2,168,985	
作業土工						
		式	1		122,137	
床掘り	土砂					
		式	1		31,310	
埋戻し	土砂					
		式	1		46,976	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
【昼間】						
		式	1		1,201	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(1)						
		式	1		10,705	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
(2)【昼間】						
		式	1		11,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分						
【昼間】		式	1		20,085	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,046,848	
現場打基礎コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し 底幅55cm 高さ35cm	m	13	17,378	225,914	
コンクリート(間知)ブロック積	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し	m2	38	43,361	1,647,718	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	6	9,763	58,578	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し	m3	0.7	103,708	72,595	
(1)		m3	0.4	105,109	42,043	
現場打天端コンクリート	18-8-25(20)(高炉)W/C指定無し	m3	0.4	105,109	42,043	
(2)		m3	0.4	105,109	42,043	
舗装工		式	1		17,919,660	
排水性舗装工		式	1		4,606,400	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	1,600	2,879	4,606,400	
切削オーバーレイ工		式	1		7,930,080	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	1,600	4,219	6,750,400	
殻運搬(路面切削)	As切削材	m3	160	2,104	336,640	
殻処分	アスファルト殻	m3	160	5,269	843,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
日々仮復旧工 車道部・支道部		式	1		2,125,032	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm	m2	147	3,128	459,816	
上層路盤 (1)	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚100mm	m2	147	1,527	224,469	
上層路盤 (2)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm	m2	147	1,564	229,908	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	147	4,306	632,982	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	147	3,931	577,857	
仮復旧工 歩道一般部		式	1		593,920	
下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚50mm	m2	116	1,394	161,704	
表層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚40mm	m2	116	3,726	432,216	
仮復旧工 車道部		式	1		2,664,228	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚100mm	m2	147	6,377	937,419	
基層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	147	3,908	574,476	
中間層	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	147	3,908	574,476	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm	m2	147	3,931	577,857	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		317,325	
側溝工						
		式	1		317,325	
L形側溝	一般部 再利用					
(1)		m	7	25,842	180,894	
L形側溝	擦付部 再利用					
(2)		m	0.6	25,160	15,096	
L形側溝	歩行者横断部 再利用					
(3)		m	3	25,160	75,480	
管(函)渠型側溝	一般部 再利用					
		m	3	15,285	45,855	
縁石工						
		式	1		41,685	
縁石工						
		式	1		41,685	
歩車道境界ブロック	再利用					
		m	1	10,286	10,286	
中央分離帯	再利用					
		m	0.9	15,350	13,815	
植樹ブロック	再利用					
		m	2	8,792	17,584	
防護柵工						
		式	1		46,206	
路側防護柵工						
		式	1		11,662	
ガードレール	塗装品 Gr-B-4E 再利用					
		m	2	5,831	11,662	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		34,544	
転落(横断)防止柵 (1)	プレキャストコンクリートブロック建込 三段ヒール型 再利用	m	6	4,318	25,908	
転落(横断)防止柵 (2)	プレキャストコンクリートブロック建込 横浜国道型 再利用	m	2	4,318	8,636	
標識工						
		式	1		11,015	
小型標識工						
		式	1		11,015	
標識柱	再利用					
		基	1	11,015	11,015	
区画線工						
		式	1		1,075,132	
区画線工						
		式	1		1,075,132	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	352	633.5	222,992	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	104	1,080	112,320	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	27	1,442	38,934	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	63	677.5	42,682	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	134	1,182	158,388	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	60	1,599	95,940	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	274	1,474	403,876	
構造物撤去工		式	1		1,044,333	
防護柵撤去工		式	1		13,900	
防護柵撤去(カートレール)	塗装品 Gr-B-4E 再利用撤去	m	2	1,990	3,980	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (1)	プレキャストコンクリートブロック建込 三段ビーム型 再利用撤去	m	6	1,240	7,440	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (2)	プレキャストコンクリートブロック建込 横浜国道型 再利用撤去	m	2	1,240	2,480	
標識撤去工		式	1		4,707	
標識撤去	再利用撤去	基	1	4,707	4,707	
排水構造物撤去工		式	1		64,545	
L形側溝撤去 (1)	一般部 再利用撤去	m	7	4,650	32,550	
L形側溝撤去 (2)	擦付部 再利用撤去	m	0.6	4,650	2,790	
L形側溝撤去 (3)	歩行者横断部 再利用撤去	m	3	4,650	13,950	
管(函)渠型側溝撤去	再利用撤去	m	3	5,085	15,255	
縁石撤去工		式	1		12,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去	歩行者横断部 再利用撤去					
		m	1	2,822	2,822	
中央分離帯撤去	再利用撤去					
		m	0.9	5,194	4,674	
植樹ブロック撤去	再利用撤去					
		m	2	2,512	5,024	
情報ボックス撤去工						
		式	1		910,776	
管路撤去	3条					
		m	137	6,648	910,776	
運搬処理工						
		式	1		37,885	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	2,692	5,384	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	10,314	20,628	
現場発生品運搬						
		式	1		11,873	
仮設工						
		式	1		14,645,355	
土留・仮締切工						
		式	1		922,445	
軽量鋼矢板(電線共同溝)						
		式	1		922,445	
交通管理工						
		式	1		13,722,910	
交通誘導警備員	A					
(1)		式	1		4,812,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B					
(2)		式	1		8,910,380	
直接工事費		式	1		61,998,359	
共通仮設費		式	1		8,571,211	
共通仮設費		式	1		1,602,219	
運搬費		式	1		213,818	
建設機械運搬費		式	1		152,291	
仮設材運搬費		式	1		61,527	
技術管理費		式	1		206,504	
土質等試験費		式	1		146,499	
道路施設基本データ作成費用		式	1		60,005	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,181,897	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,968,992	
純工事費		式	1		70,569,570	
現場管理費		式	1		30,236,029	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		137, 074, 389	
一般管理費等		式	1		22, 925, 611	
工事価格		式	1		160, 000, 000	
消費税相当額		式	1		16, 000, 000	
工事費計		式	1		176, 000, 000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		20,413,610	
舗装工						
		式	1		16,656,538	
排水性舗装工						
		式	1		3,799,040	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）						
		m2	1,280	2,968	3,799,040	
切削オーバーレイ工						
		式	1		12,857,498	
切削オーバーレイ (1)	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000					
		m2	1,280	4,125	5,280,000	
切削オーバーレイ (2)	7cmを超え12cm以下 二層 改質As 粗粒II型(20)DS5000 改質As 密粒II型(20)DS3000					
		m2	860	7,162	6,159,320	
殻運搬(路面切削)	AS切削材					
		m3	214	1,358	290,612	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	214	5,269	1,127,566	
区画線工						
		式	1		1,094,332	
区画線工						
		式	1		1,094,332	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	263	633.5	166,610	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	215	677.5	145,662	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有					
		m	287	1,182	339,234	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	82	1,474	120,868	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	154	544.1	83,791	
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	176	911.7	160,459	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34	1,196	40,664	
溶融式区画線 (8)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	25	1,332	33,300	
溶融式区画線 (9)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	624.1	3,744	
仮設工		式	1		2,662,740	
交通管理工		式	1		2,662,740	
交通誘導警備員 (1)	交通誘導警備員A	式	1		566,180	
交通誘導警備員 (2)	交通誘導警備員B	式	1		2,096,560	
直接工事費		式	1		20,413,610	
共通仮設費		式	1		3,123,385	
共通仮設費		式	1		646,539	
運搬費		式	1		182,189	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		182, 189	
現場環境改善費（率計上）		式	1		464, 350	
共通仮設費（率計上）		式	1		2, 476, 846	
純工事費		式	1		23, 536, 995	
現場管理費		式	1		12, 731, 795	
工事原価		式	1		36, 268, 790	