工事名称　　Ｒ８宇都宮国道事務所外壁改修その他工事

工事場所　　栃木県宇都宮市平松町５０４

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局　宇都宮国道事務所長

Ｒ８宇都宮国道事務所外壁改修その他工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	126,490,892	
電気設備工事	1	式	128,068	
機械設備工事	1	式	588,622	
計			127,207,582	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,014,103	
現場管理費	1	式	13,129,260	
一般管理費等	1	式	20,549,055	
計			38,692,418	
工事価格	1	式	165,900,000	
消費税等相当額	1	式	16,590,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	182,490,000	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	126,490,892	
電気設備工事	1	式	128,068	
機械設備工事	1	式	588,622	
計			127,207,582	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎	1	式	126,490,892	
計			126,490,892	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎	1	式	128,068	
計			128,068	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
庁舎	1	式	588,622	
計			588,622	

建築工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	19,601,304	
防水改修	1	式	27,202,876	
外壁改修	1	式	13,261,013	
建具改修	1	式	55,771,840	
塗装改修	1	式	2,931,660	
環境配慮改修	1	式	7,145,500	
発生材処理	1	式	576,699	
計			126,490,892	

電気設備工事　科目別内訳

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備改修	1	式	128,068	
計			128,068	

庁舎

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備改修	1	式	588,622	
計			588,622	

建築工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	19,601,304	
計				19,601,304	
防水改修	撤去	1	式	5,596,167	
防水改修	改修	1	式	21,606,709	
計				27,202,876	
外壁改修	撤去	1	式	1,993,472	
外壁改修	改修	1	式	11,267,541	
計				13,261,013	
建具改修	撤去	1	式	2,384,120	
建具改修	改修	1	式	53,387,720	
計				55,771,840	
塗装改修	改修	1	式	2,931,660	
計				2,931,660	
環境配慮改修	撤去	1	式	7,145,500	
計				7,145,500	

建築工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	運搬	1	式	397,730	
発生材処理	処分	1	式	178,969	
計				576,699	

電気設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備改修	電気設備改修	1	式	128,068	
計				128,068	

機械設備工事　中科目別内訳

庁舎

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備改修	機械設備改修	1	式	588,622	
計				588,622	

庁舎		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		131,400	別紙 00-0001
養生		1	式		265,125	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		869,510	別紙 00-0003
外部足場		1	式		14,287,330	別紙 00-0004
災害防止		1	式		2,687,040	別紙 00-0005
脚立足場		1	式		62,848	別紙 00-0006
仮設材運搬		1	式		1,298,051	別紙 00-0007
計					19,601,304	

建築工事　細目別内訳

庁舎		防水改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去 平場	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　集積共	991	㎡	2,500	2,477,500	
既存防水層撤去 立上り	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　集積共	183	㎡	2,500	457,500	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	15×10　集積共	1,082	m	1,060	1,146,920	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	20×15　集積共	193	m	1,060	204,580	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	10×10　集積共	33.2	m	1,060	35,192	
ルーフドレン撤去	縦引　Φ100	5	か所	3,740	18,700	
ルーフドレン撤去	横引　Φ100	16	か所	3,740	59,840	
アルミ笠木撤去	W200	176	m	2,550	448,800	
アルミ笠木撤去	W250	17.7	m	2,550	45,135	
アルミ笠木撤去	W500	14.5	m	2,550	36,975	
アルミ笠木撤去	280×350	2	か所	5,090	10,180	
アルミ笠木撤去	400×400	2	か所	5,090	10,180	
ｱﾙﾐ押え金物撤去	W=70	124	m	1,050	130,200	
ｱﾙﾐ押え金物撤去	L-70×50×1.5	9.3	m	1,050	9,765	
ｱﾙﾐ押え金物撤去	W=50	460	m	1,050	483,000	

庁舎	防水改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SUS脱気筒撤去	Φ80H＝100	10	か所	2,170	21,700	
計					5,596,167	

建築工事　細目別内訳

庁舎	防水改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
笠木	ｱﾙﾐ製(BB-1)　幅200 一般	176	m	6,610	1,163,360	
笠木	ｱﾙﾐ製(BB-1)　幅250 一般	17.1	m	8,200	140,220	
笠木	ｱﾙﾐ製　W=500	14.5	m	69,700	1,010,650	
笠木	ｱﾙﾐ製　280×350	2	か所	61,300	122,600	
笠木	ｱﾙﾐ製　400×400	2	か所	61,300	122,600	
既存塗膜等の除去	水洗い工法　ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ程度	991	㎡	200	198,200	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 W=60	124	m	1,280	158,720	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 W=40	459	m	1,280	587,520	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 L-65×40	9.3	m	1,280	11,904	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2工法　断熱共　平場	629	㎡	12,300	7,736,700	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	SI-M2工法　断熱共　立上り	86.2	㎡	9,950	857,690	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-F2 接着工法　平場 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　表面塗装なし －　シール材共	363	㎡	8,150	2,958,450	
合成高分子系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水	S-F2 接着工法　立上り 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂　表面塗装なし －　シール材共	87	㎡	8,850	769,950	
塗膜防水(L4X)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	35.3	㎡	9,000	317,700	
塗膜防水(L4X)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	10.9	㎡	8,850	96,465	

庁舎	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	206	㎡	9,000	1,854,000	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	98.8	㎡	8,850	874,380	
設備基礎 取外し・再取付	Φ100　H100	26	か所	3,430	89,180	
設備基礎 取外し・再取付	150×150×150	2	か所	3,430	6,860	
設備基礎 取外し・再取付	150×300×200	16	か所	3,430	54,880	
設備基礎 取外し・再取付	200×100×100	119	か所	3,430	408,170	
設備基礎 取外し・再取付	200×200×150	8	か所	3,430	27,440	
設備基礎 取外し・再取付	200×200×200	25	か所	3,430	85,750	
設備基礎 取外し・再取付	250×250×200	2	か所	3,430	6,860	
設備基礎 取外し・再取付	300×300×50	1	か所	3,430	3,430	
設備基礎 取外し・再取付	300×300×150	1	か所	3,430	3,430	
設備基礎 取外し・再取付	400×100×100	11	か所	3,430	37,730	
設備基礎 取外し・再取付	500×50×100	1	か所	3,430	3,430	
設備基礎 取外し・再取付	500×50×700	2	か所	3,430	6,860	
設備基礎 取外し・再取付	600×100×100	16	か所	3,430	54,880	

建築工事　細目別内訳

庁舎	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
設備基礎 取外し・再取付	600×330×300	4	か所	3,430	13,720	
改修用二重ﾄﾞﾚﾝ	縦引き用 径100 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共	5	か所	19,100	95,500	
改修用二重ﾄﾞﾚﾝ	横引き用 径100 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共	16	か所	24,700	395,200	
脱気装置	平場部 ｽﾃﾝﾚｽ製	13	か所	15,800	205,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×15	193	m	1,030	198,790	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	1,082	m	830	898,060	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	39	m	770	30,030	
計					21,606,709	

庁舎	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存塗膜等の除去 既存棟	高圧水洗工法 30MPa以上	1,176	㎡	750	882,000	
既存塗膜等の除去 増築棟	高圧水洗工法 30MPa以上	589	㎡	750	441,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.1	m3	80,100	8,010	
手すり撤去	スチール製　H=645 ガス切断共	132	m	1,330	175,560	
植栽伐採		1	式		486,100	別紙 00-0008
植栽下刈り		1	式		52	別紙 00-0009
計					1,993,472	

建築工事　細目別内訳

庁舎	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査	一般調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 報告資料の作成含む	914	㎡	490	447,860	
施工数量調査	一般調査 打放し面･仕上塗材改修 報告資料の作成含む	458	㎡	400	183,200	
複層塗材 E 既存棟	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	914	㎡	4,850	4,432,900	
複層塗材 E 増築棟	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　凹凸状　吹付け ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	458	㎡	4,850	2,221,300	
ひび割れ部 樹脂注入工法	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ﾀｲﾙ張り仕上げ	12.4	m	5,170	64,108	
ひび割れ部 樹脂注入工法	自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	121	m	5,170	625,570	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 工法	一般部分 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16本/㎡ タイル面	1.5	㎡	7,490	11,235	
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 工法	一般部分 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 16本/㎡ モルタル面	3.2	㎡	7,490	23,968	
ポリマーセメント モルタル補修	300×500×20	16	か所	16,500	264,000	
ポリマーセメント モルタル補修	300×1500×20	1	か所	48,600	48,600	
外装薄塗材 E 既存棟	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	262	㎡	3,740	979,880	
外装薄塗材 E 増築棟	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	131	㎡	3,740	489,940	
手摺新設	アルミ製	134	m	9,210	1,234,140	
手摺運搬費		1	式		28,600	
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ充填 (耐震改修用)	試験費共　Fc=40	0.1	m3	427,000	42,700	

庁舎	外壁改修				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
無収縮ｸﾞﾗｳﾄ充填型枠 (耐震改修用)	木製型枠 片面	3.6	m	4,650	16,740	
ガラリ撤去跡補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1100 厚30 防錆剤塗布共	8	か所	19,100	152,800	
計					11,267,541	

建築工事　細目別内訳

庁舎	建具改修				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存建具撤去	枠残し	1	式		1,120,000	
ガラス撤去	FL5.0	350	㎡	2,860	1,001,000	
ガラス撤去	熱線吸収透明ガラス5.0t	92	㎡	2,860	263,120	
計					2,384,120	

庁舎		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
AW-01新設	5200×1650　カバー工法	24	か所	426,000	10,224,000	
AW-02新設	3410×1650　カバー工法	3	か所	288,000	864,000	
AW-03新設	6000×1650　カバー工法	4	か所	531,000	2,124,000	
AW-03C新設	6000×1650　カバー工法	1	か所	531,000	531,000	
AW-04新設	5200×1050　カバー工法	1	か所	363,000	363,000	
AW-06新設	1600×950　カバー工法	1	か所	119,000	119,000	
AW-09新設	7190×1650　カバー工法	3	か所	572,000	1,716,000	
AW-09X新設	7190×1650　カバー工法 防火設備	1	か所	834,000	834,000	
AW-10新設	1600×1150　カバー工法	1	か所	125,000	125,000	
AW-11新設	1600×1650　カバー工法	3	か所	148,000	444,000	
AW-12新設	3370×1650　カバー工法	3	か所	286,000	858,000	
AW-12X新設	3370×1650　カバー工法 防火設備	1	か所	405,000	405,000	
AW-13新設	5200×450　カバー工法	1	か所	321,000	321,000	
AW-14新設	350×450　カバー工法	1	か所	56,400	56,400	
運搬費	AW	1	式		2,440,000	別紙 00-0010

建築工事　細目別内訳

庁舎		建具改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取付調整費	AW	1	式		6,260,000	別紙 00-0011
複層ガラス	LowE6-A6-FL6 清掃共	352	㎡	51,400	18,092,800	
複層ガラス	LowE6-A6-FL6　350×450 清掃共	1	枚	15,300	15,300	
複層ガラス	アタッチメント付LowE6-A6-FL6 清掃共	18.6	㎡	92,800	1,726,080	
複層ガラス	LowE6-A6-F6 清掃共	5.4	㎡	65,500	353,700	
複層ガラス	WP6.8-A6-LowE6 清掃共	17.4	㎡	79,900	1,390,260	
複層ガラス	F6-A6-FL6 清掃共	6.5	㎡	40,100	260,650	
複層ガラス	アタッチメント付F6-A6-FL6 清掃共	1	㎡	42,600	42,600	
複層ガラス	FL6-A6-FL6 清掃共	16.7	㎡	33,900	566,130	
シーリング	6×6	2,940	m	630	1,852,200	
シーリング	6×6(防火)	120	m	1,170	140,400	
衝突防止マーク		24	か所	1,800	43,200	
ガラス運搬・諸経費		1	式		1,220,000	
計					53,387,720	

建築工事　細目別内訳

庁舎	塗装改修				改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	595	㎡	160	95,200	
ＤＰ錆止め塗料塗り　改修仕様	鉄鋼面 工程B種	595	㎡	1,400	833,000	
ＤＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 1等級 －　　錆止め別途 下地調整別途	595	㎡	3,020	1,796,900	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料As種(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 現場1回塗り　下地別途(新規面)	65.6	㎡	600	39,360	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面　　工程B種 錆止現場1回共	209	m	800	167,200	
計					2,931,660	

建築工事　細目別内訳

庁舎	環境配慮改修				撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
アスベスト除去	集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法	461	㎡	15,500	7,145,500	
計					7,145,500	

庁舎		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　僅少	1	式		35,700	
発生材積込み	金属くず　僅少	1	式		17,900	
発生材積込み	廃プラスチック類　僅少	1	式		17,900	
発生材積込み	木材類　僅少	1	式		17,900	
石綿含有成形板除去材積込み手間	飛散防止措置（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ袋）共一	2.3	m3	7,100	16,330	
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　僅少 4t積級 1台	1	式		58,400	
発生材運搬	金属くず　僅少 4t積級 1台	1	式		58,400	
発生材運搬	廃プラスチック類 僅少 4t積級 1台	1	式		58,400	
発生材運搬	木材類　僅少 4t積級 1台	1	式		58,400	
発生材運搬	仕上材類　僅少 4t積級 1台	1	式		58,400	
計					397,730	

建築工事　細目別内訳

庁舎		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		69	別紙 00-0013
発生材処分	廃プラスチック類	1	式		11,700	別紙 00-0014
発生材処分	木くず	1	式		27,200	別紙 00-0015
発生材処分	石綿含有産業廃棄物	1	式		140,000	
計					178,969	

電気設備工事　細目別内訳

庁舎	電気設備改修				電気設備改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	取外し・再取付け　300mm	4	個	10,400	41,600	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	取外し・再取付け　600mm	3	個	20,700	62,100	
絶縁電線	撤去費　1.6(2°) ×1	25.5	m	86	2,193	
薄鋼電線管	撤去費　(25) 露　出	25.5	m	730	18,615	
動力盤撤去		1	式		2,820	
タイマー撤去		1	式		740	
計					128,068	

機械設備工事　細目別内訳

庁舎	機械設備改修				機械設備改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
クーリングタワー撤去	440kw	1	台	74,800	74,800	
膨張タンク撤去	250L	1	台	5,600	5,600	
送風機撤去	F-1	2	台	89,900	179,800	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	25.4	㎡	4,090	103,886	
鋼管(撤去)	125A	8.6	m	4,880	41,968	
鋼管(撤去)	50A	2.6	m	2,720	7,072	
鋼管(撤去)	40A	2.3	m	2,170	4,991	
鋼管(撤去)	25A	2.2	m	1,610	3,542	
冷温水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　50A	2.6	m	2,870	7,462	
冷温水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　40A	2.3	m	2,610	6,003	
冷温水管等保温材(撤去)	屋外 撤去費　25A	2.2	m	2,090	4,598	
クーリングタワー搬出		0.8	t	82,000	65,600	
送風機搬出	370kg×2	0.7	t	119,000	83,300	
計					588,622	

庁舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		131,400	
墨出し (屋上防水改修)		1,095	㎡	120	131,400	
計					131,400	
養生		1	式		265,125	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	1,095	㎡	71	77,745	
養生(外壁改修)		347	㎡	540	187,380	
計					265,125	
整理清掃後片付け		1	式		869,510	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	1,095	㎡	230	251,850	
整理清掃後片付け (外壁改修)		347	㎡	1,780	617,660	
計					869,510	

建築工事　別紙明細

庁舎　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		14,287,330	
枠組み足場	W=1200	1,914	㎡	5,000	9,570,000	
枠組み足場	W=900	221	㎡	4,600	1,016,600	
枠組み足場	W=600	323	㎡	3,850	1,243,550	
ブラケット足場	W=900	810	㎡	1,630	1,320,300	
ブラケット足場	W＝600	664	㎡	1,330	883,120	
安全手すり		208	m	1,220	253,760	
計					14,287,330	
災害防止		1	式		2,687,040	
メッシュシート		2,488	㎡	1,080	2,687,040	
計					2,687,040	

建築工事　別紙明細

庁舎		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
脚立足場		1	式		62,848	
脚立足場		49.1	㎡	1,280	62,848	
計					62,848	
仮設材運搬		1	式		1,298,051	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	1,914	㎡	470	899,580	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	221	㎡	420	92,820	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	323	㎡	360	116,280	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	208	m	94	19,552	
仮設材運搬 (足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ)		810	㎡	94	76,140	
仮設材運搬 (足場ﾌﾞﾗｹｯﾄ)		664	㎡	94	62,416	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	49.1	㎡	130	6,383	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		2,488	㎡	10	24,880	
計					1,298,051	

建築工事　別紙明細

庁舎		外壁改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
植栽伐採		1	式		486,100	
10cm未満		12	本	12,600	151,200	
10cm以上16cm未満		1	本	17,600	17,600	
16cm以上22cm未満		11	本	23,100	254,100	
22cm以上28cm未満		1	本	28,600	28,600	
28cm以上		1	本	34,600	34,600	
計					486,100	
植栽下刈り		1	式		52	
ツツジ寄植え		26	㎡	2	52	
計					52	

庁舎	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費	AW	1	式		2,440,000	
AW運搬費		1	式		2,440,000	
計					2,440,000	
取付調整費	AW	1	式		6,260,000	
AW取付費		1	式		6,260,000	
計					6,260,000	

建築工事　別紙明細

庁舎	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		69	
発生材処分	コンクリートくず	0.1	m3	690	69	
計					69	
発生材処分	廃プラスチック類	1	式		11,700	
発生材処分	廃プラスチック類	1.3	m3	9,000	11,700	
計					11,700	
発生材処分	木くず	1	式		27,200	
発生材処分	木くず	1.7	m3	16,000	27,200	
計					27,200	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
B型バリケード	H=1.8m	46.1	m	3,340	153,974	
キャスターゲート	W=6.0m×H=2.0m	1	か所	113,000	113,000	
高所作業車		2	台	43,100	86,200	
交通誘導警備員	一級検定合格警備員又は 二級検定合格警備員	2	人	28,200	56,400	
計					409,574	