桶川市川田谷１地区（樋詰地区・松原地区）の設計・用地説明会

令和8年9月13日（日） 10:00～11:30

松原農民センター

荒川上流河川事務所

説明内容

１．荒川中流部改修について

２．桶川市川田谷１地区の堤防整備内容

３．堤防整備事業スケジュール

１．荒川中流部改修について

荒川中流部改修について（令和元年東日本台風の洪水状況）

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所



荒川中流部改修について

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所

荒川上流河川事務所では、荒川中流部における河川改修事業として、地域の治水安全度の向上のために必要な堤防整備・河道掘削を行っています。桶川市においても荒川左岸の無堤部及び堤防の幅、高さが不足している区間において、堤防の整備を順次進めていきます。

当面は、令和元年東日本台風で浸水被害のあった地区が、再び被災することのないよう優先的に整備を進めることとし、令和12年度を目途に、令和元年東日本台風での荒川の洪水水位の高さをもつ段階堤防の整備と洪水時の水位を下げる河道掘削を進めていきます。

段階整備のイメージ図





本図面は令和８年９月時点のもので、今後変更する可能性があります。

荒川中流部改修について

荒川中流部改修全体図（桶川市）



本図面は令和８年９月時点のもので、今後変更する可能性があります。

荒川中流部改修について（河道掘削について）

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所

河道掘削範囲は概ねの位置を示しているものであり、今後変更する場合があります。

２．桶川市川田谷１地区の堤防整備内容

堤防整備内容について（航空写真）

堤防整備内容について（計画堤防の整備イメージ）

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所

・地域の治水安全度向上ために荒川中流部左岸無堤区間に堤防整備を行います。
・計画堤防の整備を目標としますが、段階堤防を令和12年度完成を目途に事業を開始します。





本図面は令和８年９月時点のもので、今後変更する可能性があります。

堤防整備内容について（段階堤防の整備イメージ）

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所

・段階堤防は令和元年東日本台風の再度災害防止を目的として、令和12年度完成を目途に整備を行います。
・段階堤防高は令和元年東日本台風での荒川の洪水水位の高さを目標として整備します。
・段階堤防範囲は完成堤防の一部を先行盛土する形状とし、既存の堤防に擦り付けます。
・用地買収が済んだ箇所から先行して盛土を進めていきます。





本図面は令和８年９月時点のもので、今後変更する可能性があります。

堤防整備内容について（段階堤防の整備イメージ）



このイメージ図は令和８年９月時点のもので、今後変更する可能性があります。

３．堤防整備事業スケジュール

堤防整備スケジュール（桶川市川田谷１地区）

時期（目安）	今後の作業予定	
令和８年４月２６日	堤防整備説明会	・設計図面を元に、堤防整備に関する説明を行い、合わせて、今後の堤防整備実施に向けてのスケジュールについて説明を行います。
令和８年９月１３日	設計・用地説明会	・取得用地の地権者や隣接者等関係者に対する説明を行います。
令和８年９月以降	施設幅杭の設置	・堤防等の施設の計画位置と、国有地または民有地の位置関係を確認するために、施設の予定範囲にプラスチック製の杭を設置します。 ※９月中旬以降、国が委託した業者が測量のため、堤防を計画する土地周辺に立ち入りいたします。委託業者は身分証明書を携行しますので、ご理解とご了承をお願いいたします。
	用地調査等	・登記簿等の書面調査及び土地の測量、物件調査等を実施します。 ※境界立会の準備作業として、国が委託した業者が事前に現地作業を行います。幅杭設置と同様に、委託業者は身分証明書を携行いたしますので、ご理解とご了承をお願いいたします。 ※耕作等の土地利用に支障が無いように十分注意しながら行います。
	用地交渉及び用地取得	・補償内容について説明を行い、契約後、補償金（前金）、物件の移転、土地の引き渡しを経て補償金（残金）を支払います。
用地取得後		【埋蔵文化財調査】 ・試掘調査を行い、埋蔵文化財が確認された場合は、埋蔵文化財調査を行います。
	堤防工事	・高水敷の耕作地や運動場への進入路を確保しながら工事を行います。