

【 工 事 設 計 書 】

工事名称 R7佐原広域交流拠点建築改修工事

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む
場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人にお
ける1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三
者への提供行為※」を行わないでください。

※「第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あ
るいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロード
を行った個人又は法人以外の他者による2次利用につなが
る一切の行為を指します。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	15,536,427	
計			15,536,427	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,124,240	
現場管理費	1	式	3,786,969	
一般管理費等	1	式	3,132,364	
計			8,043,573	
工事価格	1	式	23,580,000	
消費税等相当額	1	式	2,358,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	25,938,000	

国土交通省 利根川下流河川事務所

1) 建物 水辺交流センター				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	6,446,429	
外壁改修	1	式	7,646,322	
内部改修	1	式	6,853	
塗装改修	1	式	1,097,293	
その他	1	式	38,580	
発生材処理	1	式	300,950	
計			15,536,427	

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	6,446,429	
計				6,446,429	
外壁改修	(1) 撤去	1	式	1,734,930	
外壁改修	(2) 改修	1	式	5,911,392	
計				7,646,322	
内部改修	(1) 撤去	1	式	1,650	
内部改修	(2) 改修	1	式	5,203	
計				6,853	
塗装改修	(1) 改修	1	式	1,097,293	
計				1,097,293	
その他	(1) 撤去	1	式	26,100	
その他	(2) 改修	1	式	12,480	
計				38,580	
発生材処理	(1) 運搬	1	式	194,950	
発生材処理	(2) 処分	1	式	106,000	

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

5

1) 建物 水辺交流センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		216, 180	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		700, 640	別紙 00-0002
外部足場		1	式		3, 494, 107	別紙 00-0003
内部足場		1	式		4, 464	別紙 00-0004
災害防止		1	式		1, 605, 380	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		425, 658	別紙 00-0006
計					6, 446, 429	

建築工事 細目別内訳

1) 建物 水辺交流センター		外壁改修		(1) 撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング 撤去	20×10 集積共	1, 500	m	1, 080	1, 620, 000	
シーリング 撤去	40×10 集積共	59	m	1, 080	63, 720	
シーリング 撤去	20×30 集積共	44	m	1, 080	47, 520	
シーリング 撤去	20×10 H=200 集積共	2	か所	220	440	
シーリング 撤去	20×10 L=3000 集積共	1	か所	3, 250	3, 250	
計					1, 734, 930	

1) 建物 水辺交流センター		外壁改修		(2) 改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	一般調査 打放し面・仕上塗材改修 報告資料の作成含む	702	m ²	440	308,880	
既存塗膜等の除去	既存ALC板面	660	m ²	750	495,000	
既存塗膜等の除去	既存RC面	41.9	m ²	750	31,425	
既存塗膜等の除去	既存アルミ面	15.5	m ²	750	11,625	
ひび割れ部改修	自動式低圧球状樹脂注入工法 コンクリート打放し仕上げ	7.4	m	5,170	38,258	
欠損部改修	ポリアセメントモルタル充てん 200×200 厚10 防錆剤塗布共	2	か所	1,520	3,040	
欠損部改修	球状樹脂モルタル充てん 200×200 厚5 防錆剤塗布共	2	か所	2,220	4,440	
ひび割れ部改修	ALC面 Uカットシール材充填工法 0.2mm以上～1.0mm以下 シーリング材	3.8	m	2,230	8,474	
ひび割れ部改修	ALC面 Uカットモルタル充填工法 0.2mm以上～1.0mm以下 ポリアセメントモルタル	3.8	m	2,300	8,740	
可とう形改修塗材 RE	平たん状 耐候圧1種 フッ素系 下地調整 既存ALC面	660	m ²	4,000	2,640,000	
可とう形改修塗材 RE	平たん状 耐候圧1種 フッ素系 下地調整 既存RC面	41.9	m ²	14,000	586,600	

建築工事 細目別内訳

1) 建物 水辺交流センター		外壁改修		(2) 改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(設備)						
MAC-1 機器・屋外機 取外し再取付	2200×800×1600 取外しの際に冷媒の ボンパダウを行う 取外し期間:3か月	1	か所	119,000	119,000	
MAC-5 機器・屋外機 取外し再取付	1900×800×1600 取外しの際に冷媒の ボンパダウを行う 取外し期間:3か月	1	か所	105,000	105,000	
PAC-1 機器・屋外機 取外し再取付	950×350×1200 取外しの際に冷媒の ボンパダウを行う 取外し期間:3か月	1	か所	84,000	84,000	
PAC-2 機器・屋外機 取外し再取付	950×350×800 取外しの際に冷媒の ボンパダウを行う 取外し期間:3か月	1	か所	70,000	70,000	
OAフット1 吸排気フット 取外し再取付	300×300×300	1	か所	9,000	9,000	
OAフット2 吸排気フット 取外し再取付	1000×600×750	1	か所	20,600	20,600	
EAフット 吸排気フット 取外し再取付	300×300×300	1	か所	9,000	9,000	
国1P-1 分電盤 取外し再取付	屋外壁掛型 銅板製 空調室外機 (MAC-1, MAC-5, PAC-2) 800×1400×250 取外し期間:3か月	1	か所	175,000	175,000	
シーリング	PU-2 20×10	1,250	m	640	800,000	

建築工事 細目別内訳

7

1) 建物 水辺交流センター		外壁改修		(2) 改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング*	PS-2 20×10	7.2	m	800	5,760	
シーリング*	MS-2 40×10	59	m	1,440	84,960	
シーリング*	MS-2 20×30	44	m	2,170	95,480	
シーリング*	MS-2 20×10 H=200	2	か所	160	320	
シーリング*	MS-2 20×10	243	m	800	194,400	
シーリング*	20×10 L=3000	1	か所	2,390	2,390	
計					5,911,392	

建築工事 細目別内訳

1) 建物 水辺交流センター		内部改修		(1) 撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 ガラスカーポート* 撤去	集積共	1.1	m ²	1,500	1,650	
計					1,650	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

1) 建物 水辺交流センター		塗装改修		(1) 改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(外部)						
柱 DP塗装塗替え	216.3φ L=2840 既存鉄鋼面 RA種 既存塗膜除去共 (A-06・10)	4	か所	15,700	62,800	
幕板 DP塗装塗替え	W=225 既存カ ^ラ ハ ^ス リウム鋼板面 RA種 既存塗膜除去共 (A-09・10・13・D2-1) (軒先断面図(1))	17.5	m	3,260	57,050	
屋外通路幕板 DP塗装塗替え	H=300 既存カ ^ラ ハ ^ス リウム鋼板面 RA種 既存塗膜除去共 (A-06・11)	21.3	m	3,260	69,438	
幕板 DP塗装塗替え	W=242 既存カ ^ラ ハ ^ス リウム鋼板面 RA種 既存塗膜除去共 (A-09・10・13・D2-1) (軒先断面図(1))	13.6	m	3,260	44,336	
幕板 DP塗装塗替え	W=270 既存カ ^ラ ハ ^ス リウム鋼板面 RA種 既存塗膜除去共 (A-09・10・13・D2-1) (クラハ ^ス 断面図(1))	30.5	m	3,720	113,460	
片棟包み・幕板 DP塗装塗替え	W=558(120+388+50=588) 既存カ ^ラ ハ ^ス リウム鋼板面 RA種 既存塗膜除去共 (A-09・10・13・D2-1) (頂部断面図)	17.5	m	5,180	90,650	
軒天 EP-G塗装塗替え	既存フレキシブ ^ル ボ ^ー ド ^面 RB種 既存塗膜除去共 (A-09・10・13・D2-1) (軒先断面図(1))	24.3	m ²	2,150	52,245	

建築工事 細目別内訳

9

1) 建物 水辺交流センター		塗装改修		(1) 改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外通路軒天 EP-G塗装塗替え	既存フレキシブルボード面 RB種 既存塗膜除去共 (A-06・11)	17.7	m ²	2,150	38,055	
建具 DP塗装塗替え	既存鋼製建具面 RA種 既存塗膜除去共 (A-03・12)	59.6	m ²	9,290	553,684	
(内部)						
壁 EP塗装塗替え	既存ボード面 RB種 既存塗膜除去共 (A-06・D3-1)	8.9	m ²	1,750	15,575	
計					1,097,293	

建築工事 細目別内訳

1) 建物 水辺交流センター		その他		(1) 撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根	4.8m2(樹高≒2.0m) 集積共	1	式		26,100	
計					26,100	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

1) 建物 水辺交流センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		216,180	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		343	m ²	560	192,080	
養生(内部改修)	個別改修 (5.4㎡)	1	式		18,700	
養生(内部改修)	搬出入路部分	36	m ²	150	5,400	
計					216,180	
整理清掃後片付け		1	式		700,640	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		343	m ²	1,840	631,120	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修 (5.4㎡)	1	式		52,600	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	36	m ²	470	16,920	
計					700,640	

建築工事 別紙明細

1) 建物 水辺交流センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		3,494,107	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 設置期間3ヶ月	856	m ²	3,770	3,227,120	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間3ヶ月	137	m	980	134,260	
ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ	設置期間3ヶ月	83	m ²	650	53,950	
安全手すり (手すり先行方式)	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場用 設置期間3ヶ月	16.2	m	2,010	32,562	
外部仕上足場 (軒天部分)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	23.4	m ²	650	15,210	
外部仕上足場 (屋外通路柱・ 軒天改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	47.7	m ²	650	31,005	
計					3,494,107	
内部足場		1	式		4,464	別紙 00-0004
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1.8	m ²	1,180	2,124	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	3.6	m ²	650	2,340	
計					4,464	

1) 建物 水辺交流センター		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		1,605,380	別紙 00-0005
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 設置期間3ヶ月	939	m ²	1,260	1,183,140	
小幅ネット張り (層間塞ぎ)	防災ボ リエスル RC造標準日数 修理費含む 2階建 建築面積1,500m ²	243	m	1,480	359,640	
外部落下防止養生	朝顔養生 枠組み足場用 L3600 設置期間3ヶ月 運搬共	2	か所	31,300	62,600	
計					1,605,380	
仮設材運搬		1	式		425,658	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	856	m ²	430	368,080	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	137	m	96	13,152	
仮設材運搬 (ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場)		83	m ²	250	20,750	
仮設材運搬 (安全てすり)	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場用	16.2	m	210	3,402	
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)		71.1	m ²	130	9,243	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)		5.4	m ²	130	702	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		939	m ²	11	10,329	
計					425,658	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有量調査	JIS A 1481-1 定性 -	1	検体	39,500	39,500	
石綿含有量調査検体採取費用		1	回	38,200	38,200	
化学物質の濃度測定	測定ハッシュ F, V 着工後	1	カ所	10,200	10,200	
交通誘導警備員B		6	人	26,600	159,600	
情報共有システム	初期設置費用・保守費用共 データ保存容量50GB システム利用者数11人以上20人以下	4	月	9,800	39,200	
計					286,700	