単　価　合　意　書

令和８年９月２９日に契約したＲ７松木川堰堤群工事用道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月14日

発注者　　住所　栃木県足利市田中町６６１－３

氏名　分任支出負担行為担当官

渡良瀬川河川事務所長　大山　修

受注者　　住所　群馬県前橋市小坂子町１６８８－２

氏名　前橋地建株式会社

代表取締役　槙田　正康

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
流路		式	1		60,538,670	
砂防土工		式	1		6,168,247	
盛土工		式	1		1,014,313	
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	130	6,067	788,710	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	170	792.6	134,742	
道路外盛土	転圧無し	m3	310	293.1	90,861	
盛土工(ICT)		式	1		4,980,750	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	240	576,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 岩塊･玉石	式	1		703,602	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		141,806	
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,559,342	
法面整形工(ICT)		式	1		173,184	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	330	524.8	173,184	
法面工		式	1		1,043,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		1,043,790	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満	m2	330	3,163	1,043,790	
擁壁工		式	1		14,821,107	
作業土工		式	1		295,277	
床掘り(掘削)	岩塊･玉石	式	1		277,332	
埋戻し	転圧無し	式	1		8,795	
基面整正		式	1		9,150	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		14,525,830	
補強土壁基礎	21-8-40(高炉)	m	29	15,232	441,728	
補強土壁基礎 (段上り)	21-8-40(高炉)	箇所	1	9,179	9,179	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　35cm厚壁面	m2	59	60,365	3,561,535	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　14cm厚壁面	m2	72	39,973	2,878,056	
現場打ち壁面	24-8-25 (高炉)	m3	7	111,656	781,592	
メッシュパネル組立・設置		m2	19	40,595	771,305	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,587	1,839	2,918,493	
裏あて板	U型側溝用蓋150　210×35×600	枚	8	879.3	7,034	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	520	1,093	568,360	
まき出し･敷均し、締固め	補強土壁盛土(再生砕石(RC-40))	m3	420	3,723	1,563,660	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	m2	220	777	170,940	
壁面上端処理	24-8-25 (高炉) 幅0.3m	m	32	23,536	753,152	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	2	5,028	10,056	
足場		式	1		90,740	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		34,543,252	
作業土工		式	1		303,001	
床掘り(掘削)	岩塊･玉石	式	1		264,726	
埋戻し	転圧無し	式	1		38,275	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		34,240,251	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積基礎	底幅103.9cm 高さ20cm	m	58	73,649	4,271,642	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	135	37,111	5,009,985	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え75cm	m2	373	49,718	18,544,814	
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	32	39,889	1,276,448	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	263	4,618	1,214,534	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	32	3,722	119,104	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	43	75,673	3,253,939	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40 (高炉)	m3	8	43,071	344,568	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		式	1		205,217	
かご枠工		式	1		3,619,875	
かご枠工		式	1		3,619,875	
かご枠		m	25	144,795	3,619,875	
付帯道路工		式	1		296,010	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		296,010	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	429	690	296,010	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		46,389	
工事用道路工		式	1		46,389	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		46,389	
直接工事費		式	1		60,538,670	
共通仮設費		式	1		8,467,918	
共通仮設費		式	1		1,669,703	
運搬費		式	1		70,179	
仮設材運搬費		式	1		70,179	
技術管理費		式	1		1,078,902	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,078,902	
現場環境改善費（率計上）		式	1		520,622	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,798,215	
純工事費		式	1		69,006,588	
現場管理費		式	1		19,584,058	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		88,590,646	
一般管理費等		式	1		16,409,354	
工事価格		式	1		105,000,000	
消費税相当額		式	1		10,500,000	
工事費計		式	1		115,500,000	