単　価　合　意　書

令和８年７月１０日に契約したＲ８濁川砂防堰堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年08月19日

発注者　　住所　群馬県渋川市渋川１２１－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

利根川水系砂防事務所長　石田　孝司

受注者　　住所　長野県南佐久郡小海町大字小海４３９９番地１

氏名　株式会社新津組

代表取締役社長　新津　悟

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		80,659,255	
砂防土工		式	1		1,051,234	
盛土工(ICT)		式	1		781,770	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	3,300	236.9	781,770	
法面整形工(ICT)		式	1		269,464	
法面整形(盛土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	520	518.2	269,464	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		77,377,733	
作業土工		式	1		3,721,020	
床掘り(掘削(砂防))	土砂	式	1		1,670,070	
土砂等運搬(砂防)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,277,344	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		309,506	
基礎面整形		m2	1,020	455	464,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		8,835,712	
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉)	m3	252	28,608	7,209,216	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既設面清掃	高圧洗浄	m2	230	1,254	288,420	
型枠		式	1		708,419	
足場		式	1		629,657	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		20,640,013	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	466	28,895	13,465,070	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	式	1		205,427	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP-50	式	1		91,803	
型枠		式	1		6,613,391	
足場		式	1		264,322	
水叩工		式	1		44,180,988	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉)	m3	1,506	27,905	42,024,930	
型枠		式	1		2,156,058	
護床工・根固め工		式	1		192,576	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		192,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	公称重量3t	個	12	13,337	160,044	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	公称重量3t 運搬距離L=2.0km以下	個	12	2,711	32,532	
砂防堰堤付属物設置工		式	1		705,010	
防止柵工		式	1		228,476	
金網･支柱(立入防止柵)	H=1.8m 支柱間隔1.5m	m	10	10,433	104,330	
門扉	片開き	基	2	62,073	124,146	
銘板工		式	1		476,534	
銘板	900×600×30 鋳物用銅合金地金	枚	1	476,534	476,534	
仮設工		式	1		1,332,702	
工事用道路工		式	1		893,999	
仮道路		式	1		530,449	
工事用道路補修		式	1		363,550	
交通管理工		式	1		438,703	
交通誘導警備員		式	1		438,703	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		80,659,255	
共通仮設費		式	1		12,780,527	
共通仮設費		式	1		6,247,607	
事業損失防止施設費		式	1		906,625	
防音ｼｰﾄ		式	1		906,625	
技術管理費		式	1		4,687,968	
地質調査費		式	1		27,748	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,059,992	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		3,600,228	
現場環境改善費（率計上）		式	1		653,014	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,532,920	
純工事費		式	1		93,439,782	
現場管理費		式	1		24,402,026	
工事原価		式	1		117,841,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		20,438,192	
工事価格		式	1		138,280,000	
消費税相当額		式	1		13,828,000	
工事費計		式	1		152,108,000	