工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事
工事地名	埼玉県川越市古谷本郷地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 5月	
２）	事務所名	荒川上流河川事務所　工務課	
３）	工事番号	2026050003	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事	
７）	工 事 量	一式	
８）	工　　期	1237日間　自　令和 8年 9月25日	
		（当初）　至　令和12年 2月12日	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	
９）	施 工 県	埼玉県	
１０）	地　　区	川越地区	
１１）	河川・路線	荒川上流本川	
１２）	設 計 年 月	令和 8年 9月	
１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%	
１４）	単価適用年月	2026年 9月	
１５）	歩掛適用年月	2026年 9月	
１６）	前請負工事費	0	
１７）	前請負代金額	0	
１８）	調 整 区 分	0	
１９）	共通仮設費対象額		
２０）	現場管理費対象額		
２１）	一般管理費等対象額		
２２）	処 分 費 等	1,406,900	
２３）	公 告 日	令和 8年 5月22日	
２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事　（当　初）	事業区分	河川改修
		工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樋門･樋管		式	1		2,068,641,613			
河川土工		式	1		23,942,261			
掘削工(ICT)		式	1		11,062,920			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,200	312.3	3,185,460			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		6,492,300			内-1号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,385,160			内-2号
盛土工(ICT)		式	1		10,884,940			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,900	265.6	2,629,440			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,896,000			内-3号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		2,359,500			内-4号
法面整形工(ICT)		式	1		1,994,401			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	570	910.5	518,985			単-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,460	576.6	1,418,436			単-4号
平場仕上げ		m2	110	518	56,980			単-5号
地盤改良工		式	1		1,041,181,154			
固結工		式	1		1,041,181,154			
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)		式	1		863,482,904			内-5号
高圧噴射撹拌		式	1		21,402,000			内-6号
排泥運搬		式	1		156,296,250			内-7号
樋門･樋管本体工		式	1		166,876,056			
作業土工		式	1		20,273,880			
床掘り	土砂	式	1		4,165,840			内-8号
埋戻し		式	1		6,286,500			内-9号
基面整正		式	1		41,440			内-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		1,329,900			内-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,730,460			内-12号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		719,740			内-13号
作業土工 新設樋管設置前後		式	1		20,300,150			
床掘り	土砂	式	1		4,582,840			内-14号
埋戻し		式	1		5,943,600			内-15号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		1,222,650			内-16号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,804,160			内-17号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		746,900			内-18号
作業土工 現況堤防復旧		式	1		749,228			
床掘り	土砂	式	1		83,552			内-19号
埋戻し		式	1		217,170			内-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		式	1		36,260			内-21号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		47,190			内-22号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		321,600			内-23号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		43,456			内-24号
矢板工		式	1		5,898,000			
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	45,210	361,680			単-6号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 2.1m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	110,200	220,400			単-7号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	112,700	901,600			単-8号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	2	98,720	197,440			単-9号
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	8	103,800	830,400			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
可とう鋼矢板	10H型 5.5m 打込長2.1m	枚	2	864,100	1,728,200			単-11号
可とう鋼矢板	10H型 5.0m 打込長1.8m	枚	2	800,500	1,601,000			単-12号
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	32	1,790	57,280			単-13号
函渠工 現場打ち部		式	1		22,757,613			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m2	63	7,131	449,253			単-14号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.2m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20)(高炉)W/C55%以下 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	114	28,270	3,222,780			単-15号
可とう継手	内幅 220ｃｍ 内高 210ｃｍ	箇所	1	3,821,000	3,821,000			単-16号
可とう継手	内幅 190ｃｍ 内高 170ｃｍ	箇所	1	3,301,000	3,301,000			単-17号
鉄筋	SD345 D13	t	2.33	275,300	641,449			単-18号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	4.07	245,500	999,185			単-19号
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	11	6,606	72,666			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	式	1		3,021,200			内-25号
足場	安全ネット必要	式	1		913,440			内-26号
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		305,640			内-27号
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応 外周3200B×3210H	基	1	2,458,000	2,458,000			単-21号
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応 外周2900B×2810H	基	1	2,278,000	2,278,000			単-22号
接続		箇所	1	1,274,000	1,274,000			単-23号
函渠工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部		式	1		69,677,052			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	m3	24	38,300	919,200			単-24号
PC函渠	内幅 100ｃｍ 内高 100ｃｍ	m	74.5	661,100	49,251,950			単-25号
可とう継手	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	箇所	5	1,477,000	7,385,000			単-26号
耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応	基	5	2,334,000	11,670,000			単-27号
鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13	t	0.02	254,300	5,086			単-28号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	水膨張ｺﾞﾑ 厚10×幅20	m	12	3,428	41,136			単-29号
防水	ｱｸﾘﾙ樹脂系	m2	28	7,162	200,536			単-30号
機械式継手		組	52	3,564	185,328			単-31号
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D32 L=600	組	2	9,408	18,816			単-32号
函渠工 鋳鉄管部		式	1		27,220,133			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		式	1		24,060,853			内-28号
ｴｱﾐﾙｸ充填		m3	92	34,340	3,159,280			単-33号
法覆護岸工		式	1		25,212,919			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		22,362,459			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	97	28,300	2,745,100			単-34号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	42.2	35,800	1,510,760			単-35号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	820	17,640	14,464,800			単-36号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上　再利用	m2	903	4,033	3,641,799			単-37号
植生工		式	1		2,850,460			
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,390	1,960	2,724,400			単-38号
市松芝	野芝	m2	110	1,146	126,060			単-39号
付帯道路工		式	1		2,949,306			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,258,848			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	511	648.5	331,383			単-40号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	511	1,815	927,465			単-41号
縁石工		式	1		1,690,458			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	48	9,542	458,016			単-42号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	174	7,083	1,232,442			単-43号
構造物撤去工		式	1		16,497,957			

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		12,484,933			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	既設護岸 t=200mm	m3	197	2,674	526,778			単-44号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	27	11,730	316,710			単-45号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	216	21,000	4,536,000			単-46号
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		10,466			内-29号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	510	646.9	329,919			単-47号
松杭引抜	φ150 L=5.6m	本	25	31,910	797,750			単-48号
松杭引抜	φ150 L=5.4m	本	116	31,910	3,701,560			単-49号
松杭引抜	φ150 L=3.7m	本	95	23,850	2,265,750			単-50号
運搬処理工		式	1		4,013,024			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	216	6,350	1,371,600			単-51号
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	224	5,141	1,151,584			単-52号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	4,147	82,940			単-53号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	216	3,750	810,000			単-54号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	224	2,350	526,400			単-55号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	20	3,525	70,500			単-56号
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		9,213,213			
作業土工		式	1		1,415,534			
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	押土無 障害無	式	1		637,464			内-30号
埋戻し		式	1		778,070			内-31号
配管工		式	1		1,105,477			
配管設置 【切り回し】	FEPφ80×4条	m	351	2,998	1,052,298			単-57号
配管設置 【堤防復旧】	FEPφ80×4条　再利用	m	122	435.9	53,179			単-58号
配管撤去工		式	1		295,152			

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管撤去 【切り回し】	FEPφ80×4条	m	351	624	219,024			単-59号
配管撤去 【堤防開削】	FEPφ80×4条	m	122	624	76,128			単-60号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		2,844,930			
光地中配線 【切り回し】	光ケーブル SM100C	m	1,070	1,547	1,655,290			単-61号
光地中配線 【堤防復旧】	光ケーブル SM100C 再利用	m	1,000	436.8	436,800			単-62号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【切り回し】	SM100C	箇所	2	81,240	162,480			単-63号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【堤防復旧】	SM100C	箇所	2	81,240	162,480			単-64号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 【切り回し】	SM100C	式	1		213,940			内-32号
光ｹｰﾌﾞﾙ試験 【堤防復旧】	SM100C	式	1		213,940			内-33号
配管･配線撤去工		式	1		3,552,120			
地中配線撤去 【切り回し】	光ケーブル SM100C	m	1,070	1,716	1,836,120			単-65号
地中配線撤去 【堤防開削】	光ケーブル SM100C	m	1,000	1,716	1,716,000			単-66号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		782,768,747			
工事用道路工		式	1		28,245,058			
工事用道路		式	1		22,104,210			内-34号
敷鉄板		式	1		6,140,848			内-35号
二重締切工 指定仮設		式	1		546,140,051			
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 29m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	205	538,200	110,331,000			単-67号
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	180	298,200	53,676,000			単-68号
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 10.2m 平均鋼矢板引抜長 10.2m	枚	404	293,100	118,412,400			単-69号
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 15.5m 鋼矢板打込長 7.7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m	枚	164	267,200	43,820,800			単-70号
鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 4.7m 平均鋼矢板引抜長 4.7m	枚	8	226,700	1,813,600			単-71号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異形矢板A	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	1	2,051,000	2,051,000			単-72号
異形矢板B	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	1	1,245,000	1,245,000			単-73号
異形矢板C	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	枚	1	2,044,000	2,044,000			単-74号
異形矢板D	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	枚	1	1,245,000	1,245,000			単-75号
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 42mm	t	7.7	527,700	4,063,290			単-76号
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 44mm	t	12	560,700	6,728,400			単-77号
ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 46mm	t	38.1	525,200	20,010,120			単-78号
頭部拘束		箇所	819	2,958	2,422,602			単-79号
中詰盛土 機械施工	4.0m以上	m3	7,200	260.3	1,874,160			単-80号
中詰盛土 人力施工	4.0m以上	m3	5,900	1,694	9,994,600			単-81号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,825,600			内-36号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		3,131,700			内-37号
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	m2	903	17,640	15,928,920			単-82号
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去 350kg/m2	m2	903	2,250	2,031,750			単-83号
中詰盛土撤去 機械施工		m3	7,200	271.7	1,956,240			単-84号
中詰盛土撤去 人力施工		m3	5,900	12,390	73,101,000			単-85号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		55,463,940			内-38号
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,778,980			内-39号
現場発生品運搬		式	1		5,189,949			内-40号
呑口閉塞工		式	1		3,157,166			
呑口閉塞		式	1		2,800,400			内-41号
敷鉄板		式	1		109,260			内-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう		式	1		247,506			内-43号
土留･仮締切工		式	1		149,367,392			
土留		式	1		148,799,832			内-44号
現場発生品運搬		式	1		567,560			内-45号
水替工 指定仮設		式	1		39,527,400			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 取水切回し	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	式	1		39,527,400			内-46号
水替工		式	1		1,726,480			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		1,726,480			内-47号
交通管理工		式	1		14,605,200			
交通誘導警備員		式	1		14,605,200			内-48号
直接工事費		式	1		2,068,641,613			
共通仮設費		式	1		258,256,420			

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		145,516,420			
運搬費		式	1		81,811,304			
重建設機械分解組立費		式	1		5,393,400			内-49号
重建設機械分解組立輸送費		式	1		35,253,200			内-50号
仮設材運搬費		式	1		41,164,704			内-51号
準備費		式	1		401,596			
表土運搬		式	1		401,596			内-52号
事業損失防止施設費		式	1		10,600,000			
家屋調査費		式	1		10,600,000			内-53号
技術管理費		式	1		49,853,520			
地質調査費		式	1		32,220,000			内-54号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		2,296,000			内-55号

設計内訳書

工事名	Ｒ８荒川右岸古南用水樋管改築工事	（当　初）	事業区分	河川改修
			工事区分	樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設構造物計測		式	1		15,197,120			内-56号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		140,400			内-57号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,850,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		112,740,000			
純工事費		式	1		2,326,898,033			
現場管理費		式	1		487,392,000			
工事原価		式	1		2,814,290,033			
一般管理費等		式	1		300,679,967			
工事価格		式	1		3,114,970,000			
消費税相当額		式	1		311,497,000			
工事費計		式	1		3,426,467,000			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	10,200	636.5	6,492,300			
合　計					6,492,300			

一式当たり内訳書

整地

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m３	10,200	135.8	1,385,160			
合　計					1,385,160			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	11,000	536	5,896,000			
合　計					5,896,000			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	11,000	214.5	2,359,500			
合　計					2,359,500			

一式当たり内訳書

ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 30.5 m 22.2m 0.422t/m 無	本	120	538,700	64,644,000			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	120	19,320	2,318,400			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 28.3 m 20m 0.422t/m 無	本	36	406,900	14,648,400			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	36	12,900	464,400			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 25.3 m 17m 0.422t/m 無	本	36	361,300	13,006,800			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	36	12,900	464,400			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 22.3 m 14m 0.422t/m 無	本	36	334,000	12,024,000			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	36	12,900	464,400			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 19.3 m 11m 0.422t/m 無	本	36	238,000	8,568,000			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	36	9,660	347,760			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 16.3 m 8m 0.422t/m 無	本	20	210,700	4,214,000			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	20	9,660	193,200			

一式当たり内訳書

ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 28m 19.7m 0.422t/m 無	本	22	404,100	8,890,200			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	22	12,900	283,800			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 24.7m 16.4m 0.422t/m 無	本	22	355,900	7,829,800			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	22	12,900	283,800			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 21.4m 13.1m 0.422t/m 無	本	24	325,800	7,819,200			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	24	12,900	309,600			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 18.1m 9.8m 0.422t/m 無	本	24	227,100	5,450,400			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	24	9,660	231,840			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 14.8m 6.5m 0.422t/m 無	本	24	169,400	4,065,600			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	24	7,728	185,472			
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 11.5m 3.2m 0.422t/m 無	本	24	139,400	3,345,600			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	24	7,728	185,472			

一式当たり内訳書

ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 30.5m 30m 0.422t/m 無	本	1,118	609,700	681,644,600			
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	本	1,118	19,320	21,599,760			
合　計					863,482,904			

一式当たり内訳書

高圧噴射撹拌

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧噴射撹拌工	二重締切部 ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾄ工法	本	2	7,078,000	14,156,000			
高圧噴射撹拌工	既設樋管撤去部 ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾄ工法	本	2	3,623,000	7,246,000			
合　計					21,402,000			

一式当たり内訳書

排泥運搬

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	34,200	214.5	7,335,900			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m３	34,190	4,221	144,315,990			
整地	残土受入れ地での処理	m３	34,200	135.8	4,644,360			
合　計					156,296,250			

一式当たり内訳書

床掘り

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m３	1,000	338.8	338,800			
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m３	2,400	552.1	1,325,040			
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m３	1,800	1,390	2,502,000			
合　計					4,165,840			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	5,500	1,143	6,286,500			
合　計					6,286,500			

一式当たり内訳書

基面整正

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	80	518	41,440			
合　計					41,440			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	6,200	214.5	1,329,900			
合　計					1,329,900			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜施工箇所→仮置場＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	3,480	636.5	2,215,020			
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3または0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	1,840	1,206	2,219,040			
＜仮置場→施工箇所＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	6,150	536	3,296,400			
合　計					7,730,460			

一式当たり内訳書

整地

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m３	5,300	135.8	719,740			
合　計					719,740			

一式当たり内訳書

床掘り

第　14号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m３	1,000	338.8	338,800			
床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m３	2,400	552.1	1,325,040			
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 有り	m３	2,100	1,390	2,919,000			
合　計					4,582,840			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　15号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	5,200	1,143	5,943,600			
合　計					5,943,600			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　16号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	5,700	214.5	1,222,650			
合　計					1,222,650			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　17号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜施工箇所→仮置場＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	3,440	636.5	2,189,560			
土砂等運搬	標準 ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.26～0.3m3または0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	ｍ３	2,100	1,206	2,532,600			
＜仮置場→施工箇所＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	5,750	536	3,082,000			
合　計					7,804,160			

一式当たり内訳書

整地

第　18号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m３	5,500	135.8	746,900			
合　計					746,900			

一式当たり内訳書

床掘り

第　19号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	320	261.1	83,552			
合　計					83,552			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　20号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m３	190	1,143	217,170			
合　計					217,170			

一式当たり内訳書

基面整正

第　21号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	70	518	36,260			
合　計					36,260			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　22号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	220	214.5	47,190			
合　計					47,190			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　23号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜施工箇所→仮置場＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	320	636.5	203,680			
＜仮置場→施工箇所＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	220	536	117,920			
合　計					321,600			

一式当たり内訳書

整地

第　24号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m３	320	135.8	43,456			
合　計					43,456			

一式当たり内訳書

型枠

第　25号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m 2	280	10,790	3,021,200			
合　計					3,021,200			

一式当たり内訳書

足場

第　26号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	160	5,709	913,440			
合　計					913,440			

一式当たり内訳書

支保

第　27号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	60	5,094	305,640			
合　計					305,640			

一式当たり内訳書

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(施工費)								
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函内配管	式	1		2,788,390			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	発進立坑側配管	式	1		142,200			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	到達立坑側配管	式	1		84,563			
(材料費)								
PN形4種直管	φ700×6,000	本	9	440,000	3,960,000			
PN形4種甲切管	φ700×5,073	本	1	511,000	511,000			
PN形4種乙切管	φ700×1,675	本	1	511,000	511,000			
PN形4種甲切管	φ700×4,155	本	1	511,000	511,000			
PN形4種甲切管	φ700×2,225	本	2	511,000	1,022,000			
PN形4種甲切管	φ700×1,095	本	1	511,000	511,000			
PN形4種甲切管	φ700×5,000	本	1	511,000	511,000			

一式当たり内訳書

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PN形4種乙切管	φ700×1,000	本	1	511,000	511,000			
K形3種乙切管	φ700×1,519	本	1	559,000	559,000			
PN-K形受挿短管	φ700×980	個	2	516,000	1,032,000			
K形継輪	φ700	個	1	192,000	192,000			
K形曲管	φ700 11 1/4	本	1	488,000	488,000			
K形短管1号	φ700	個	2	207,000	414,000			
鋼管	φ650×1,590	本	1	697,000	697,000			
鋼製異形管	φ700-φ650	本	2	990,000	1,980,000			
可とう管	φ650	本	2	2,400,000	4,800,000			
PN形用接合部品	φ700	個	18	83,100	1,495,800			
K形接合部品	φ700	個	5	51,700	258,500			
フランジ型接合部品	φ700 7.5K	個	2	91,300	182,600			

一式当たり内訳書

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

第　28号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PN形用 キャスター	φ700	箇所	14	64,200	898,800			
合　計					24,060,853			

一式当たり内訳書

舗装版切断

第　29号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	14	747.6	10,466			
合　計					10,466			

一式当たり内訳書

掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)

第　30号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【切回設置】								
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用	m３	40	2,546	101,840			
【切回撤去】								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	40	2,403	96,120			
【堤防復旧】								
掘削（光ケーブル配管工）	全ての費用	m３	80	2,546	203,680			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	30	1,317	39,510			
整地	残土受入れ地での処理	m３	30	135.8	4,074			
【堤防撤去】								
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	80	2,403	192,240			
合　計					637,464			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　31号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【切回し設置】								
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	40	4,243	169,720			
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	4	214.5	858			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	4	536	2,144			
【堤防復旧】								
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m３	80	3,743	299,440			
砂	クッション用	m３	40	5,200	208,000			
埋設標示シート	300㎜ 2倍 水抜き穴3個	m	246	398	97,908			
合　計					778,070			

一式当たり内訳書

光ｹｰﾌﾞﾙ試験

第　32号内訳書　　【切り回し】

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル伝送損失試験	100心以下	方向	2	59,580	119,160			
光ケーブル接続損失試験	100心以下	対向	1	94,780	94,780			
合　計					213,940			

一式当たり内訳書

光ｹｰﾌﾞﾙ試験

第　33号内訳書　　【堤防復旧】

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル伝送損失試験	100心以下	方向	2	59,580	119,160			
光ケーブル接続損失試験	100心以下	対向	1	94,780	94,780			
合　計					213,940			

一式当たり内訳書

工事用道路

第　34号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜工事用道路③ 設置＞								
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m３	3,200	260.3	832,960			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	3,500	536	1,876,000			
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	3,500	214.5	750,750			
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	711	1,300	924,300			
＜工事用道路③ 撤去＞								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	3,400	271.7	923,780			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	3,360	4,221	14,182,560			
整地	残土受入れ地での処理	m３	3,400	135.8	461,720			
＜工事用道路② 設置＞								
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	676	1,300	878,800			
＜工事用道路② 撤去＞								

一式当たり内訳書

工事用道路

第　34号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	200	271.7	54,340			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	200	4,221	844,200			
整地	残土受入れ地での処理	m３	200	135.8	27,160			
＜待避所① 設置＞								
下層路盤（車道・路肩部）	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	125	1,300	162,500			
＜待避所① 撤去＞								
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m３	40	271.7	10,868			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	40	4,221	168,840			
整地	残土受入れ地での処理	m３	40	135.8	5,432			
合　計					22,104,210			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路①-1】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	483	448.5	216,625			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 397日 無 有	枚	52	28,100	1,461,200			
【工事用道路④-1】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	446	448.5	200,031			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 375日 無 有	枚	48	26,600	1,276,800			
【工事用道路①-2】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	483	448.5	216,625			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 183日 無 有	枚	52	15,200	790,400			
【工事用道路④-2】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	m２	446	448.5	200,031			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 183日 無 有	枚	48	15,200	729,600			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　35号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【工事用道路①-3】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	483	448.5	216,625			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 32日 無 有	枚	52	3,852	200,304			
【工事用道路④-3】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	446	448.5	200,031			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 92日 無 有	枚	48	9,012	432,576			
合　計					6,140,848			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　36号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜機械施工分＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	8,030	536	4,304,080			
＜人力施工分＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	ｍ３	6,570	536	3,521,520			
合　計					7,825,600			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)

第　37号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	14,600	214.5	3,131,700			
合　計					3,131,700			

一式当たり内訳書

土砂等運搬

第　38号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜機械施工分＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	7,230	4,221	30,517,830			
＜人力施工分＞								
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m３	5,910	4,221	24,946,110			
合　計					55,463,940			

一式当たり内訳書

整地

第　39号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m３	13,100	135.8	1,778,980			
合　計					1,778,980			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　40号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【異形矢板】								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	9.98	13,890	138,622			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	9.98	10,200	101,796			
【ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起】								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	57.8	13,890	802,842			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	57.8	10,200	589,560			
【連節ﾌﾞﾛｯｸ】								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 無し 2.0km以下	t	316.95	1,023	324,239			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	316.95	10,200	3,232,890			
合　計					5,189,949			

一式当たり内訳書

呑口閉塞

第　41号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呑口閉塞工設置 (施工費)		式	1		300,200			
呑口閉塞工撤去 (施工費)		式	1		300,200			
ｺﾞﾑ製膨張式止水ﾌﾟﾗｸﾞ	φ1000 ﾗｯﾊﾟ管呑口部	個	1	2,200,000	2,200,000			
合　計					2,800,400			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　42号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【呑口閉塞設置時】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	84	448.5	37,674			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 5日 無 有	枚	18	985	17,730			
【呑口閉塞撤去時】								
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	84	448.5	37,674			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 3日 無 有	枚	18	899	16,182			
合　計					109,260			

一式当たり内訳書

大型土のう

第　43号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	23	5,273	121,279			
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	m３	20	214.5	4,290			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.5m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	20	536	10,720			
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	23	1,047	24,081			
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m３	20	4,221	84,420			
整地	残土受入れ地での処理	m３	20	135.8	2,716			
合　計					247,506			

一式当たり内訳書

土留

第　44号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【鋼矢板】								
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 15m以下	枚	560	62,910	35,229,600			
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下	枚	560	9,304	5,210,240			
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	560	6,663	3,731,280			
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14.5m/枚 370日 無 有 3650円 無 1回	枚	560	45,920	25,715,200			
鋼矢板（全損）	IV型　1.0m/枚	枚	560	13,680	7,660,800			
【異形矢板】								
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 15m以下	枚	20	62,910	1,258,200			
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下	枚	20	9,304	186,080			
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	20	6,663	133,260			
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	20	258,000	5,160,000			
【頭部拘束】								

一式当たり内訳書

土留

第　44号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頭部固定工	L=500mm	箇所	582	2,958	1,721,556			
【切梁・腹起し】								
山留材賃料	無 323日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	t	168.7	79,460	13,404,902			
山留材賃料	５００型 323日	t	73.6	146,600	10,789,760			
＜既設管撤去時＞								
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	305.3	58,780	17,945,534			
＜新設樋管設置時＞								
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	305.3	58,780	17,945,534			
【切梁・腹起し（高強度）】								
山留材賃料	80SMH(9.0m) SM490A 供用日数:323日	t	6	223,800	1,342,800			
＜既設管撤去時＞								
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	7.5	58,780	440,850			

一式当たり内訳書

土留

第　44号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜新設樋管設置時＞								
切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	t	7.5	58,780	440,850			
【親杭・横矢板】								
H鋼杭打込み	H594 H鋼長さ(杭長) 11.5m 打込長 11m	本	2	23,940	47,880			
H鋼杭引抜き	H594 H鋼長さ(杭長) 11.5m 引抜長 11m	本	2	7,098	14,196			
H形鋼杭賃料	H594 11.5m/本 334日 無 有	本	2	86,770	173,540			
横矢板設置	LSP-3D型 L=2.5m	枚	18	7,341	132,138			
横矢板撤去	LSP-3D型 L=2.5m	枚	18	3,729	67,122			
軽量矢板賃料	ＬＳＰ－３Ｄ型 Ｌ＝２．５ｍ／枚 334日 無 有	枚	18	2,695	48,510			
合　計					148,799,832			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第　45号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【異形矢板】								
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	23.56	13,890	327,248			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	23.56	10,200	240,312			
合　計					567,560			

一式当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　46号内訳書　　取水切回し

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	3	97,520	292,560			
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	516	61,690	31,832,040			
ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	120	61,690	7,402,800			
合　計					39,527,400			

一式当たり内訳書

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
第　47号内訳書　　作業時排水

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	97,520	195,040			
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	27	14,180	382,860			
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	81	14,180	1,148,580			
合　計					1,726,480			

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　48号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	66	19,200	1,267,200			
交通誘導警備員Ｂ		人日	741	18,000	13,338,000			
合　計					14,605,200			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立費

第　49号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
先行削孔機械据付撤去工		回	2	311,700	623,400			
JETCRETE-G造成機械機械据付撤去工		回	2	2,385,000	4,770,000			
合　計					5,393,400			

一式当たり内訳書

重建設機械分解組立輸送費

第　50号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.5m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	4	534,800	2,139,200			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	3	8,908,000	26,724,000			
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	5	1,278,000	6,390,000			
合　計					35,253,200			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜二重締切_鋼矢板＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2,014.8	4,380	8,824,824			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2,014.8	4,380	8,824,824			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	2,014.8	3,000	6,044,400			
＜土留･仮締切_鋼矢板＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	660.5	4,380	2,892,990			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	660.5	4,380	2,892,990			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	660.5	3,000	1,981,500			
＜土留･仮締切_腹起し＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	302.9	4,380	1,326,702			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	302.9	4,380	1,326,702			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	302.9	3,000	908,700			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜親杭横矢板（軽量鋼矢板）＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	5	4,380	21,900			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	5	4,380	21,900			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	5	3,000	15,000			
＜工事道路工①-1＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	83.4	3,000	250,200			
＜工事道路工①-2＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	83.4	3,000	250,200			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜工事道路工①-3＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	83.4	4,380	365,292			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	83.4	3,000	250,200			
＜工事道路工④-1＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	77	3,000	231,000			
＜工事道路工④-2＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	77	3,000	231,000			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜工事道路工④-3＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	77	4,380	337,260			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	77	3,000	231,000			
＜呑口部閉塞設置時＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	14.4	4,380	63,072			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	14.4	4,380	63,072			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	14.4	3,000	43,200			
＜呑口部閉塞撤去時＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	14.4	4,380	63,072			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・関東・北陸・中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	14.4	4,380	63,072			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	14.4	3,000	43,200			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　51号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜既設構造物計測＞								
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	7.2	4,380	31,536			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	7.2	4,380	31,536			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	7.2	3,000	21,600			
合　計					41,164,704			

一式当たり内訳書

表土運搬

第　52号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	520	636.5	330,980			
整地	残土受入れ地での処理	m３	520	135.8	70,616			
合　計					401,596			

一式当たり内訳書

家屋調査費

第　53号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
家屋調査費（一式）	10600千円	式	1		10,600,000			
合　計					10,600,000			

一式当たり内訳書

地質調査費

第　54号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	32220千円	式	1		32,220,000			
合　計					32,220,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　55号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機ｽﾗﾘｰ式	式	1		1,150,000			
合　計					2,296,000			

一式当たり内訳書

既設構造物計測

第　56号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
傾斜計	機器リース費	台・月	144	92,000	13,248,000			
傾斜計	初期費	台	4	15,000	60,000			
傾斜計	通信費	台・月	144	4,000	576,000			
＜計測機器設置＞								
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	日	4	41,450	165,800			
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	41	448.5	18,388			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 6日 無 無	枚	9	258	2,322			
計測機器設置		式	1		537,200			
＜計測機器撤去＞								
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	日	4	41,450	165,800			
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	41	448.5	18,388			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 6日 無 無	枚	9	258	2,322			

一式当たり内訳書

既設構造物計測

第　56号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計測機器撤去		式	1		402,900			
合　計					15,197,120			

一式当たり内訳書

六価ｸﾛﾑ溶出試験費

第　57号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
環境省告示第46号溶出試験	六価クロム溶出試験	検体	18	7,800	140,400			
合　計					140,400			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	312.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 （ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	312.3	312.3	
計					312.3	
単価					312.3	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	265.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 （築堤） 盛土 （ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	265.6	265.6	
計					265.6	
単価					265.6	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	910.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	910.5	910.5	
計					910.5	
単価					910.5	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	576.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 （ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	ｍ２	1	576.6	576.6	
計					576.6	
単価					576.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	平場仕上げ		単位	㎡2	数量	1	単価	518

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	518	518	
計					518	
単価					518	円／㎡

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	45,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	枚	1	35,750	35,750	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,454	9,454	
計					45,204	
単価					45,210	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 2.1m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	110,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	枚	1	98,140	98,140	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 4m以下	枚	1	12,010	12,010	
計					110,150	
単価					110,200	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5.5m 鋼矢板打込長 5.5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	112,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	枚	1	98,140	98,140	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	枚	1	14,470	14,470	
計					112,610	
単価					112,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	98,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	枚	1	89,260	89,260	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,454	9,454	
計					98,714	
単価					98,720	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 5m 鋼矢板平均引抜長 0m	単位	枚	数量	1	単価	103,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	枚	1	89,260	89,260	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	枚	1	14,470	14,470	
計					103,730	
単価					103,800	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	可とう鋼矢板	10H型 5.5m 打込長2.1m	単位	枚	数量	1	単価	864,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	852,000	852,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 4m以下	枚	1	12,010	12,010	
計					864,010	
単価					864,100	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	可とう鋼矢板	10H型 5.0m 打込長1.8m	単位	枚	数量	1	単価	800,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	791,000	791,000	
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	枚	1	9,454	9,454	
計					800,454	
単価					800,500	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	単位	本	数量	100	単価	1,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	0.094	129,500	12,173	
フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D16	箇所	100	1,559	155,900	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.094	116,000	10,904	
計					178,977	
単価					1,790	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	単位	m2	数量	63.1	単価	7,131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12.9	29,770	384,033	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	12	5,491	65,892	
計					449,925	
単価					7,131	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2.2m 内空高さ 2.1m 24-12-25(20)(高炉)W/C55%以下 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	28,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打函渠）	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	28,270	28,270	
計					28,270	
単価					28,270	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	可とう継手	内幅 220ｃｍ 内高 210ｃｍ	単位	箇所	数量	1	単価	3,821,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置	B2200㎜×H2100㎜ 沈下100㎜対応	基	1	260,100	260,100	
可とう継手	B2200㎜×H2100㎜ 沈下100㎜対応	基	1	3,560,000	3,560,000	
計					3,820,100	
単価					3,821,000	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	可とう継手	内幅 190ｃｍ 内高 170ｃｍ	単位	箇所	数量	1	単価	3,301,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置	B1900㎜×H1700㎜ 沈下100㎜対応	基	1	260,100	260,100	
可とう継手	B1900㎜×H1700㎜ 沈下100㎜対応	基	1	3,040,000	3,040,000	
計					3,300,100	
単価					3,301,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	275,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	157,300	157,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	118,000	118,000	
計					275,300	
単価					275,300	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	245,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	129,500	129,500	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	116,000	116,000	
計					245,500	
単価					245,500	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	6,606

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	1	6,606	6,606	
計					6,606	
単価					6,606	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100㎜対応 外周3200B×3210H	単位	基	数量	1	単価	2,458,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐土圧ゴムプレート設置	沈下100㎜対応	基	1	237,100	237,100	
耐土圧ゴムプレート	沈下100㎜対応 外周3200B×3210H	基	1	2,220,000	2,220,000	
計					2,457,100	
単価					2,458,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100㎜対応 外周2900B×2810H	単位	基	数量	1	単価	2,278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐土圧ゴムプレート設置	沈下100㎜対応	基	1	237,100	237,100	
耐土圧ゴムプレート	沈下100㎜対応 外周2900B×2810H	基	1	2,040,000	2,040,000	
計					2,277,100	
単価					2,278,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	接続		単位	箇所	数量	10	単価	1,274,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	ｍ３	3	40,790	122,370	
目地板	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	49	6,606	323,694	
止水板設置	後付けL型止水板	m	91	45,310	4,123,210	
止水板	後付けL型止水板	m	91	86,503	7,871,773	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	30mm以上200mm未満	孔	90	702.7	63,243	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.016	157,300	2,516.8	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.016	118,000	1,888	
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	23	8,887	204,401	
樹脂アンカー	D13用 L=100	本	90	263	23,670	
計					12,736,765.8	
単価					1,274,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 20ｃｍ	単位	m3	数量	24.4	単価	38,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	24.4	29,770	726,388	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	37.9	5,491	208,108.9	
計					934,496.9	
単価					38,300	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	PC函渠	内幅 100ｃｍ 内高 100ｃｍ	単位	m	数量	74.5	単価	661,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストブロック組立工	内幅100cm 内高100cm	ブロック	37	119,100	4,406,700	
プレキャストブロック	100cm×100cm A1タイプ	個	10	1,210,000	12,100,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm A2タイプ	個	2	1,130,000	2,260,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm B1タイプ	個	13	965,000	12,545,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm C1タイプ	個	1	1,130,000	1,130,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm D1タイプ	個	5	1,020,000	5,100,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm D2タイプ	個	5	1,020,000	5,100,000	
プレキャストブロック	100cm×100cm E1タイプ	個	1	929,000	929,000	
目地板	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=20	ｍ２	6.9	6,606	45,581.4	
ケーブル組立工		ケーブル	48	24,670	1,184,160	
PC鋼棒	C種1号 φ26 8m以上 アンボンド加工	ｋｇ	895.1	699	625,674.9	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	PC函渠	内幅 100ｃｍ 内高 100ｃｍ	単位	m	数量	74.5	単価	661,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PC鋼棒	C種1号 φ26 5～8m未満 アンボンド加工	ｋｇ	1,082.5	694	751,255	
PC鋼棒	C種1号 φ26 4～5m未満 アンボンド加工	ｋｇ	396.2	699	276,943.8	
PC鋼棒	C種1号 φ26 3～4m未満 アンボンド加工	ｋｇ	52.5	711	37,327.5	
PC鋼棒用定着具	鋼棒用 埋込用 φ26	組	96	3,614	346,944	
ＰＣ鋼棒　附属品	アンカープレート　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	80	2,010	160,800	
ＰＣ鋼棒　附属品	カップラー　径２６　（Ａ～Ｃ種　１号）	個	40	1,500	60,000	
グラウト工		m	559.2	1,127	630,218.4	
無収縮モルタル		ｍ３	5	311,200	1,556,000	
計					49,245,605	
単価					661,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	可とう継手	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	単位	箇所	数量	1	単価	1,477,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう継手設置工	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	基	1	217,000	217,000	
可とう継手	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	基	1	1,260,000	1,260,000	
計					1,477,000	
単価					1,477,000	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	耐土圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下100mm対応	単位	基	数量	1	単価	2,334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐土圧ゴムプレート設置	沈下100mm対応 1500×1750	基	1	423,700	423,700	
耐土圧ゴムプレート	沈下100mm対応	基	1	1,910,000	1,910,000	
計					2,333,700	
単価					2,334,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	鉄筋 遮水壁部 差筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	254,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	136,300	136,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	118,000	118,000	
計					254,300	
単価					254,300	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	止水板	水膨張ｺﾞﾑ 厚10×幅20	単位	m	数量	1	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	各種（ゴム製）	m	1	3,428	3,428	
計					3,428	
単価					3,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	防水	ｱｸﾘﾙ樹脂系	単位	m2	数量	1	単価	7,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(施工費)						
塗膜防水工	アクリル樹脂系	ｍ２	1	2,827	2,827	
(材料費)						
塗膜防水	アクリル樹脂系	ｍ２	1	4,335	4,335	
計					7,162	
単価					7,162	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	機械式継手		単位	組	数量	100	単価	3,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	箇所	100	3,364	336,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.172	116,000	19,952	
計					356,352	
単価					3,564	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D32 L=600	単位	組	数量	100	単価	9,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト設置工		組	100	6,870	687,000	
ねじ節鉄筋	ＳＤ３４５　Ｄ３２	t	0.374	117,000	43,758	
六角ナット	M30 黒皮	個	100	73.2	7,320	
ワッシャー	M30 黒皮	個	100	26.9	2,690	
鋼製プレート	100×50×t6 φ33穴付き	個	100	2,000	200,000	
計					940,768	
単価					9,408	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	ｴｱﾐﾙｸ充填		単位	m3	数量	92.32	単価	34,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱﾐﾙｸ充填		式	1		2,285,761	
ｴｱﾐﾙｸ	1m3当り：セメント353kg、起泡剤1.24kg	ｍ３	92.32	9,573	883,779.36	
計					3,169,540.36	
単価					34,340	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	単位	m	数量	1	単価	28,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック (施工費)		m	1	5,235	5,235	
プレキャスト基礎ブロック （材料費）		m	1	22,000	22,000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.7	1,443	1,010.1	
目地板	30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m２	0.012	4,214	50.56	
計					28,295.66	
単価					28,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ	単位	m	数量	1	単価	35,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ設置工		m	1	5,927	5,927	
プレキャスト小口止ブロック（材料費）		m	1	29,150	29,150	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.5	1,443	721.5	
計					35,798.5	
単価					35,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	単位	m2	数量	10	単価	17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(施工費)						
連節ﾌﾞﾛｯｸ張工	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	ｍ２	10	3,654	36,540	
(材料費)						
連節ブロック	350kg/m2以上	ｍ２	10	13,600	136,000	
亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	ｔ	0.008	473,000	3,784	
計					176,324	
単価					17,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上　再利用	単位	m2	数量	10	単価	4,033

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(施工費)						
連節ﾌﾞﾛｯｸ張工	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	ｍ２	10	3,654	36,540	
(材料費)						
亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	t	0.008	473,000	3,784	
計					40,324	
単価					4,033	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	ｍ２	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	市松芝	野芝	単位	m2	数量	1	単価	1,146

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
市松芝	野芝	ｍ２	1	1,146	1,146	
計					1,146	
単価					1,146	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	648.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 （車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	648.5	648.5	
計					648.5	
単価					648.5	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,815

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 （車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン （１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,815	1,815	
計					1,815	
単価					1,815	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量	1	単価	9,542

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	9,542	9,542	
計					9,542	
単価					9,542	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	7,083

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 有り	m	1	7,083	7,083	
計					7,083	
単価					7,083	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	既設護岸 t=200mm	単位	m3	数量	1	単価	2,674

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,337	1,337	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1	1,337	1,337	
計					2,674	
単価					2,674	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,730	11,730	
計					11,730	
単価					11,730	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	21,000	21,000	
計					21,000	
単価					21,000	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	646.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	646.9	646.9	
計					646.9	
単価					646.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	松杭引抜	φ150 L=5.6m	単位	本	数量	1	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭引抜	φ150 L=5.6m	本	1	31,910	31,910	
計					31,910	
単価					31,910	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	松杭引抜	φ150 L=5.4m	単位	本	数量	1	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭引抜	φ150 L=5.4m	本	1	31,910	31,910	
計					31,910	
単価					31,910	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	松杭引抜	φ150 L=3.7m	単位	本	数量	1	単価	23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
松杭引抜	φ150 L=3.7m	本	1	23,850	23,850	
計					23,850	
単価					23,850	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	6,350	6,350	
計					6,350	
単価					6,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,141	5,141	
計					5,141	
単価					5,141	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	4,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,147	4,147	
計					4,147	
単価					4,147	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,750	3,750	
計					3,750	
単価					3,750	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	3,525	3,525	
計					3,525	
単価					3,525	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	配管設置 【切り回し】	FEP φ80×4条	単位	m	数量	1	単価	2,998

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管設置（埋設部）	4条 FEP管80㎜ 全ての費用	m	1	2,998	2,998	
計					2,998	
単価					2,998	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	配管設置 【堤防復旧】	FEPφ80×4条　再利用	単位	m	数量	1	単価	435.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管設置（埋設部）	4条 各種 全ての費用	m	1	435.9	435.9	
材料費：再利用のため未計上						
計					435.9	
単価					435.9	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	配管撤去 【切り回し】	FEPφ80×4条	単位	m	数量	1	単価	624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80㎜ 4条	m	1	624	624	
計					624	
単価					624	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	配管撤去 【堤防開削】	FEP φ80×4条	単位	m	数量	1	単価	624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 4条	m	1	624	624	
計					624	
単価					624	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	光地中配線 【切り回し】	光ケーブル SM100C	単位	m	数量	1	単価	1,547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	436.8	436.8	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 100C	m・本	1	1,110	1,110	
計					1,546.8	
単価					1,547	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	光地中配線 【堤防復旧】	光ケーブル SM100C　再利用	単位	m	数量	1	単価	436.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 18mm以下 新設	m	1	436.8	436.8	
計					436.8	
単価					436.8	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【切り回し】	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	81,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	81,240	81,240	
計					81,240	
単価					81,240	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続 【堤防復旧】	SM100C	単位	箇所	数量	1	単価	81,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	箇所	1	81,240	81,240	
計					81,240	
単価					81,240	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	地中配線撤去 【切り回し】	光ケーブル SM100C	単位	m	数量	1	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1,716	1,716	
計					1,716	
単価					1,716	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	地中配線撤去 【堤防開削】	光ケーブル SM100C	単位	m	数量	1	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1,716	1,716	
計					1,716	
単価					1,716	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 29m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	単位	枚	数量	1	単価	538,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 2箇所 VL型 23m以下	枚	1	204,600	204,600	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 23m以下	枚	1	12,100	12,100	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	2	6,663	13,326	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 27m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	268,900	268,900	
鋼矢板（全損）	VL型 2.0m/枚	枚	1	39,270	39,270	
計					538,196	
単価					538,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	単位	枚	数量	1	単価	298,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 12m以下	枚	1	89,480	89,480	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1	7,989	7,989	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 17.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	174,400	174,400	
鋼矢板（全損）	VL型 1.0m/枚	枚	1	19,640	19,640	
計					298,172	
単価					298,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 10.2m 平均鋼矢板引抜長 10.2m	単位	枚	数量	1	単価	293,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 12m以下	枚	1	89,480	89,480	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1	7,989	7,989	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 17m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	169,300	169,300	
鋼矢板（全損）	VL型 1.0m/枚	枚	1	19,640	19,640	
計					293,072	
単価					293,100	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 15.5m 鋼矢板打込長 7.7m 平均鋼矢板引抜長 7.7m	単位	枚	数量	1	単価	267,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 9m以下	枚	1	89,480	89,480	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	枚	1	6,874	6,874	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	144,500	144,500	
鋼矢板（全損）	VL型 1.0m/枚	枚	1	19,640	19,640	
計					267,157	
単価					267,200	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	鋼矢板	VL型 平均鋼矢板長さ 12.5m 鋼矢板打込長 4.7m 平均鋼矢板引抜長 4.7m	単位	枚	数量	1	単価	226,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 6m以下	枚	1	79,830	79,830	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	枚	1	5,872	5,872	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 11.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	枚	1	114,600	114,600	
鋼矢板（全損）	VL型 1.0m/枚	枚	1	19,640	19,640	
計					226,605	
単価					226,700	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	異形矢板A	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	単位	枚	数量	1	単価	2,051,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 2箇所 VL型 23m以下	枚	1	204,600	204,600	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 23m以下	枚	1	12,100	12,100	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	2	6,663	13,326	
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	1,820,000	1,820,000	
計					2,050,026	
単価					2,051,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	異形矢板B	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	単位	枚	数量	1	単価	1,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 12m以下	枚	1	89,480	89,480	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1	7,989	7,989	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	1,140,000	1,140,000	
計					1,244,132	
単価					1,245,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	異形矢板C	VL型 平均鋼矢板長さ 29.0m 鋼矢板打込長 21.2m 平均鋼矢板引抜長 21.2m	単位	枚	数量	1	単価	2,044,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 2箇所 VL型 23m以下	枚	1	204,600	204,600	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 23m以下	枚	1	12,100	12,100	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	1,820,000	1,820,000	
計					2,043,363	
単価					2,044,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	異形矢板D	VL型 平均鋼矢板長さ 18.5m 鋼矢板打込長 10.7m 平均鋼矢板引抜長 10.7m	単位	枚	数量	1	単価	1,245,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 12m以下	枚	1	89,480	89,480	
バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	枚	1	7,989	7,989	
ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	箇所	1	6,663	6,663	
鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	枚	1	1,140,000	1,140,000	
計					1,244,132	
単価					1,245,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 42ｍｍ	単位	t	数量	7.706	単価	527,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	t	7.706	163,200	1,257,619.2	
タイロッド	φ42mm HT690 L=8.3m 2本継	組	16	104,460	1,671,360	
タイロッド	φ42mm HT690 L=8.4m 2本継	組	2	105,080	210,160	
タイロッド	φ42mm HT690 L=8.5m 2本継	組	1	105,700	105,700	
定着プレート	φ42用 PL-290×290×22	枚	38	3,200	121,600	
腹起し材	[300×90×9×13	t	5.54	126,300	699,702	
計					4,066,141.2	
単価					527,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 44ｍｍ	単位	t	数量	11.957	単価	560,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	t	11.957	163,200	1,951,382.4	
タイロッド	φ44mm HT690 L=8.3m 2本継	組	23	109,440	2,517,120	
タイロッド	φ44mm HT690 L=8.4m 2本継	組	2	110,120	220,240	
タイロッド	φ44mm HT690 L=8.6m 2本継	組	2	111,480	222,960	
タイロッド	φ44mm HT690 L=9.0m 2本継	組	2	114,200	228,400	
タイロッド	φ44mm HT690 L=9.5m 2本継	組	1	117,600	117,600	
タイロッド	φ44mm HT690 L=9.6m 2本継	組	1	118,280	118,280	
定着プレート	φ44用 PL-300×300×22	枚	62	3,500	217,000	
腹起し材	[300×90×10×15.5	t	8.094	137,300	1,111,306.2	
計					6,704,288.6	
単価					560,700	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	HT690 ﾀｲﾛｯﾄﾞ径 46ｍｍ	単位	t	数量	38.141	単価	525,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	t	38.141	163,200	6,224,611.2	
タイロッド	φ46mm HT690 L=8.3m 2本継	組	73	126,420	9,228,660	
タイロッド	φ46mm HT690 L=8.4m 2本継	組	1	127,160	127,160	
タイロッド	φ46mm HT690 L=8.6m 2本継	組	1	128,640	128,640	
定着プレート	φ46用 PL-310×310×25	枚	150	3,385	507,750	
腹起し材	[300×90×10×15.5	t	27.76	137,300	3,811,448	
計					20,028,269.2	
単価					525,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	頭部拘束		単位	箇所	数量	1	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頭部固定工	L=500mm	箇所	1	2,958	2,958	
計					2,958	
単価					2,958	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	中詰盛土 機械施工	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	260.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	ｍ３	1	260.3	260.3	
計					260.3	
単価					260.3	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	中詰盛土 人力施工	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	1,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ締固め	全ての費用	ｍ３	1	1,694	1,694	
計					1,694	
単価					1,694	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	350kg/m2以上	単位	m2	数量	10	単価	17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(施工費)						
連節ﾌﾞﾛｯｸ張工	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	ｍ２	10	3,654	36,540	
(材料費)						
連節ブロック	350kg/m2以上	ｍ２	10	13,600	136,000	
亜鉛アルミメッキ鋼線	径８ｍｍ	ｔ	0.008	473,000	3,784	
計					176,324	
単価					17,640	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用撤去 350kg/m2	単位	m2	数量	1	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再利用を前提とした撤去	ｍ２	1	2,250	2,250	
計					2,250	
単価					2,250	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	中詰盛土撤去 機械施工		単位	m3	数量	1	単価	271.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	ｍ３	1	271.7	271.7	
計					271.7	
単価					271.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	中詰盛土撤去 人力施工		単位	m3	数量	1	単価	12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	ｍ３	1	10,880	10,880	
人力運搬（運搬～取卸し）	20m以下	ｍ３	1	1,295	1,295	
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3以上	ｍ３	1	214.5	214.5	
計					12,389.5	
単価					12,390	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 30.5m 22.2m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	538,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	32,700	8,175	
特殊作業員		人	0.5	29,000	14,500	
普通作業員		人	0.25	25,900	6,475	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	10.305	19,600	201,978	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 30.5m	日	0.25	691,000	172,750	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.25	96,600	24,150	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		110,672	
計					538,700	
単価					538,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.25	77,280	19,320	
計					19,320	
単価					19,320	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 28.3 m 20m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	406,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	9.284	19,600	181,966	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 28.3m	日	0.167	691,000	115,397	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		73,963	
計					406,900	
単価					406,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.167	77,280	12,905	
計					12,905	
単価					12,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 25.3m 17m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	361,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	7.891	19,600	154,663	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 25.3m	日	0.167	617,700	103,155	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		67,908	
計					361,300	
単価					361,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 22.3m 14m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	334,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	6.499	19,600	127,380	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 22.3m	日	0.167	617,700	103,155	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		67,891	
計					334,000	
単価					334,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 19.3m 11m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	238,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,700	4,087	
特殊作業員		人	0.25	29,000	7,250	
普通作業員		人	0.125	25,900	3,237	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	5.106	19,600	100,077	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 19.3m	日	0.125	527,500	65,937	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		45,337	
計					238,000	
単価					238,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	9,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.125	77,280	9,660	
計					9,660	
単価					9,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 16.3m 8m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	210,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,700	4,087	
特殊作業員		人	0.25	29,000	7,250	
普通作業員		人	0.125	25,900	3,237	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	3.714	19,600	72,794	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 16.3m	日	0.125	527,500	65,937	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		45,320	
計					210,700	
単価					210,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	9,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.125	77,280	9,660	
計					9,660	
単価					9,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 28m 19.7m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	404,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	9.145	19,600	179,242	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 28m	日	0.167	691,000	115,397	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		73,887	
計					404,100	
単価					404,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.167	77,280	12,905	
計					12,905	
単価					12,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 24.7 m 16.4m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	355,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	7.613	19,600	149,214	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 24.7m	日	0.167	617,700	103,155	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		67,957	
計					355,900	
単価					355,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 21.4 m 13.1m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	325,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.167	32,700	5,460	
特殊作業員		人	0.333	29,000	9,657	
普通作業員		人	0.167	25,900	4,325	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	6.081	19,600	119,187	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 21.4m	日	0.167	617,700	103,155	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.167	96,600	16,132	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		67,884	
計					325,800	
単価					325,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	12,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.167	77,280	12,905	
計					12,905	
単価					12,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 18.1 m 9.8m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	227,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	32,700	4,087	
特殊作業員		人	0.25	29,000	7,250	
普通作業員		人	0.125	25,900	3,237	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	4.549	19,600	89,160	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 18.1m	日	0.125	527,500	65,937	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.125	96,600	12,075	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		45,354	
計					227,100	
単価					227,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	9,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.125	77,280	9,660	
計					9,660	
単価					9,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 杭式 14.8m 6.5m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	169,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,700	3,270	
特殊作業員		人	0.2	29,000	5,800	
普通作業員		人	0.1	25,900	2,590	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	3.017	19,600	59,133	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm､3m<L≦36m 14.8m	日	0.1	527,500	52,750	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.1	96,600	9,660	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		36,197	
計					169,400	
単価					169,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	7,728

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.1	77,280	7,728	
計					7,728	
単価					7,728	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 11.5 m 3.2m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	139,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,700	3,270	
特殊作業員		人	0.2	29,000	5,800	
普通作業員		人	0.1	25,900	2,590	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	1.485	19,600	29,106	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 11.5m	日	0.1	527,500	52,750	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.1	96,600	9,660	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		36,224	
計					139,400	
単価					139,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 杭式 30.5m 30m 0.422t/m 無	単位	本	数量	1	単価	609,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	32,700	8,175	
特殊作業員		人	0.5	29,000	14,500	
普通作業員		人	0.25	25,900	6,475	
固化材	特殊土用 バラ 超大口	t	13.926	19,600	272,949	
深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型) φ1600mm、3m<L≦36m 30.5m	日	0.25	691,000	172,750	
スラリプラント運転	40m3/h	日	0.25	96,600	24,150	
諸雑費（率＋まるめ） 49%		式	1		110,701	
計					609,700	
単価					609,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	本	数量	1	単価	19,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	日	0.25	77,280	19,320	
計					19,320	
単価					19,320	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌工	二重締切部 ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾄ工法	単位	本	数量	1	単価	7,078,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		日	1.5	336,200	504,300	
JETCRETE-G造成工		日	1	6,574,000	6,574,000	
計					7,078,300	
単価					7,078,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧噴射撹拌工	既設樋管撤去部 ｼﾞｪｯﾄｸﾘｰﾄ工法	単位	本	数量	1	単価	3,623,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先行削孔工		日	1	336,200	336,200	
JETCRETE-G造成工		日	0.5	6,574,000	3,287,000	
計					3,623,200	
単価					3,623,000	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	35,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 10H L=2.0m	枚	1	35,741	35,741	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,750	
単価					35,750	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	32,700	6,278	
とび工		人	0.385	32,400	12,474	
普通作業員		人	0.192	25,900	4,972	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.192	364,000	69,888	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		928	
計					94,540	
単価					9,454	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	98,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 10H L=5.5m	枚	1	98,135	98,135	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					98,140	
単価					98,140	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.244	32,700	7,978	
とび工		人	0.488	32,400	15,811	
普通作業員		人	0.244	25,900	6,319	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.244	364,000	88,816	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,176	
計					120,100	
単価					12,010	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	32,700	9,613	
とび工		人	0.588	32,400	19,051	
普通作業員		人	0.294	25,900	7,614	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	日	0.294	364,000	107,016	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,406	
計					144,700	
単価					14,470	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種） 長さ・地域ｴｷｽﾄﾗ含む	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	89,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広幅鋼矢板	SYW295 10H L=5.0m	枚	1	89,251	89,251	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					89,260	
単価					89,260	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	852,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 10H L=5.5m	枚	1	852,000	852,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					852,000	
単価					852,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	791,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう鋼矢板	SYW295 10H L=5.0m	枚	1	791,000	791,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					791,000	
単価					791,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	129,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	t	1	129,500	129,500	
計					129,500	
単価					129,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレア溶接工	無し 無し K型 立向き D16	単位	箇所	数量	1	単価	1,559

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレア溶接工　K型溶接　昼間	時間的制約無　立向き　D16	箇所	1	1,559	1,559	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,559	
単価					1,559	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	可とう継手設置	B2200㎜×H2100㎜ 沈下100㎜対応	単位	基	数量	1	単価	260,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
溶接工		人	2	35,800	71,600	
特殊作業員		人	1	29,000	29,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		47,700	
計					260,100	
単価					260,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	可とう継手設置	B1900mm×H1700mm 沈下100mm対応	単位	基	数量	1	単価	260,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
溶接工		人	2	35,800	71,600	
特殊作業員		人	1	29,000	29,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		47,700	
計					260,100	
単価					260,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	157,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	157,300	157,300	
計					157,300	
単価					157,300	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,709

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,700	52,320	
とび工		人	8.5	32,400	275,400	
普通作業員		人	1.3	25,900	33,670	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		135,030	
計					570,900	
単価					5,709	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	5,094

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	32,700	85,020	
型わく工		人	4.7	32,900	154,630	
とび工		人	2.2	32,400	71,280	
普通作業員		人	5.1	25,900	132,090	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		66,380	
計					509,400	
単価					5,094	円／空ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐土圧ゴムプレート設置	沈下100㎜対応	単位	基	数量	1	単価	237,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,700	65,400	
特殊作業員		人	2	29,000	58,000	
普通作業員		人	2	25,900	51,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,700	
計					237,100	
単価					237,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	止水板設置	後付けL型止水板	単位	m	数量	10	単価	45,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3	32,700	98,100	
特殊作業員		人	6	29,000	174,000	
普通作業員		人	6	25,900	155,400	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		25,600	
計					453,100	
単価					45,310	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	プレキャストブロック組立工	内幅100cm 内高100cm	単位	ブロック	数量	1	単価	119,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	32,700	10,791	
特殊作業員		人	1.33	29,000	38,570	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.33	92,000	30,360	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		13,479	
計					119,100	
単価					119,100	円／ブロック

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル組立工		単位	ケーブル	数量	48	単価	24,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル組立工		ケーブル	48	24,670	1,184,160	
計					1,184,160	
単価					24,670	円／ケーブル

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	グラウト工		単位	m	数量	100	単価	1,127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	32,700	10,791	
特殊作業員		人	1.67	29,000	48,430	
普通作業員		人	1.67	25,900	43,253	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		10,226	
計					112,700	
単価					1,127	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル		単位	ｍ３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮剤	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	可とう継手設置工	伸び量50mm 沈下量100mm PC-PC	単位	基	数量	1	単価	217,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
特殊作業員		人	2	29,000	58,000	
普通作業員		人	2	25,900	51,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		21,300	
計					217,000	
単価					217,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐土圧ゴムプレート設置	沈下100㎜対応 1500×1750	単位	基	数量	1	単価	423,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	32,700	65,400	
特殊作業員		人	4	29,000	116,000	
普通作業員		人	4	25,900	103,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 30%		式	1		85,500	
計					423,700	
単価					423,700	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	136,300	136,300	
計					136,300	
単価					136,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜防水工	アクリル樹脂系	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,827

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.5	29,000	14,500	
普通作業員		人	0.5	25,900	12,950	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		820	
計					28,270	
単価					2,827	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　ガス圧接継手・機械式継手	機械式継手（ねじ加工）　D16+D16	単位	箇所	数量	100	単価	3,364

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
鉄筋工		人	1.7	33,200	56,440	
普通作業員		人	0.4	25,900	10,360	
機械式継手	スリーブ式圧着ネジ継手 D16	組	100	2,360	236,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		900	
計					336,400	
単価					3,364	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	アンカーボルト設置工		単位	組	数量	4	単価	6,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	32,700	5,232	
普通作業員		人	0.8	25,900	20,720	
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	0.4	464	185	
ガソリン	レギュラー	Ｌ	3.84	148	568	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		775	
計					27,480	
単価					6,870	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ函内配管	単位	式	数量	1	単価	2,788,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管架台用ﾚｰﾙ設置		m	79.46	9,013	716,172	
挿入設備設置･撤去	新設管径700～900mm	箇所	1	509,100	509,100	
管据付工	新設管径700mm	m	79.46	4,889	388,479	
PⅡ･PN管接合工	新設管径700mm	箇所	15	23,870	358,050	
ｷｬｽﾀｰ架台取付工		箇所	14	5,748	80,472	
管挿入工	新設管径700mm	m	79.46	9,264	736,117	
計					2,788,390	
単価					2,788,390	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	発進立坑側配管	単位	式	数量	1	単価	142,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	管径700mm	m	4.697	4,407	20,699	
鋼管吊込み据付(機械力)	A種 管径700mm	m	1.59	3,378	5,371	
鋳鉄製伸縮可とう管据付	管径700mm(F-S接合)	基	1	49,180	49,180	
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工	700mm	口	4	8,855	35,420	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 700mm	口	1	10,510	10,510	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 650mm	口	2	10,510	21,020	
計					142,200	
単価					142,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管他据付工	到達立坑側配管	単位	式	数量	1	単価	84,563

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	管径700mm	m	1.25	4,407	5,508	
鋳鉄製伸縮可とう管据付	管径700mm(F-S接合)	基	1	49,180	49,180	
鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工	700mm	口	1	8,855	8,855	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 700mm	口	1	10,510	10,510	
ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 650mm	口	1	10,510	10,510	
計					84,563	
単価					84,563	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｴｱﾐﾙｸ充填		単位	式	数量	1	単価	2,285,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｴｱﾐﾙｸ充填工		ｍ３	92.32	16,880	1,558,361	
排気管、端部閉塞型枠設置工		式	1		727,400	
計					2,285,761	
単価					2,285,761	円／式

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｴｱﾐﾙｸ	1m3当り：セメント353kg、起泡剤1.24kg	単位	ｍ３	数量	1	単価	9,573

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（フレコン）	高炉B種	t	0.353	19,500	6,883	
起泡剤	フローリック FA-100	ｋｇ	1.24	2,170	2,690	
計					9,573	
単価					9,573	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ設置工		単位	m	数量	10	単価	5,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	32,700	10,791	
特殊作業員		人	0.33	29,000	9,570	
普通作業員		人	0.33	25,900	8,547	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.33	92,000	30,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					59,270	
単価					5,927	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連節ﾌﾞﾛｯｸ張工	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ張	単位	ｍ２	数量	10	単価	3,654

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	32,700	3,597	
ブロック工		人	0.22	32,400	7,128	
特殊作業員		人	0.22	29,000	6,380	
普通作業員		人	0.33	25,900	8,547	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.11	92,000	10,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		768	
計					36,540	
単価					3,654	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	ｍ２	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,960	
単価					1,960	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,723.4	11,723	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					11,730	
単価					11,730	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	21,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	20,998.8	20,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					21,000	
単価					21,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	松杭引抜	φ150 L=5.6m	単位	本	数量	10	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	32,700	21,909	
とび工		人	1.33	32,400	43,092	
普通作業員		人	0.67	25,900	17,353	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対2次	日	0.67	59,900	40,133	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	日	0.67	72,090	48,300	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・普通型 15kW	日	0.67	58,000	38,860	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 80/100KVA 排対2次	日	0.67	20,220	13,547	
諸雑費（率＋まるめ） 43.01%		式	1		95,906	
計					319,100	
単価					31,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	松杭引抜	φ150 L=5.4m	単位	本	数量	10	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	32,700	21,909	
とび工		人	1.33	32,400	43,092	
普通作業員		人	0.67	25,900	17,353	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対2次	日	0.67	59,900	40,133	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	日	0.67	72,090	48,300	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・普通型 15kW	日	0.67	58,000	38,860	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 80/100KVA 排対2次	日	0.67	20,220	13,547	
諸雑費（率＋まるめ） 43.01%		式	1		95,906	
計					319,100	
単価					31,910	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	松杭引抜	φ150 L=3.7m	単位	本	数量	10	単価	23,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,700	16,350	
とび工		人	1	32,400	32,400	
普通作業員		人	0.5	25,900	12,950	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対2次	日	0.5	59,900	29,950	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	日	0.5	72,090	36,045	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・普通型 15kW	日	0.5	58,000	29,000	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 80/100KVA 排対2次	日	0.5	20,220	10,110	
諸雑費（率＋まるめ） 43.01%		式	1		71,695	
計					238,500	
単価					23,850	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	ｍ３	100	3,750	375,000		
	計					375,000		
	単価					3,750	円／ｍ３	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	ｍ３	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円／ｍ３	

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト殻	ｍ３	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 撤去(再使用) FEP 80mm 4条	単位	m	数量	100	単価	624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2	31,200	62,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					62,400	
単価					624	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	光ケーブル配線	地中管内配線 18㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	436.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.4	31,200	43,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					43,680	
単価					436.8	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープスロット） ＳＭ 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ)SM 1.31μm 100C	単位	m・本	数量	1	単価	1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1	1,110	1,110	
計					1,110	
単価					1,110	円／m・本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	光ケーブル直線接続	25ﾃｰﾌﾟ(心)以下 0本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	81,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.2	40,500	48,600	
電気通信技術員		人	1.2	27,200	32,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					81,240	
単価					81,240	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	光ケーブル伝送損失試験	100心以下	単位	方向	数量	1	単価	59,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.88	40,500	35,640	
電気通信技術員		人	0.88	27,200	23,936	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,580	
単価					59,580	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	光ケーブル接続損失試験	100心以下	単位	対向	数量	1	単価	94,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.4	40,500	56,700	
電気通信技術員		人	1.4	27,200	38,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,780	
単価					94,780	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	31,200	171,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					171,600	
単価					1,716	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	448.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	32,700	9,646	
とび工		人	0.295	32,400	9,558	
普通作業員		人	0.295	25,900	7,640	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,560	17,570	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		436	
計					44,850	
単価					448.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 397日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	28,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	26,996	26,996	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					28,100	
単価					28,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 375日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	26,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	25,500	25,500	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,600	
単価					26,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 183日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	14,091	14,091	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					15,200	
単価					15,200	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 32日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	2,752	2,752	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,852	
単価					3,852	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	7,912	7,912	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,012	
単価					9,012	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 2箇所 VL型 23m以下	単位	枚	数量	10	単価	204,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	32,700	108,989	
とび工		人	6.667	32,400	216,010	
普通作業員		人	3.333	25,900	86,324	
溶接工		人	6.667	35,800	238,678	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	日	3.333	333,900	1,112,888	
継施工費	ＶＬ型	箇所	20	12,400	248,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		35,111	
計					2,046,000	
単価					204,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 23m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.303	32,700	9,908	
とび工		人	0.606	32,400	19,634	
普通作業員		人	0.303	25,900	7,847	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.303	275,300	83,415	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		196	
計					121,000	
単価					12,100	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ガス切断	鋼矢板(II,III,IV,V,VL,IIw,IIIw,IVw,10H,25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,663

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.13	35,800	4,654	
普通作業員		人	0.04	25,900	1,036	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.63	547	344	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.26	2,400	624	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		5	
計					6,663	
単価					6,663	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 27m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	268,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	５Ｌ型（１０５ｋｇ／ｍ）	t	2.835	79,905	226,530	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	2.835	14,940	42,354	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					268,900	
単価					268,900	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（全損）	VL型　2.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	39,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　５型　５Ｌ型	t	0.21	187,000	39,270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					39,270	
単価					39,270	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	89,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429	32,700	46,728	
とび工		人	2.857	32,400	92,566	
普通作業員		人	1.429	25,900	37,011	
溶接工		人	2.857	35,800	102,280	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	日	1.429	333,900	477,143	
継施工費	ＶＬ型	箇所	10	12,400	124,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		15,072	
計					894,800	
単価					89,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	7,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	32,700	6,540	
とび工		人	0.4	32,400	12,960	
普通作業員		人	0.2	25,900	5,180	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.2	275,300	55,060	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		150	
計					79,890	
単価					7,989	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 17.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	174,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	５Ｌ型（１０５ｋｇ／ｍ）	t	1.838	79,905	146,865	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.838	14,940	27,459	
諸雑費（まるめ）		式	1		76	
計					174,400	
単価					174,400	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（全損）	VL型　1.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	19,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　５型　５Ｌ型	t	0.105	187,000	19,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					19,640	
単価					19,640	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 17m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	169,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	５Ｌ型（１０５ｋｇ／ｍ）	t	1.785	79,905	142,630	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.785	14,940	26,667	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					169,300	
単価					169,300	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	89,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.429	32,700	46,728	
とび工		人	2.857	32,400	92,566	
普通作業員		人	1.429	25,900	37,011	
溶接工		人	2.857	35,800	102,280	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	日	1.429	333,900	477,143	
継施工費	ＶＬ型	箇所	10	12,400	124,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		15,072	
計					894,800	
単価					89,480	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,874

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.172	32,700	5,624	
とび工		人	0.345	32,400	11,178	
普通作業員		人	0.172	25,900	4,454	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.172	275,300	47,351	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		133	
計					68,740	
単価					6,874	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 14.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	144,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	５Ｌ型（１０５ｋｇ／ｍ）	t	1.523	79,905	121,695	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.523	14,940	22,753	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					144,500	
単価					144,500	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 VL型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	79,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.25	32,700	40,875	
とび工		人	2.5	32,400	81,000	
普通作業員		人	1.25	25,900	32,375	
溶接工		人	2.5	35,800	89,500	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	日	1.25	333,900	417,375	
継施工費	ＶＬ型	箇所	10	12,400	124,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		13,175	
計					798,300	
単価					79,830	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.147	32,700	4,806	
とび工		人	0.294	32,400	9,525	
普通作業員		人	0.147	25,900	3,807	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.147	275,300	40,469	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		113	
計					58,720	
単価					5,872	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	VL型 11.5m/枚 761日 無 有 4150円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	114,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	５Ｌ型（１０５ｋｇ／ｍ）	t	1.208	79,905	96,525	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.208	14,940	18,047	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					114,600	
単価					114,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板A	SYW295 VL型 L=29.0m	枚	1	1,820,000	1,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820,000	
単価					1,820,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板B	SYW295 VL型 L=18.5m	枚	1	1,140,000	1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,140,000	
単価					1,140,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 2箇所 VL型 23m以下	単位	枚	数量	10	単価	204,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	32,700	108,989	
とび工		人	6.667	32,400	216,010	
普通作業員		人	3.333	25,900	86,324	
溶接工		人	6.667	35,800	238,678	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	日	3.333	333,900	1,112,888	
継施工費	ＶＬ型	箇所	20	12,400	248,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		35,111	
計					2,046,000	
単価					204,600	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1,820,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板C	SYW295 VL型 L=29.0m	枚	1	1,820,000	1,820,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,820,000	
単価					1,820,000	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	1,140,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板D	SYW295 VL型 L=18.5m	枚	1	1,140,000	1,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,140,000	
単価					1,140,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイロッド・腹起し設置・撤去	設置･撤去 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	163,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	t	10	112,200	1,122,000	
タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	t	10	50,930	509,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					1,632,000	
単価					163,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	腹起し材	［300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　９×３００×９０	t	1	113,000	113,000	
副部材Ｂ		t	0.04	333,300	13,332	
計					126,332	
単価					126,300	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	腹起し材	［300×90×10×15.5	単位	t	数量	1	単価	137,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　１０×３００×９０	t	1	124,000	124,000	
副部材Ｂ		t	0.04	333,300	13,332	
計					137,332	
単価					137,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	腹起し材	[300×90×10×15.5	単位	t	数量	1	単価	137,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　１０×３００×９０	t	1	124,000	124,000	
副部材Ｂ		t	0.04	333,300	13,332	
計					137,332	
単価					137,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部固定工	L=500mm	単位	箇所	数量	10	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	32,700	4,905	
溶接工		人	0.65	35,800	23,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,405	
計					29,580	
単価					2,958	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	連節ﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再利用を前提とした撤去	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	32,700	1,962	
ブロック工		人	0.12	32,400	3,888	
特殊作業員		人	0.12	29,000	3,480	
普通作業員		人	0.25	25,900	6,475	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.12	53,200	6,384	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		311	
計					22,500	
単価					2,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	呑口閉塞工設置 （施工費）		単位	式	数量	1	単価	300,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
潜水士		人	2	51,100	102,200	
潜水連絡員		人	1	38,300	38,300	
潜水送気員		人	1	36,200	36,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,700	
計					300,200	
単価					300,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	呑口閉塞工撤去 （施工費）		単位	式	数量	1	単価 300,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
潜水士		人	2	51,100	102,200	
潜水連絡員		人	1	38,300	38,300	
潜水送気員		人	1	36,200	36,200	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,700	
計					300,200	
単価					300,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	448.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	32,700	9,646	
とび工		人	0.295	32,400	9,558	
普通作業員		人	0.295	25,900	7,640	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,560	17,570	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		436	
計					44,850	
単価					448.5	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 5日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	985

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	215	215	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					985	
単価					985	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(㎜) 無 3日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	899

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	129	129	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					899	
単価					899	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	32,700	9,613	
特殊作業員		人	0.294	29,000	8,526	
普通作業員		人	0.294	25,900	7,614	
1t土のう	丸型　φ110cm×108cm	袋	10	1,200	12,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	50,070	14,720	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		257	
計					52,730	
単価					5,273	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,047

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	32,700	2,844	
特殊作業員		人	0.087	29,000	2,523	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,450	5,085	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		18	
計					10,470	
単価					1,047	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 242kW 1箇所 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	62,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
とび工		人	2	32,400	64,800	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
溶接工		人	2	35,800	71,600	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IV型	日	1	333,900	333,900	
継施工費	IV型	箇所	10	8,970	89,700	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		10,500	
計					629,100	
単価					62,910	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 油圧式242kW 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,304

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.233	32,700	7,619	
とび工		人	0.465	32,400	15,066	
普通作業員		人	0.233	25,900	6,034	
バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	日	0.233	275,300	64,144	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%		式	1		177	
計					93,040	
単価					9,304	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	IV型 14.5m/枚 370日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	45,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（本矢板）	４型（７６．１ｋｇ／ｍ）	t	1.103	28,490	31,424	
鋼矢板　修理費及び損耗費		t	1.103	13,140	14,493	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,920	
単価					45,920	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（全損）	IV型　1.0m/枚	単位	枚	数量	1	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（賃料）不足分弁償金	中古　４型	t	0.076	180,000	13,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,680	
単価					13,680	円／枚

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量	1	単価	258,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
異形鋼矢板	SYW295 Ⅳ型 ｺｰﾅｰ L=15.5m	枚	1	258,000	258,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					258,000	
単価					258,000	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	頭部固定工	L=500mm	単位	箇所	数量	10	単価	2,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	32,700	4,905	
溶接工		人	0.65	35,800	23,270	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,405	
計					29,580	
単価					2,958	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 323日 無 有 4700円 有 9400円 有 330000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	79,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	２５０～４００型（８０～２００ｋｇ／ｍ）	t	1	35,530	35,530	
H形鋼（山留主部材）　修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123	
副部材（A）	賃料 323日	t	0.22	105,168	23,136	
副部材（A）　修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336	
副部材（B）　修理費及び損耗費		t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					79,460	
単価					79,460	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	５００型 323日	単位	t	数量	1	単価	146,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）	５００型（３００ｋｇ／ｍ）	t	1	70,091	70,091	
H形鋼（山留主部材）	修理費及び損耗費	t	1	7,430	7,430	
副部材（A）	賃料 323日	t	0.22	207,689	45,691	
副部材（A）	修理費及び損耗費	t	0.22	15,400	3,388	
副部材（B）	修理費及び損耗費	t	0.04	499,000	19,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					146,600	
単価					146,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置･撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	58,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	36,780	367,800	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	22,000	220,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					587,800	
単価					58,780	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	80SMH(9.0m) SM490A 供用日数:323日	単位	t	数量	1	単価	223,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留主部材 賃料 323日	80SMH(9.0m) SM490A	t	1	156,900	156,900	
山留主部材 整備費	80SMH(9.0m) SM490A 修理及び損耗費	t	1	28,010	28,010	
副部材（A）	賃料 323日	t	0.22	105,168	23,136	
副部材（A）	修理及び損耗費	t	0.22	10,620	2,336	
副部材（B）	修理及び損耗費	t	0.04	333,300	13,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					223,800	
単価					223,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H鋼杭打込み	H594 H鋼長さ(杭長) 11.5m 打込長 11m	単位	本	数量	10	単価	23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.67	32,700	21,909	
とび工		人	1.33	32,400	43,092	
普通作業員		人	0.67	25,900	17,353	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 60kW 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ	日	0.67	177,400	118,858	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		38,188	
計					239,400	
単価					23,940	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H鋼杭引抜き	H594 H鋼長さ(杭長) 11.5m 引抜長 11m	単位	本	数量	10	単価	7,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	32,700	6,540	
とび工		人	0.4	32,400	12,960	
普通作業員		人	0.2	25,900	5,180	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 60kW 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ	日	0.2	177,400	35,480	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		10,820	
計					70,980	
単価					7,098	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼杭賃料	H594 11.5m/本 334日 無 有	単位	本	数量	1	単価	86,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　５９４型（１７０ｋｇ／ｍ）	整備費	t	1.955	8,650	16,910	
H形鋼（杭用）	５９４型（１９７ｋｇ／ｍ）　３６０日以内	t	1.955	35,730	69,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					86,770	
単価					86,770	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横矢板設置	LSP-3D型 L=2.5m	単位	枚	数量	100	単価	7,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.33	32,700	108,891	
とび工		人	6.67	32,400	216,108	
溶接工		人	3.33	35,800	119,214	
普通作業員		人	3.33	25,900	86,247	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	3.33	53,200	177,156	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		26,484	
計					734,100	
単価					7,341	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横矢板撤去	LSP-3D型 L=2.5m	単位	枚	数量	100	単価	3,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.67	32,700	54,609	
とび工		人	3.33	32,400	107,892	
溶接工		人	1.67	35,800	59,786	
普通作業員		人	1.67	25,900	43,253	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.67	53,200	88,844	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		18,516	
計					372,900	
単価					3,729	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽量矢板賃料	ＬＳＰ－３Ｄ型 Ｌ＝２．５ｍ／枚 334日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2,695

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板　賃料	3D型 334日	t	0.058	40,740	2,362	
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型）	整備費	t	0.058	5,750	333	
計					2,695	
単価					2,695	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	97,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,700	16,350	
特殊作業員		人	0.1	29,000	2,900	
普通作業員		人	2	25,900	51,800	
バックホウ運転		日	0.5	52,930	26,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					97,520	
単価					97,520	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	61,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	29,000	4,930	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	1,638	1,638	
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	53,330	53,330	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,792	
計					61,690	
単価					61,690	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	61,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	29,000	4,930	
工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	1,638	1,638	
発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	日	1	53,330	53,330	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		1,792	
計					61,690	
単価					61,690	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	14,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	29,000	4,060	
工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	549	549	
発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	日	1	8,902	8,902	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		669	
計					14,180	
単価					14,180	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	19,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,200	19,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,200	
単価					19,200	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	18,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	18,000	18,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,000	
単価					18,000	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔機械据付撤去工		単位	回	数量	1	単価	311,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	3	29,000	87,000	
普通作業員		人	3	25,900	77,700	
運転手（特殊）		人	3	31,700	95,100	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		51,900	
計					311,700	
単価					311,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G造成機械機械据付撤去工		単位	回	数量	1	単価	2,385,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	32,700	228,900	
特殊作業員		人	14	29,000	406,000	
電工		人	7	31,200	218,400	
普通作業員		人	7	25,900	181,300	
運転手（特殊）		人	21	31,700	665,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	5	53,200	266,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	2	101,000	202,000	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		216,700	
計					2,385,000	
単価					2,385,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.5m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	534,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	29,000	78,300	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
運搬費等率 250%		式	1		381,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					534,800	
単価					534,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	8,908,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	64.6	29,000	1,873,400	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力６０ｔ吊	日	9.9	101,000	999,900	
運搬費等率 210%		式	1		6,033,930	
諸雑費（まるめ）		式	1		770	
計					8,908,000	
単価					8,908,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系 35t吊超80t吊以下(ｸﾗﾑ平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,278,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.5	29,000	159,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.5	53,200	79,800	
運搬費等率 434%		式	1		1,038,562	
諸雑費（まるめ）		式	1		138	
計					1,278,000	
単価					1,278,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,380	4,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,380	
単価					4,380	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	家屋調査費（一式）	10600千円	単位	式	数量	1	単価	10,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
物件補償費		式	1		10,600,000	
計					10,600,000	
単価					10,600,000	円／式

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	地質調査費（一式入力）	32220千円	単位	式	数量	1	単価	32,220,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		式	1		32,220,000	
計					32,220,000	
単価					32,220,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	単位	日	数量	1	単価	41,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	27,400	27,400	
軽油		L	14	145	2,030	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　地上高９．９ｍ　１０００ｋｇ	供用日	1.41	8,520	12,013	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					41,450	
単価					41,450	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 6日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	258	258	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					258	
単価					258	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	計測機器設置		単位	式	数量	1	単価	537,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	4	49,300	197,200	
技師（C）		人	8	42,500	340,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					537,200	
単価					537,200	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	計測機器撤去		単位	式	数量	1	単価	402,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）		人	3	49,300	147,900	
技師（C）		人	6	42,500	255,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					402,900	
単価					402,900	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 30.5m	単位	日	数量	1	単価	691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	72	145	10,440	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度３６ｍ	供用日	1.61	403,000	648,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					691,000	
単価					691,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力４０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	60,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	1	単価	77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	供用日	1.61	48,000	77,280	
計					77,280	
単価					77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 28.3m	単位	日	数量	1	単価	691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	72	145	10,440	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度３６ｍ	供用日	1.61	403,000	648,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					691,000	
単価					691,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	1	単価	77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	供用日	1.61	48,000	77,280	
計					77,280	
単価					77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 25.3m	単位	日	数量	1	単価	617,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	77	145	11,165	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２６ｍ	供用日	1.61	357,000	574,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					617,700	
単価					617,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 22.3m	単位	日	数量	1	単価	617,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	77	145	11,165	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２６ｍ	供用日	1.61	357,000	574,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					617,700	
単価					617,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 19.3m	単位	日	数量	1	単価	527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	99	145	14,355	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２０ｍ	供用日	1.61	299,000	481,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					527,500	
単価					527,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	1	単価	77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	供用日	1.61	48,000	77,280	
計					77,280	
単価					77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 16.3m	単位	日	数量	1	単価	527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	99	145	14,355	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２０ｍ	供用日	1.61	299,000	481,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					527,500	
単価					527,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 28m	単位	日	数量	1	単価	691,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	72	145	10,440	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度３６ｍ	供用日	1.61	403,000	648,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					691,000	
単価					691,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 24.7m	単位	日	数量	1	単価	617,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	77	145	11,165	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２６ｍ	供用日	1.61	357,000	574,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					617,700	
単価					617,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 21.4m	単位	日	数量	1	単価	617,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	77	145	11,165	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２６ｍ	供用日	1.61	357,000	574,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					617,700	
単価					617,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 18.1m	単位	日	数量	1	単価	527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	99	145	14,355	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２０ｍ	供用日	1.61	299,000	481,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					527,500	
単価					527,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 14.8m	単位	日	数量	1	単価	527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	99	145	14,355	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２０ｍ	供用日	1.61	299,000	481,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					527,500	
単価					527,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	単位	日	数量	1	単価	77,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スラリー撹拌工（ＩＣＴ）加算額	深層混合処理機スラリー式	供用日	1.61	48,000	77,280	
計					77,280	
単価					77,280	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（変位低減型）運転	二軸施工(変位低減型)φ1600mm、3m<L≦36m 11.5m	単位	日	数量	1	単価	527,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	99	145	14,355	
深層混合処理機（スラリー式）二軸式・変位低減型	９０ｋＷ×２　杭径φ１６００ｍｍ　最大深度２０ｍ	供用日	1.61	299,000	481,390	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					527,500	
単価					527,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔工		単位	日	数量	1	単価	336,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,000	29,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
JETCRETE-G施工機運転(先行削孔用)	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等含)	日	1	107,700	107,700	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	日	1	14,310	14,310	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	1	92,000	92,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18.47%		式	1		35,590	
計					336,200	
単価					336,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G造成工		単位	日	数量	1	単価	6,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
電工		人	1	31,200	31,200	
特殊作業員		人	2	29,000	58,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
運転手（特殊）		人	3	31,700	95,100	
JETCRETE用固化材	標準ﾀｲﾌﾟ	ｍ３	127.73	21,700	2,771,741	
噴射用消耗材料		ｍ３	127.73	20,930	2,673,388	
JETCRETE-G施工機運転(造成用)	自動制御引上げ装置付、削孔兼用機(高圧洗浄機等含)	日	1	110,300	110,300	
JETCRETE-G用ﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	1	123,600	123,600	
超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	45MPa、400L/分、ｴﾝｼﾞﾝ式	日	2	282,400	564,800	
空気圧縮機運転	可搬式・ｽｸﾘｭ 18~19m3/min 排対2次	日	1	32,620	32,620	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G造成工		単位	日	数量	1	単価	6,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力125kVA	日	1	18,580	18,580	
発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	日	1	14,310	14,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5.05%		式	1		21,761	
計					6,574,000	
単価					6,574,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	先行削孔工		単位	日	数量	1	単価	336,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	29,000	29,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
JETCRETE-G施工機運転(先行削孔用)	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等含)	日	1	107,700	107,700	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	日	1	14,310	14,310	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	1	92,000	92,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18.47%		式	1		35,590	
計					336,200	
単価					336,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G造成工		単位	日	数量	1	単価	6,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
電工		人	1	31,200	31,200	
特殊作業員		人	2	29,000	58,000	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
運転手（特殊）		人	3	31,700	95,100	
JETCRETE用固化材	標準ﾀｲﾌﾟ	ｍ３	127.73	21,700	2,771,741	
噴射用消耗材料		ｍ３	127.73	20,930	2,673,388	
JETCRETE-G施工機運転(造成用)	自動制御引上げ装置付、削孔兼用機(高圧洗浄機等含)	日	1	110,300	110,300	
JETCRETE-G用ﾌﾟﾗﾝﾄ運転		日	1	123,600	123,600	
超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	45MPa、400L/分、ｴﾝｼﾞﾝ式	日	2	282,400	564,800	
空気圧縮機運転	可搬式・ｽｸﾘｭ 18~19m3/min 排対2次	日	1	32,620	32,620	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G造成工		単位	日	数量	1	単価	6,574,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力125kVA	日	1	18,580	18,580	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	日	1	14,310	14,310	
諸雑費（率＋まるめ） 5.05%		式	1		21,761	
計					6,574,000	
単価					6,574,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW(ﾊｯﾄ型鋼矢板用) 10H型	単位	日	数量	1	単価	364,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	473	145	68,585	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　ハット形鋼矢板用　４７３ｋＮ	供用日	1.31	132,000	172,920	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					364,000	
単価					364,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D16～D25 標準	単位	t	数量	1	単価	129,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,700	13,080	
鉄筋工		人	2.9	33,200	96,280	
普通作業員		人	0.2	25,900	5,180	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		9,108	
計					129,500	
単価					129,500	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	157,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,700	16,350	
鉄筋工		人	3.5	33,200	116,200	
普通作業員		人	0.3	25,900	7,770	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		11,128	
計					157,300	
単価					157,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル組立工		単位	ケーブル	数量	10	単価	24,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
特殊作業員		人	4	29,000	116,000	
普通作業員		人	3	25,900	77,700	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		20,300	
計					246,700	
単価					24,670	円／ケーブル

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	136,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,700	16,350	
鉄筋工		人	3.3	33,200	109,560	
普通作業員		人	0.3	25,900	7,770	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,620	
計					136,300	
単価					136,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	配管架台用ﾚｰﾙ設置		単位	m	数量	100	単価	9,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	43,200	172,800	
トンネル特殊工		人	8	39,000	312,000	
トンネル作業員		人	8	32,200	257,600	
特殊作業員		人	4	29,000	116,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		42,900	
計					901,300	
単価					9,013	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	挿入設備設置･撤去	新設管径700～900㎜	単位	箇所	数量	1	単価	509,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	32,700	52,320	
とび工		人	3.2	32,400	103,680	
普通作業員		人	6.4	25,900	165,760	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	4	39,600	158,400	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		28,940	
計					509,100	
単価					509,100	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管据付工	新設管径700㎜	単位	m	数量	10	単価	4,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.22	32,700	7,194	
配管工		人	0.44	28,900	12,716	
普通作業員		人	0.66	25,900	17,094	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.3	39,600	11,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,890	
単価					4,889	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PⅡ･PN管接合工	新設管径700㎜	単位	箇所	数量	1	単価	23,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17	32,700	5,559	
配管工		人	0.33	28,900	9,537	
普通作業員		人	0.33	25,900	8,547	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		227	
計					23,870	
単価					23,870	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｷｬｽﾀｰ架台取付工		単位	箇所	数量	1	単価	5,748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	32,700	1,308	
配管工		人	0.08	28,900	2,312	
普通作業員		人	0.08	25,900	2,072	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		56	
計					5,748	
単価					5,748	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	管挿入工	新設管径700㎜	単位	m	数量	10	単価	9,264

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	32,700	9,810	
配管工		人	0.6	28,900	17,340	
電工		人	0.3	31,200	9,360	
普通作業員		人	0.6	25,900	15,540	
諸雑費（率＋まるめ） 78%		式	1		40,590	
計					92,640	
単価					9,264	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	管径700㎜	単位	m	数量	10	単価	4,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.44	28,900	12,716	
普通作業員		人	0.66	25,900	17,094	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.36	39,600	14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,070	
単価					4,407	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼管吊込み据付(機械力)	A種 管径700mm	単位	m	数量	10	単価	3,378

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.29	28,900	8,381	
普通作業員		人	0.43	25,900	11,137	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.36	39,600	14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					33,780	
単価					3,378	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋳鉄製伸縮可とう管据付	管径700㎜(F-S接合)	単位	基	数量	1	単価	49,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.71	28,900	20,519	
普通作業員		人	0.74	25,900	19,166	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.23	39,600	9,108	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		387	
計					49,180	
単価					49,180	円／基

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工	700mm	単位	口	数量	1	単価	8,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16	28,900	4,624	
普通作業員		人	0.16	25,900	4,144	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		87	
計					8,855	
単価					8,855	円／口

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 700mm	単位	ロ	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19	28,900	5,491	
普通作業員		人	0.19	25,900	4,921	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		98	
計					10,510	
単価					10,510	円／ロ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 650mm	単位	ロ	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19	28,900	5,491	
普通作業員		人	0.19	25,900	4,921	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		98	
計					10,510	
単価					10,510	円／ロ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	管径700㎜	単位	m	数量	10	単価	4,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.44	28,900	12,716	
普通作業員		人	0.66	25,900	17,094	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	0.36	39,600	14,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					44,070	
単価					4,407	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋳鉄管ﾒｶﾆｶﾙ継手工	700mm	単位	口	数量	1	単価	8,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.16	28,900	4,624	
普通作業員		人	0.16	25,900	4,144	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		87	
計					8,855	
単価					8,855	円／口

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾌﾗﾝｼﾞ継手据付工	7.5K 650mm	単位	ロ	数量	1	単価	10,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19	28,900	5,491	
普通作業員		人	0.19	25,900	4,921	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		98	
計					10,510	
単価					10,510	円／ロ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	エｱﾐﾙｸ充填工		単位	ｍ３	数量	100	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	32,700	163,500	
特殊作業員		人	15	29,000	435,000	
普通作業員		人	20	25,900	518,000	
小型ﾐｷｼﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾄ損料	撹拌容量250L	日	5	53,400	267,000	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	5	7,140	35,700	
気泡発生装置	ﾊﾞｯﾁ式	日	5	20,700	103,500	
流量計損料	2ｲﾝﾁ	日	5	12,200	61,000	
発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力60kVA	日	5	8,741	43,705	
空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2m3/分	日	5	3,322	16,610	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		43,985	
計					1,688,000	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｴｱﾐﾙｸ充填工		単位	ｍ３	数量	100	単価	16,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					16,880	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排気管、端部閉塞型枠設置工		単位	式	数量	1	単価	727,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4	32,700	130,800	
特殊作業員		人	8	29,000	232,000	
普通作業員		人	12	25,900	310,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		53,800	
計					727,400	
単価					727,400	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	55	145	7,975	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.58	12,800	20,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	72,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	90	145	13,050	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	供用日	1.58	17,300	27,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					72,090	
単価					72,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ（単体）運転	電動式・普通型　15kW	単位	日	数量	1	単価	58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	１０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ	供用日	1.58	10,600	16,748	
油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動式 2連動 3.7kW	供用日	1.58	6,040	9,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,000	
単価					58,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 80/100KVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	66	145	9,570	
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］（超低騒音型）	80/100KVA　排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準）	供用日	1.58	6,740	10,649	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,220	
単価					20,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3 平積0.4m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	59,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	55	145	7,975	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス第２次　バケット容量０．５ｍ３　吊２．９ｔ	供用日	1.58	12,800	20,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,900	
単価					59,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	72,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	90	145	13,050	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次）　バケット容量０．８ｍ３	供用日	1.58	17,300	27,334	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					72,090	
単価					72,090	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・普通型　15kW	単位	日	数量	1	単価	58,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］	１０８～１２７ｋＮ　１５ｋＷ	供用日	1.58	10,600	16,748	
油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動式 2連動 3.7kW	供用日	1.58	6,040	9,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					58,000	
単価					58,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 超低騒音型 80/100KVA 排対2次	単位	日	数量	1	単価	20,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	66	145	9,570	
発動発電機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動］（超低騒音型）	80/100KVA　排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準）	供用日	1.58	6,740	10,649	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					20,220	
単価					20,220	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	119	145	17,255	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,560	
単価					59,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	単位	日	数量	1	単価	333,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	473	145	68,585	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					333,900	
単価					333,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	275,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	484	145	70,180	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.21	109,000	131,890	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準）最大吊上能力２５ｔ吊	供用日	1.21	34,300	41,503	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					275,300	
単価					275,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW VL型	単位	日	数量	1	単価	333,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	473	145	68,585	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次） 振り子式 ４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					333,900	
単価					333,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイロッド・腹起し設置	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	112,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	4.9	32,700	160,230	
とび工		人	9.9	32,400	320,760	
溶接工		人	4.9	35,800	175,420	
普通作業員		人	4.9	25,900	126,910	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	4.9	53,200	260,680	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		78,000	
計					1,122,000	
単価					112,200	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	タイロッド・腹起し撤去	標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	50,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	32,700	71,940	
とび工		人	4.4	32,400	142,560	
溶接工		人	2.2	35,800	78,760	
普通作業員		人	2.2	25,900	56,980	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	2.2	53,200	117,040	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		42,020	
計					509,300	
単価					50,930	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副部材Ｂ		単位	t	数量	1	単価	333,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	部品　新品	t	1.01	330,000	333,300	
計					333,300	
単価					333,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	119	145	17,255	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					59,560	
単価					59,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	50,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	63	145	9,135	
ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］	バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.28	7,210	9,228	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					50,070	
単価					50,070	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	101	145	14,645	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.21	10,000	12,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					58,450	
単価					58,450	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バイブロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ｶﾞｽ対策型(第3次)242kW IV型	単位	日	数量	1	単価	333,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	473	145	68,585	
バイブロハンマ（単体）［油圧式・可変超高周波型］	排ガス型（第３次）　振り子式　４７３ｋＮ	供用日	1.31	109,000	142,790	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					333,900	
単価					333,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	36,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	32,700	55,590	
とび工		人	3.2	32,400	103,680	
溶接工		人	1.7	35,800	60,860	
普通作業員		人	1.7	25,900	44,030	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.7	53,200	90,440	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		13,200	
計					367,800	
単価					36,780	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,700	32,700	
とび工		人	1.9	32,400	61,560	
溶接工		人	1	35,800	35,800	
普通作業員		人	1	25,900	25,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	53,200	53,200	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		10,840	
計					220,000	
単価					22,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留主部材 賃料 323日	80SMH(9.0m) SM490A	単位	t	数量	1	単価	156,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留主部材 賃料	80SMH(9.0m) SM490A	t・日	323	486	156,978	
計					156,978	
単価					156,900	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留主部材 整備費	80SMH(9.0m) SM490A 修理及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	28,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山留主部材 整備費	80SMH(9.0m) SM490A 整備費	t	1.09	25,700	28,013	
計					28,013	
単価					28,010	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副部材（A）	修理及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	10,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材（賃料）	部品　整備費	t	1.13	9,400	10,622	
計					10,622	
単価					10,620	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副部材（B）	修理及び損耗費	単位	t	数量	1	単価	333,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材（賃料）不足分弁償金	部品　新品	t	1.01	330,000	333,300	
計					333,300	
単価					333,300	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 60kW 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ	単位	日	数量	1	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	76	145	11,020	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単体［電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］	60kW	供用日	1.31	33,500	43,885	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					177,400	
単価					177,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ（単体）運転	電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型 60kW 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ	単位	日	数量	1	単価	177,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	76	145	11,020	
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ単体［電動式・可変ﾓｰﾒﾝﾄ型］	60kW	供用日	1.31	33,500	43,885	
クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］	排出ガス（２０１４年）最大吊上能力５０～５５ｔ吊	供用日	1.31	69,300	90,783	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					177,400	
単価					177,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H形鋼（杭用）	５９４型（１９７ｋｇ／ｍ）　３６０日以内	単位	t	数量	1	単価	35,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）　５９４型（１７０ｋｇ／ｍ）	３６０日以内	t	334	107	35,738	
計					35,738	
単価					35,730	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽量鋼矢板　賃料	3D型 334日	単位	t	数量	1	単価	40,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型）	３６０日以内	t	334	122	40,748	
計					40,748	
単価					40,740	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	52,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	31,700	31,700	
軽油		L	45	145	6,525	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.47	10,000	14,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					52,930	
単価					52,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	432	475	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2.2	529	1,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,638	
単価					1,638	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	145	48,720	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,190	4,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,330	
単価					53,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1.1	432	475	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	2.2	529	1,163	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,638	
単価					1,638	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 15m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	53,330

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	336	145	48,720	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.1	4,190	4,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,330	
単価					53,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	549

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	458	549	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					549	
単価					549	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	8,902

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	145	6,670	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	４５ｋＶＡ	日	1.2	1,860	2,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,902	
単価					8,902	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G施工機運転(先行削孔用)	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機(ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等含)	単位	日	数量	1	単価	107,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
JETCRETE-G施工機損料	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機	日	1	97,400	97,400	
グラウトポンプ［二筒複動ピストン式］	吐出量２００Ｌ／ｍｉｎ	日	1	7,140	7,140	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中泥水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２５ｍ	日	1	2,390	2,390	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1	701	701	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					107,700	
単価					107,700	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	単位	日	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74	145	10,730	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.18	3,030	3,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,310	
単価					14,310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	噴射用消耗材料		単位	ｍ３	数量	10	単価	20,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
超高圧ﾎｰｽ	l=60m、φ50mm× 1組	組	0.01	2,760,000	27,600	
耐圧ｴｱﾎｰｽ	l=40m、φ50mm× 1組	組	0.002	170,000	340	
二重管ﾛｯﾄﾞ	3m×7本× 2組	セット	0.015	5,880,000	88,200	
二重管ｽｲﾍﾞﾙ		台	0.015	1,600,000	24,000	
特殊整流装置付ﾓﾆﾀｰ		台	0.015	3,200,000	48,000	
ﾉｽﾞﾙ	2ｹ/組	組	0.04	340,000	13,600	
ｴｱﾉｽﾞﾙ	2ｹ/組	組	0.15	36,800	5,520	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		2,040	
計					209,300	
単価					20,930	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G施工機運転(造成用)	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機(高圧洗浄機等含)	単位	日	数量	1	単価	110,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
JETCRETE-G施工機損料	自動制御引上げ装置付､削孔兼用機	日	1	97,400	97,400	
高圧洗浄機損料	工事用･ﾓｰﾀ駆動 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日	1	1,220	1,220	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中サンドポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	4,380	4,380	
ｽﾗﾘﾎﾟﾝﾌﾟ損料	ﾓｰﾀ駆動型 口径100㎜ 全揚程50m	日	1	7,240	7,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					110,300	
単価					110,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	JETCRETE-G用ﾌﾟﾗﾝﾄ運転		単位	日	数量	1	単価	123,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1	1,220	1,220	
深層混合処理機スラリー式〔スラリプラント全自動〕	プラント練能力４０ｍ３／ｈ	時間	6.1	15,200	92,720	
高圧噴射撹拌式地盤改良機〔セメントサイロ〕	（鋼製溶接構造）　容量３０ｔ　排出能力２０ｔ／ｈ	日	2	12,500	25,000	
高圧洗浄機損料	工事用･ﾓｰﾀ駆動 吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa	日	1	1,220	1,220	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	895	895	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ１００ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	1,400	1,400	
小型渦巻ポンプ［呼水・片吸込・モータ駆動型］	口径φ８０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1	1,120	1,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		25	
計					123,600	
単価					123,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	45MPa､400L/分､ｴﾝｼﾞﾝ式	単位	日	数量	1	単価	282,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	630	145	91,350	
超高圧大容量ﾎﾟﾝﾌﾟ損料	45MPa､400L/分､ｴﾝｼﾞﾝ式	日	1	191,000	191,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					282,400	
単価					282,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭ 18~19m3/min 排対2次	単位	日	数量	1	単価	32,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	127	145	18,415	
空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］	排出ガス対策型（第2次）18～19m3/min	日	1	14,200	14,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					32,620	
単価					32,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力125kVA	単位	日	数量	1	単価	18,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	94	145	13,630	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１２５ｋＶＡ	日	1.18	4,190	4,944	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					18,580	
単価					18,580	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力100kVA	単位	日	数量	1	単価	14,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	74	145	10,730	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	１００ｋＶＡ	日	1.18	3,030	3,575	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					14,310	
単価					14,310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	8,741

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	39	145	5,655	
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	６０ｋＶＡ	日	1.27	2,430	3,086	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,741	
単価					8,741	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機運転	ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2m3/分	単位	日	数量	1	単価	3,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	13	145	1,885	
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1.67	861	1,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,322	
単価					3,322	円／日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事　　合算工事： 0

対象工事費	2,079,241,613	直接工事費	2,068,641,613	準備費	0	事業損失	10,600,000
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,406,900	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	10,600,000	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	10,600,000	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	2,068,641,613	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	2,067,234,713		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	5.45 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	5.45 %				
計上額	112,740,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	2,067,234,713	直接工事費	2,068,641,613
非対象額計（－）	1,406,900		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	1,406,900	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	2,067,234,713	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.57 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.57 %				
計上額	2,850,000		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	142,666,420				
運搬費	81,811,304	準備費	401,596	事業損失防止施設費	10,600,000
安全費	0	役務費	0	技術管理費	49,853,520
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	258,256,420

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	2,326,898,033	単独（追加工事）直接工事費	2,068,641,613	単独（追加工事）共通仮設費	258,256,420
非対象額計（－）	42,960,400				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	42,960,400	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,283,937,633	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	2,282,530,733		0		0
現場管理費対象純工事費	（調整工事入力で使用）				
率（補正前）	21.34 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	21.34 %		0 %		
計上額	487,392,000		0		0
			103,105,507	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	荒川上流河川事務所　工務課			工事番号	2026050003　　第　0　回変更
発注年月	令和08年05月	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	主工種	河川・道路構造物工事

工事原価	2,814,290,033						
純工事費	2,326,898,033	現場管理費	487,392,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
非対象額計（ー）	42,960,400						
管理費区分９	42,960,400	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額　）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	2,771,329,633	現工事	0	合算工事		0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	2,769,922,733	現工事	0	合算工事		0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	2,771,329,633						
契約保証に係る補正値	0.04　％						
一般管理費率							
単独（追加工事）	10.81　％	現工事	0　％	合算工事		0　％	
一般管理費	300,679,967						
業務委託料等	0						
調査基準価格	3,152,347,000						
調査基準価格の100/110	2,865,770,000	（　92　％）					