工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事
工事地名	群馬県利根郡みなかみ町藤原夜後26　藤原ダム管理支所　外２箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 9月
２）	事務所名	利根川ダム統合管理事務所　防災情報課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2026070008	１４）	単価適用年月	2026年 9月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	272日間　自　令和 8年10月 2日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 6月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	群馬県	２２）	処 分 費 等	0
１０）	地　　区	沼田地区	２３）	公 告 日	令和 8年 7月27日
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1）　予算科目：	2）　目：	3）　目の細分：	4）　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式	1		46,014,000			
ネットワーク設備		式	1		46,014,000			
ネットワーク装置		式	1		46,014,000			
Ｌ３－ＳＷ 固定型 ﾀｲﾌﾟA(AC100V二重化		台	2	5,170,000	10,340,000			単-1号
Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟD		台	12	441,000	5,292,000			単-2号
Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟE(電源二重化)		台	3	1,870,000	5,610,000			単-3号
10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個	2	2,200,000	4,400,000			単-4号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個	9	284,000	2,556,000			単-5号
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ局内ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個	15	142,000	2,130,000			単-6号
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ ﾀｲﾌﾟA		台	22	713,000	15,686,000			単-7号
機器単体費		式	1		46,014,000			
電子応用設備		式	1		15,641,146			

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
IPネットワーク設備工		式	1		1,036,510			
IPネットワーク設備工		式	1		1,036,510			
NW機器設置工　藤原ダム		式	1	354,800	354,800			単-8号
NW機器設置工　相俣ダム		式	1	50,780	50,780			単-9号
NW機器設置工　薗原ダム		式	1	299,800	299,800			単-10号
無線機器設置工　藤原ダム		式	1	162,500	162,500			単-11号
無線機器設置工　相俣ダム		式	1	34,530	34,530			単-12号
無線機器設置工　薗原ダム		式	1	134,100	134,100			単-13号
有線通信設備工 藤原ダム		式	1		6,999,095			
配管･配線工		式	1		1,576,346			
屋内配管 PF22 露出配管	PF 径 22ｍｍ	m	2	1,577	3,154			単-14号
屋内配管 PF28 露出配管	PF 径 28ｍｍ	m	11	2,007	22,077			単-15号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配管 PV17 露出配管	PV 径 17mm	m	10	1,903	19,030			単-16号
屋内配管 PV30 露出配管	PV 径 30mm	m	4	3,012	12,048			単-17号
屋内配管 HIVE22 露出配管	HIVE 径 22mm	m	155	1,732	268,460			単-18号
屋内配管 HIVE36 露出配管	HIVE 径 36mm	m	60	2,897	173,820			単-19号
屋内配管 G16 露出配管	G 径 16mm	m	22	3,396	74,712			単-20号
屋内配線 CV5.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm 2×3C	m	2	1,488	2,976			単-21号
屋内配線 CV5.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm 2×3C	m	52	2,567	133,484			単-22号
屋内配線 CV5.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm 2×3C	m	18	2,112	38,016			単-23号
屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	12	1,310	15,720			単-24号
屋内配線 CV3.5sq-3C ピット	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	6	1,622	9,732			単-25号
屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	145	2,389	346,405			単-26号
屋内配線 CV3.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	218	1,934	421,612			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プルボックス設置 150×150×100	150×150×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	個	2	7,585	15,170			単-28号
プルボックス設置 200×200×100	200×200×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	個	2	9,965	19,930			単-29号
機器収容箱設置工		式	1		1,462,900			
機器収容箱A 取付		面	6	104,100	624,600			単-30号
機器収容箱B 取付		面	1	131,800	131,800			単-31号
機器収容箱C 取付		面	5	141,300	706,500			単-32号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		3,587,026			
光屋外配線 SM20-WB-NM ころがし		m	32	1,179	37,728			単-33号
光屋内配線 SM20-WB-NM ピット		m	1	1,037	1,037			単-34号
光屋外配線 SM20-WB-NM ラック		m	553	1,377	761,481			単-35号
光屋外配線 SM20-WB-NM 管内		m	1,490	1,179	1,756,710			単-36号
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子2m		式	1	76,410	76,410			単-37号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子5m		式	1	80,280	80,280			単-38号
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		式	1	32,480	32,480			単-39号
光成端箱A 取付 24C用		面	7	70,220	491,540			単-40号
光ケーブル伝送損失試験		方向	1	18,960	18,960			単-41号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端 20C×2		箇所	8	41,300	330,400			単-42号
通信配線工		式	1		362,668			
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	14	1,273	17,822			単-43号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	5	1,415	7,075			単-44号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	45	1,727	77,715			単-45号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	111	1,557	172,827			単-46号
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	6	517.2	3,103			単-47号
通信屋内配線 Cat-6A 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	105	801.2	84,126			単-48号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震施工		式	1		10,155			
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本	3	3,385	10,155			単-49号
有線通信設備工 相俣ダム		式	1		372,854			
配管･配線工		式	1		12,592			
屋内配管 G16 露出配管	G 径 16mm	m	2	3,396	6,792			単-50号
屋内配管 G28 露出配管	G 径 28mm	m	1	5,800	5,800			単-51号
機器収容箱設置工		式	1		208,200			
機器収容箱A 取付		面	2	104,100	208,200			単-52号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		70,610			
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		式	1	17,970	17,970			単-53号
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子15m		式	1	19,460	19,460			単-54号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所	1	33,180	33,180			単-55号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信配線工		式	1		78,067			
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	2	1,926	3,852			単-56号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	2	1,415	2,830			単-57号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	14	1,273	17,822			単-58号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	18	1,557	28,026			単-59号
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	16	1,171	18,736			単-60号
通信屋内配線 Cat-6A ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘ-6 4P	m	7	971.6	6,801			単-61号
耐震施工		式	1		3,385			
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本	1	3,385	3,385			単-62号
有線通信設備工 薗原ダム		式	1		2,052,187			
配管･配線工		式	1		340,625			
屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	4	1,310	5,240			単-63号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線 CV3.5sq-3C 露出	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	86	2,872	246,992			単-64号
屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	37	2,389	88,393			単-65号
機器収容箱設置工		式	1		1,011,300			
機器収容箱A 取付		面	7	104,100	728,700			単-66号
機器収容箱C 取付		面	2	141,300	282,600			単-67号
通信配線工		式	1		693,492			
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	15	1,273	19,095			単-68号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 露出	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	250	1,926	481,500			単-69号
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	109	1,727	188,243			単-70号
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m	9	517.2	4,654			単-71号
耐震施工		式	1		6,770			
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本	2	3,385	6,770			単-72号

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備（機器単体）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,131,000			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,131,000			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,131,000			内-1号
工場製品輸送工		式	1		49,500			
輸送工		式	1		49,500			
輸送（電気）		式	1		49,500			内-2号
直接工事費		式	1		15,641,146			
共通仮設費		式	1		1,229,808			
共通仮設費		式	1		20,808			
技術管理費		式	1		20,808			
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		20,808			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,209,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備（機器単体）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		16,870,954			
現場管理費		式	1		5,909,000			
機器間接費		式	1		13,950,000			
技術者間接費		式	1		9,165,000			
機器管理費		式	1		4,785,000			
工事原価		式	1		36,729,954			
一般管理費等		式	1		7,566,046			
工事価格		式	1		90,310,000			
消費税相当額		式	1		9,031,000			
工事費計		式	1		99,341,000			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム・インテグレーション	各種 126.69人/各種 0人/各種	各種	1	5,131,000	5,131,000			
合　計					5,131,000			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	49500円/台	台	1	49,500	49,500			
合　計					49,500			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.765	27,200	20,808			
合　計					20,808			

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	Ｌ３－ＳＷ 固定型 ﾀｲﾌﾟA(AC100V二重化		単位	台	数量	1	単価	5,170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	5170000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	5,170,000	5,170,000	
計					5,170,000	
単価					5,170,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー2号	Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟD		単位	台	数量	1	単価	441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	441000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	441,000	441,000	
計					441,000	
単価					441,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー3号	Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟE(電源二重化)		単位	台	数量	1	単価	1,870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	1870000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	1,870,000	1,870,000	
計					1,870,000	
単価					1,870,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー4号	10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		単位	個	数量	1	単価	2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（個）	2200000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	2,200,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					2,200,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー5号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		単位	個	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（個）	284000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー6号	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ局内ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		単位	個	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（個）	142000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	個	1	142,000	142,000	
計					142,000	
単価					142,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー7号	無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ ﾀｲﾌﾟA		単位	台	数量	1	単価	713,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	713000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	713,000	713,000	
計					713,000	
単価					713,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー8号	NW機器設置工　藤原ダム		単位	式	数量	1	単価	354,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23,020	23,020	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正あり	台	8	16,120	128,960	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,760	27,760	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正あり	台	8	19,430	155,440	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	11,510	11,510	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正あり	台	1	8,055	8,055	
計					354,745	
単価					354,800	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー9号	NW機器設置工　相俣ダム		単位	式	数量	1	単価	50,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23,020	23,020	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,760	27,760	
計					50,780	
単価					50,780	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー10号	NW機器設置工　蔺原ダム		単位	式	数量	1	単価	299,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	台	1	23,020	23,020	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正あり	台	6	16,120	96,720	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,760	27,760	
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正あり	台	6	19,430	116,580	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正なし	台	1	11,510	11,510	
ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正あり	台	3	8,055	24,165	
計					299,755	
単価					299,800	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー11号	無線機器設置工　藤原ダム		単位	式	数量	1	単価	162,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	8,160	8,160	
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正あり	台	10	5,712	57,120	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正なし	台	1	12,150	12,150	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正あり	台	10	8,505	85,050	
計					162,480	
単価					162,500	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー12号	無線機器設置工　相俣ダム		単位	式	数量	1	単価	34,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	8,160	8,160	
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正あり	台	1	5,712	5,712	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正なし	台	1	12,150	12,150	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正あり	台	1	8,505	8,505	
計					34,527	
単価					34,530	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー13号	無線機器設置工　薗原ダム		単位	式	数量	1	単価	134,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正なし	台	1	8,160	8,160	
各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正あり	台	8	5,712	45,696	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正なし	台	1	12,150	12,150	
各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正あり	台	8	8,505	68,040	
計					134,046	
単価					134,100	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	屋内配管 PF22 露出配管	PF 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22mm以下 新設 埋設以外	m	1	1,392	1,392	
配線・配管	配管各種 15%	m	1	185	185	
計					1,577	
単価					1,577	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋内配管 PF28 露出配管	PF 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36mm以下 新設 埋設以外	m	1	1,761	1,761	
配線・配管	配管各種 15%	m	1	246	246	
計					2,007	
単価					2,007	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋内配管 PV17 露出配管	PV 径 17ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,193	1,193	
配線・配管	配管各種 15%	m	1	710	710	
計					1,903	
単価					1,903	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	屋内配管 PV30 露出配管	PV 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,846	1,846	
配線・配管	配管各種 15%	m	1	1,166	1,166	
計					3,012	
単価					3,012	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー18号	屋内配管 HIVE22 露出配管	HIVE 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,732

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,562	1,562	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 15%	m	1	170	170	
計					1,732	
単価					1,732	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー19号	屋内配管 HIVE36 露出配管	HIVE 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,897

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,414	2,414	
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 36 15%	m	1	483	483	
計					2,897	
単価					2,897	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー20号	屋内配管 G16 露出配管	G 径 16ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,840	2,840	
厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	m	1	556	556	
計					3,396	
単価					3,396	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー21号	屋内配線 CV5.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	937.2	937.2	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	550	550	
計					1,487.2	
単価					1,488	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー22号	屋内配線 CV5.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,567

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,017	2,017	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	550	550	
計					2,567	
単価					2,567	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー23号	屋内配線 CV5.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,112

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,562	1,562	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	550	550	
計					2,112	
単価					2,112	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー24号	屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	937.2	937.2	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					1,309.2	
単価					1,310	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー25号	屋内配線 CV3.5sq-3C ピット	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,622

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,250	1,250	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					1,622	
単価					1,622	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,017	2,017	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					2,389	
単価					2,389	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	屋内配線 CV3.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,562	1,562	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					1,934	
単価					1,934	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー28号	プルボックス設置 150×150×100	150×150×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	単位	個	数量	1	単価	7,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	150×150×100mm 新設	個	1	5,680	5,680	
材料費（個） P.B. 150×150×100	1905円/個	個	1	1,905	1,905	
計					7,585	
単価					7,585	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー29号	プルボックス設置 200×200×100	200×200×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	単位	個	数量	1	単価	9,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	200×200×100mm 新設	個	1	7,100	7,100	
材料費（個） P.B. 200×200×100	2865円/個	個	1	2,865	2,865	
計					9,965	
単価					9,965	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	機器収容箱A 取付		単位	面	数量	1	単価	104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱A(350*350)	67120円/面	面	1	67,120	67,120	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					104,040	
単価					104,100	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	機器収容箱B 取付		単位	面	数量	1	単価	131,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱B(630*530)	94867円/面	面	1	94,860	94,860	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					131,780	
単価					131,800	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー32号	機器収容箱C 取付		単位	面	数量	1	単価	141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱C(730*530)	104353円/面	面	1	104,300	104,300	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					141,220	
単価					141,300	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー33号	光屋外配線 SM20-WB-NM ころがし		単位	m	数量	1	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	653.2	653.2	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 20C	m・本	1	525	525	
計					1,178.2	
単価					1,179	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	光屋内配線 SM20-WB-NM ピット		単位	m	数量	1	単価	1,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	ﾋﾟｯﾄ配線 18mm以下 新設	m	1	511.2	511.2	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 20C	m・本	1	525	525	
計					1,036.2	
単価					1,037	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	光屋外配線 SM20-WB-NM ラック		単位	m	数量	1	単価	1,377

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 18mm以下 新設 抱縛あり	m	1	852	852	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 20C	m・本	1	525	525	
計					1,377	
単価					1,377	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー36号	光屋外配線 SM20-WB-NM 管内		単位	m	数量	1	単価	1,179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	m	1	653.2	653.2	
光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル （４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μm 20C	m・本	1	525	525	
計					1,178.2	
単価					1,179	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー37号	光コネクタ付コード2C(SC型)両端子2m		単位	式	数量	1	単価	76,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	2.6	511.2	1,329.12	
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めなし	m	6	312.4	1,874.4	
材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端子2m	12200円/本	本	6	12,200	73,200	
計					76,403.52	
単価					76,410	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー38号	光コネクタ付コード2C(SC型)両端子5m		単位	式	数量	1	単価	80,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めなし	m	8	312.4	2,499.2	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	6.6	511.2	3,373.92	
材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端子5m	12400円/本	本	6	12,400	74,400	
計					80,273.12	
単価					80,280	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー39号	光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		単位	式	数量	1	単価	32,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めなし	m	4	312.4	1,249.6	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	11	511.2	5,623.2	
材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端10m	12800円/本	本	2	12,800	25,600	
計					32,472.8	
単価					32,480	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー40号	光成端箱A 取付 24C用		単位	面	数量	1	単価	70,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
材料費（面） 光成端箱　24C	33300円/面	面	1	33,300	33,300	
計					70,220	
単価					70,220	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー41号	光ケーブル伝送損失試験		単位	方向	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,960	18,960	
計					18,960	
単価					18,960	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー42号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端 20C×2		単位	箇所	数量	1	単価	41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	41,300	41,300	
計					41,300	
単価					41,300	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー43号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	369.2	369.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,272.2	
単価					1,273	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	511.2	511.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,414.2	
単価					1,415	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	823.6	823.6	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,726.6	
単価					1,727	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	653.2	653.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,556.2	
単価					1,557	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	517.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	369.2	369.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	m	1	148	148	
計					517.2	
単価					517.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	通信屋内配線 Cat-6A 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	801.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	653.2	653.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	m	1	148	148	
計					801.2	
単価					801.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	0	0	
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	1	3,385	3,385	
計					3,385	
単価					3,385	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー50号	屋内配管 G16 露出配管	G 径 16ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,396

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,840	2,840	
厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	m	1	556	556	
計					3,396	
単価					3,396	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー51号	屋内配管 G28 露出配管	G 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	5,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,828	4,828	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	972	972	
計					5,800	
単価					5,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー52号	機器収容箱A 取付		単位	面	数量	1	単価	104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱A(350*350)	67120円/面	面	1	67,120	67,120	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					104,040	
単価					104,100	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー53号	光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		単位	式	数量	1	単価	17,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	10.1	511.2	5,163.12	
材料費（本）	12800円/本	本	1	12,800	12,800	
計					17,963.12	
単価					17,970	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー54号	光コネクタ付コード2C(SC型)両端子15m		単位	式	数量	1	単価	19,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めなし	m	2.5	312.4	781	
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	3.6	653.2	2,351.52	
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	6.1	511.2	3,118.32	
材料費（本）	13200円/本	本	1	13,200	13,200	
計					19,450.84	
単価					19,460	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー55号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端		単位	箇所	数量	1	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	33,180	33,180	
計					33,180	
単価					33,180	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー56号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	m	1	1,023	1,023	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,926	
単価					1,926	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線 LAN(Cat-6A)屋外用	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	511.2	511.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,414.2	
単価					1,415	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	369.2	369.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,272.2	
単価					1,273	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	653.2	653.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,556.2	
単価					1,557	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,171

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	m	1	1,023	1,023	
材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	m	1	148	148	
計					1,171	
単価					1,171	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	通信屋内配線 Cat-6A ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	971.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	823.6	823.6	
材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	m	1	148	148	
計					971.6	
単価					971.6	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	0	0	
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	1	3,385	3,385	
計					3,385	
単価					3,385	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー63号	屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	m	1	937.2	937.2	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					1,309.2	
単価					1,310	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー64号	屋内配線 CV3.5sq-3C 露出	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,872

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,500	2,500	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					2,872	
単価					2,872	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー65号	屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,389

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,017	2,017	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	372	372	
計					2,389	
単価					2,389	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー66号	機器収容箱A 取付		単位	面	数量	1	単価	104,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱A(350*350)	67120円/面	面	1	67,120	67,120	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					104,040	
単価					104,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー67号	機器収容箱C 取付		単位	面	数量	1	単価	141,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（面） 機器収容箱C(730*530)	104353円/面	面	1	104,300	104,300	
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	面	1	36,920	36,920	
計					141,220	
単価					141,300	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー68号	通信屋内配線 Cat-6A 屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	369.2	369.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,272.2	
単価					1,273	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 露出	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,926

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	m	1	1,023	1,023	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,926	
単価					1,926	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	1,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	823.6	823.6	
材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	m	1	903	903	
計					1,726.6	
単価					1,727	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	単位	m	数量	1	単価	517.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	m	1	369.2	369.2	
材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	m	1	148	148	
計					517.2	
単価					517.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	本	1	3,385	3,385	
計					3,385	
単価					3,385	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	5170000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	5,170,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	5,170,000	5,170,000	
計					5,170,000	
単価					5,170,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	441000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	441,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	441,000	441,000	
計					441,000	
単価					441,000	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	1870000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	1,870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	1,870,000	1,870,000	
計					1,870,000	
単価					1,870,000	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（個）	2200000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価	2,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		個	1	2,200,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					2,200,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（個）	284000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価	284,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		個	1	284,000	284,000	
計					284,000	
単価					284,000	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（個）	142000円/個 機器製作及び据付・調整を行う	単位	個	数量	1	単価	142,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		個	1	142,000	142,000	
計					142,000	
単価					142,000	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	713000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	713,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	713,000	713,000	
計					713,000	
単価					713,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.34	40,500	13,770	
電気通信技術員		人	0.34	27,200	9,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					23,020	
単価					23,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	16,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.238	40,500	9,639	
電気通信技術員		人	0.238	27,200	6,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					16,120	
単価					16,120	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	40,500	16,605	
電気通信技術員		人	0.41	27,200	11,152	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					27,760	
単価					27,760	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正あり	単位	台	数量	1	単価	19,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.287	40,500	11,623	
電気通信技術員		人	0.287	27,200	7,806	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					19,430	
単価					19,430	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	11,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.17	40,500	6,885	
電気通信技術員		人	0.17	27,200	4,624	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					11,510	
単価					11,510	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＰネットワーク装置据付	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	8,055

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.119	40,500	4,819	
電気通信技術員		人	0.119	27,200	3,236	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,055	
単価					8,055	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	8,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.3	27,200	8,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,160	
単価					8,160	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（サーバ・ブリッジ）情報設備据付	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	5,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.21	27,200	5,712	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,712	
単価					5,712	円／台

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	12,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	40,500	12,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					12,150	
単価					12,150	円／台

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種情報設備調整	ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	8,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.21	40,500	8,505	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,505	
単価					8,505	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	22㎜以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1,392

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.9	28,400	139,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					139,200	
単価					1,392	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線・配管	配管各種 15%	単位	m	数量	1	単価	185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PF22費		m	1	161.5	161	
附属品費 15%		式	1		24	
計					185	
単価					185	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	合成樹脂可とう電線管（ＰＦ管・ＣＤ管）敷設	36㎜以下 新設 埋設以外	単位	m	数量	100	単価	1,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.2	28,400	176,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					176,100	
単価					1,761	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線・配管	配管各種 15%	単位	m	数量	1	単価	246

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PF28費		m	1	214.5	214	
附属品費 15%		式	1		32	
計					246	
単価					246	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	28,400	119,280	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					119,300	
単価					1,193	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線・配管	配管各種 15%	単位	m	数量	1	単価	710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PV17費		m	1	618.5	618	
附属品費 15%		式	1		92	
計					710	
単価					710	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,846

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	28,400	184,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					184,600	
単価					1,846	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	配線・配管	配管各種 15%	単位	m	数量	1	単価	1,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PV30費		m	1	1,014	1,014	
附属品費 15%		式	1		152	
計					1,166	
単価					1,166	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,400	156,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					156,200	
単価					1,562	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　２２ｍｍ	m	1	148.2	148	
附属品費 15%		式	1		22	
計					170	
単価					170	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 36㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,414

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.5	28,400	241,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					241,400	
単価					2,414	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　３６ｍｍ	m	1	420	420	
附属品費 15%		式	1		63	
計					483	
単価					483	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	28,400	284,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					284,000	
単価					2,840	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	556

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ１６	m	1	484.8	484	
附属品費 15%		式	1		72	
計					556	
単価					556	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	937.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.3	28,400	93,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,720	
単価					937.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	550	550	
計					550	
単価					550	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,017

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	28,400	201,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					201,700	
単価					2,017	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	28,400	156,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					156,200	
単価					1,562	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	372

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	372	372	
計					372	
単価					372	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	28,400	124,960	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					125,000	
単価					1,250	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	150×150×100mm 新設	単位	個	数量	1	単価	5,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	28,400	5,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,680	
単価					5,680	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個） P.B. 150×150×100	1905円/個	単位	個	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量	1	単価	7,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	28,400	7,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,100	
単価					7,100	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個） P.B. 200×200×100	2865円/個	単位	個	数量	1	単価	2,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	2,865	2,865	
計					2,865	
単価					2,865	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面） 機器収容箱A(350*350)	67120円/面	単位	面	数量	1	単価	67,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	67,120	67,120	
計					67,120	
単価					67,120	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	36,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	28,400	36,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,920	
単価					36,920	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面） 機器収容箱B(630*530)	94867円/面	単位	面	数量	1	単価	94,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	94,867	94,867	
計					94,867	
単価					94,860	円／面

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面） 機器収容箱C(730*530)	104353円/面	単位	面	数量	1	単価	104,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	104,353	104,353	
計					104,353	
単価					104,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,400	65,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,320	
単価					653.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線各種	光ケーブル 光ケーブル（４芯テープＷＢ型） 光ｹｰﾌﾞﾙ(4芯ﾃｰﾌﾟWB型)SM 1.31μｍ 20C	単位	m・本	数量	1	単価	525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル（４芯テープＷＢ）	ＳＭ １．３１μｍ ２０Ｃ	m	1	525	525	
計					525	
単価					525	円／m・本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	ﾋﾟｯﾄ配線 18mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	511.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,400	51,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,120	
単価					511.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 18mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	28,400	85,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85,200	
単価					852	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	511.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,400	51,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,120	
単価					511.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線（ころがし配線）	仕上外径 11mm以下 新設 サドル留めなし	単位	m	数量	100	単価	312.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	28,400	31,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					31,240	
単価					312.4	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端子2m	12200円/本	単位	本	数量	1	単価 12,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	12,200	12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端子5m	12400円/本	単位	本	数量	1	単価 12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	12,400	12,400	
計					12,400	
単価					12,400	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本） 光ｺﾈｸﾀ(SC)2C両端10m	12800円/本	単位	本	数量	1	単価	12,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	12,800	12,800	
計					12,800	
単価					12,800	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面） 光成端箱　24C	33300円/面	単位	面	数量	1	単価	33,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	33,300	33,300	
計					33,300	
単価					33,300	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	40,500	11,340	
電気通信技術員		人	0.28	27,200	7,616	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					18,960	
単価					18,960	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	10ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	41,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.61	40,500	24,705	
電気通信技術員		人	0.61	27,200	16,592	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					41,300	
単価					41,300	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	369.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	28,400	36,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,920	
単価					369.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m） LAN(Cat-6A)屋外用	903.3円/m	単位	m	数量	1	単価	903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	903.3	903	
計					903	
単価					903	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	511.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	28,400	51,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,120	
単価					511.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	823.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9	28,400	82,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,360	
単価					823.6	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,400	65,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,320	
単価					653.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m） LAN(Cat-6A)	148.5円/m	単位	m	数量	1	単価	148

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	148.5	148	
計					148	
単価					148	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	あと施工アンカーボルト引張試験	引張試験	単位	本	数量	1	単価	3,385

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.05	40,500	2,025	
電気通信技術員		人	0.05	27,200	1,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,385	
単価					3,385	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｻﾄﾞﾙ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17	28,400	482,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					482,800	
単価					4,828	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	972

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	846.5	846	
附属品費 15%		式	1		126	
計					972	
単価					972	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	653.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	28,400	65,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					65,320	
単価					653.2	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本）	13200円/本	単位	本	数量	1	単価	13,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	13,200	13,200	
計					13,200	
単価					13,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	33,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	40,500	19,845	
電気通信技術員		人	0.49	27,200	13,328	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					33,180	
単価					33,180	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	露出配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.6	28,400	102,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					102,300	
単価					1,023	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	28,400	249,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					250,000	
単価					2,500	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	システム・インテグレーション	各種 126.69人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	5,131,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	126.69	40,500	5,130,945	
ＳＩ電気通信技術員		人	0	27,200	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					5,131,000	
単価					5,131,000	円／各種

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	49500円/台	単位	台	数量	1	単価	49,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	49,500	49,500	
計					49,500	
単価					49,500	円／台

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	16,870,954	単独（追加工事）直接工事費	15,641,146	単独（追加工事）共通仮設費	1,229,808
非対象額計（－）	49,500				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	49,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,821,454	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,821,454		0		0
現場管理費対象純工事費	（調整工事入力で使用）				
率（補正前）	34.63 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0.5 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	35.13 %		0 %		
計上額	5,909,000		0		0
			2,533,731	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	553,322	
電気通信技術者	410,582	
電気通信技術員	142,740	
技術者間接費率	80	%
技術者間接費	442,657	
SI技術者労務費	5,130,945	
SI電気通信技術者	5,130,945	
SI電気通信技術員	0	
SI技術者間接費率	170	%
SI技術者間接費	8,722,606	
技術者間接費計上額	9,165,000	

（２）機器管理費

機器単体費	46,014,000	
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	46,014,000	
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0	
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0	
機器管理費対象外	0	
機器管理費対象額	46,014,000	
機器管理費率（補正前）	10.4	%
補正係数	1	
機器管理費率（補正後）	10.4	%
機器管理費計上額	4,785,000	
機器間接費計上額	13,950,000	

一般管理費等（当初）

事務所名	利根川ダム統合管理事務所　防災情報課		工事番号	2026070008	第　0　回変更
発注年月	令和08年09月	契約区分　単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川維持工事	

工事原価	36,729,954						
純工事費	16,870,954	現場管理費	5,909,000	工期延長等に伴う現場維持費		0	
機器間接費	13,950,000	工場製作原価	0				
非対象額計（ー）	49,500						
管理費区分９	49,500	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	36,680,454	現工事	0		合算工事	0	
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	36,680,454	現工事	0		合算工事	0	
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1	現工事					
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	36,680,454						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	20.61　%	現工事	0　%		合算工事	0　%	

一般管理費	7,566,046	
業務委託料等	0	
調査基準価格	89,782,000	
調査基準価格の100/110	81,620,000	（ 90.38　%）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事

国土交通省 関東地方整備局
利根川ダム統合管理事務所　防災情報課

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子応用設備(機器単体)		式		1		
ネットワーク設備		式		1		
ネットワーク装置		式		1		
Ｌ３－ＳＷ 固定型 ﾀｲﾌﾟA(AC100V二重化)		台		2		
Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟD		台		12		
Ｌ２－ＳＷ　固定型 ﾀｲﾌﾟE(電源二重化)		台		3		
10ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個		2		
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個		9		
ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ局内ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ		個		15		
無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ ﾀｲﾌﾟA		台		22		
機器単体費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電子応用設備		式		1		
IPネットワーク設備工		式		1		
IPネットワーク設備工		式		1		
NW機器設置工　藤原ダム		式		1		
NW機器設置工　相俣ダム		式		1		
NW機器設置工　薗原ダム		式		1		
無線機器設置工　藤原ダム		式		1		
無線機器設置工　相俣ダム		式		1		
無線機器設置工　薗原ダム		式		1		
有線通信設備工 藤原ダム		式		1		
配管･配線工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内配管 PF22 露出配管	PF 径 22ｍｍ	m		2		
屋内配管 PF28 露出配管	PF 径 28ｍｍ	m		11		
屋内配管 PV17 露出配管	PV 径 17ｍｍ	m		10		
屋内配管 PV30 露出配管	PV 径 30ｍｍ	m		4		
屋内配管 HIVE22 露出配管	HIVE 径 22ｍｍ	m		155		
屋内配管 HIVE36 露出配管	HIVE 径 36ｍｍ	m		60		
屋内配管 G16 露出配管	G 径 16ｍｍ	m		22		
屋内配線 CV5.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m		2		
屋内配線 CV5.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m		52		
屋内配線 CV5.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m		18		
屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		12		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内配線 CV3.5sq-3C ピット	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		6		
屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		145		
屋内配線 CV3.5sq-3C 管内	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		218		
プルボックス設置 150×150×100	150×150×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	個		2		
プルボックス設置 200×200×100	200×200×100 樹脂製、防水かぶせ蓋	個		2		
機器収容箱設置工		式		1		
機器収容箱A 取付		面		6		
機器収容箱B 取付		面		1		
機器収容箱C 取付		面		5		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式		1		
光屋外配線 SM20-WB-NM ころがし		m		32		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
光屋内配線 SM20-WB-NM ピット		m		1		
光屋外配線 SM20-WB-NM ラック		m		553		
光屋外配線 SM20-WB-NM 管内		m		1,490		
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子2m		式		1		
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子5m		式		1		
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		式		1		
光成端箱A 取付 24C用		面		7		
光ケーブル伝送損失試験		方向		1		
光ｹｰﾌﾞﾙ成端 20C×2		箇所		8		
通信配線工		式		1		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		14		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		5		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		45		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		111		
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		6		
通信屋内配線 Cat-6A 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		105		
耐震施工		式		1		
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本		3		
有線通信設備工 相俣ダム		式		1		
配管･配線工		式		1		
屋内配管 G16 露出配管	G 径 16ｍｍ	m		2		
屋内配管 G28 露出配管	G 径 28ｍｍ	m		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器収容箱設置工		式		1		
機器収容箱A 取付		面		2		
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式		1		
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子10m		式		1		
光コネクタ付コード2C(SC型)両端子15m		式		1		
光ｹｰﾌﾞﾙ成端		箇所		1		
通信配線工		式		1		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		2		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ピット	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		2		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		14		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 管内	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		18		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		16		
通信屋内配線 Cat-6A ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		7		
耐震施工		式		1		
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本		1		
有線通信設備工 薗原ダム		式		1		
配管･配線工		式		1		
屋内配線 CV3.5sq-3C ころがし	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		4		
屋内配線 CV3.5sq-3C 露出	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		86		
屋内配線 CV3.5sq-3C ラック	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		37		
機器収容箱設置工		式		1		
機器収容箱A 取付		面		7		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器収容箱C 取付		面		2		
通信配線工		式		1		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		15		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 露出	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		250		
通信屋内配線 Cat-6A　屋外用 ラック	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		109		
通信屋内配線 Cat-6A ころがし	ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ 8心 ｶﾃｺﾞﾘｰ6 4P	m		9		
耐震施工		式		1		
引張試験 あと施工ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ		本		2		
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
電気通信施設資産管理用データ作成費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

（電気通信設備工事）

Ｒ８利根川ダム管内ネットワーク設備整備他工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	46,014,000		
（2）直接工事費	15,641,146		
（3）共通仮設費	1,229,808		
（4）純工事費 （2）＋（3）	16,870,954		
（5）現場管理費	5,909,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	13,950,000		
（8）工事原価 （4）＋（5）＋（6）＋（7）＋(18)	36,729,954	(18)工場製作原価	0
(9')一般管理費等（計上額）	7,566,046	((9)一般管理費等（計算額）	7,574,513 ）
(10') その他費目計	0		
(11) 業務委託料等	0		
(12) 工事価格 （1）＋（8）＋(9')＋(10')＋(11)（万円未満切り捨て）	90,310,000		

(13)消費税相当額	9,031,000
(14)請負工事費 (12)+(13)	99,341,000
(15)入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	90,310,000
(16)調査基準価格	89,782,000
(17)調査基準価格の100/110	81,620,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）