単　価　合　意　書

令和８年７月３０日に契約したＲ８横浜国道事務所管内歩道橋補修工事（当初）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年８月２１日

発注者　　住所　神奈川県横浜市中区新港１－６－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局横浜国道事務所長　西村　徹

受注者　　住所　神奈川県横浜市旭区本宿町５４番地４

氏名　ＭＲテクノス株式会社　代表取締役　笹田　英介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 南幸町歩道橋		式	1		36,508,191	
舗装工		式	1		1,729,292	
橋面防水工		式	1		645,616	
橋面防水	塗膜防水	m2	72	4,312	310,464	
ｼｰﾙ材	2成分系変成ｼﾘｺﾝ t=10mm	m	96	2,420	232,320	
遊間部止水	ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ	m2	2	51,416	102,832	
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		1,083,676	
既設舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 t=25mm	m2	72	5,825	419,400	
殻運搬	舗装版破砕	m3	2	5,005	10,010	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	5,718	11,436	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=8mm	m2	72	7,525	541,800	
敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3 t=17mm	m3	1	101,030	101,030	
橋梁補修工		式	1		1,673,784	
当て板補修工		式	1		105,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
当て板補修		kg	15	7,043	105,645	
横桁取替工		式	1		161,000	
既設横桁撤去	[-200×50×4×1541 ｶﾞｽ切断	kg	28	3,790	106,120	
横桁設置	[-200×50×4×1541 SS400	kg	28	1,960	54,880	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取替工		式	1		53,208	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取替	M22×100	本	4	13,302	53,208	
鋼部材断面補修工		式	1		1,005,796	
鋼部材断面補修	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	m2	4	251,449	1,005,796	
RC部材断面補修工		式	1		348,135	
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	347,432	347,432	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(断面修復工)	m3	0.05	5,188	259	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(断面修復工)	m3	0.05	8,895	444	
現場塗装工		式	1		16,946,909	
塗替塗装工 Rc-Ⅰ		式	1		6,886,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
清掃･水洗い		m2	1,190	179.5	213,605	
下塗 (1)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,190	1,733	2,062,270	
下塗 (2)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,190	1,752	2,084,880	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,190	797.6	949,144	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	1,190	1,325	1,576,750	
塗膜除去工		式	1		10,060,260	
塗膜除去		m2	1,190	8,454	10,060,260	
仮設工		式	1		16,158,206	
歩道橋足場工		式	1		8,730,560	
吊り足場 【夜間】		式	1		3,522,000	
単管足場 【夜間】		式	1		5,208,560	
橋梁防護工		式	1		2,181,664	
ｼｰﾄ･板張防護 【夜間】	単管足場	式	1		1,442,720	
剥離剤工用養生ｼｰﾄ (1)	吊り足場	式	1		152,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
剥離剤工用養生ｼｰﾄ (2)	単管足場	式	1		586,744	
環境対策設備工		式	1		2,195,936	
環境対策資機材費		式	1		2,085,444	
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ	設置･撤去	式	1		110,492	
交通管理工		式	1		3,050,046	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		1,256,145	
交通誘導警備員 (2)【夜間】	A	式	1		327,684	
交通誘導警備員 (3)	B	式	1		1,162,857	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	B	式	1		303,360	
直接工事費		式	1		36,508,191	
共通仮設費		式	1		12,941,553	
共通仮設費		式	1		5,867,622	
安全費		式	1		5,088,039	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		5,088,039	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		779,583	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,073,931	
純工事費		式	1		49,449,744	
現場管理費		式	1		26,050,704	
工事原価		式	1		122,242,412	
一般管理費等		式	1		20,227,588	
工事価格		式	1		142,470,000	
消費税相当額		式	1		14,247,000	
工事費計		式	1		156,717,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 新子安歩道橋		式	1		20,590,646	
橋梁付属物工		式	1		183,519	
排水施設工		式	1		183,519	
既設排水管撤去	ｶﾞｽ切断	m	7	11,815	82,705	
排水管	VP管	m	7	14,402	100,814	
橋梁補修工		式	1		1,292,234	
当て板補修工		式	1		191,400	
当て板補修		kg	50	3,828	191,400	
横桁取替工		式	1		156,480	
既設横桁撤去	[-250×50×4×1414(1464) ｶﾞｽ切断 Gr仕上含む	kg	30	3,534	106,020	
横桁設置	[-250×50×4×1414(1464) SS400	kg	30	1,682	50,460	
橋台断面補修工		式	1		381,470	
既設ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ撤去	φ22×300	本	6	41,493	248,958	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	φ22×300	本	6	19,827	118,962	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	C型 300×300×25	枚	5	2,710	13,550	
支承ﾎﾞﾙﾄ取替工		式	1		45,926	
支承ﾎﾞﾙﾄ取替	M24×85	本	2	22,963	45,926	
鋼部材断面補修工		式	1		516,958	
鋼部材断面補修	ｾﾗﾐｯｸ金属補修特殊ﾊﾟﾃ	m2	2	258,479	516,958	
現場塗装工		式	1		11,332,424	
橋梁塗装工 F-13		式	1		81,955	
素地調整	ﾌﾞﾗｽﾄ処理	m2	5	7,861	39,305	
下塗 (1)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 塗装回数1回	m2	5	3,176	15,880	
下塗 (2)	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数1回	m2	5	2,461	12,305	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数1回	m2	5	1,154	5,770	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数1回	m2	5	1,739	8,695	
塗替塗装工 Rc-Ⅰ		式	1		4,571,809	
清掃･水洗い		m2	790	179.5	141,805	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗 (1)	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	790	1,733	1,369,070	
下塗 (2)	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	790	1,752	1,384,080	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	790	797.6	630,104	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	790	1,325	1,046,750	
塗膜除去工		式	1		6,678,660	
塗膜除去		m2	790	8,454	6,678,660	
仮設工		式	1		7,782,469	
歩道橋足場工		式	1		4,493,130	
吊り足場 【夜間】		式	1		2,218,970	
単管足場 【夜間】		式	1		2,274,160	
橋梁防護工		式	1		481,594	
ｼｰﾄ張防護 【夜間】	単管足場	式	1		126,480	
剥離剤工用養生ｼｰﾄ (1)	吊り足場	式	1		98,930	
剥離剤工用養生ｼｰﾄ (2)	単管足場	式	1		256,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
環境対策設備工		式	1		1,160,019	
環境対策資機材費		式	1		1,104,773	
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ	設置･撤去	式	1		55,246	
交通管理工		式	1		1,647,726	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		637,175	
交通誘導警備員 (2)【夜間】	A	式	1		218,456	
交通誘導警備員 (3)	B	式	1		589,855	
交通誘導警備員 (4)【夜間】	B	式	1		202,240	
直接工事費		式	1		20,590,646	
共通仮設費		式	1		8,957,223	
共通仮設費		式	1		4,077,842	
安全費		式	1		3,592,969	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		3,592,969	
現場環境改善費（率計上）		式	1		484,873	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,879,381	
純工事費		式	1		29,547,869	
現場管理費		式	1		17,194,095	
工事原価		式	1		46,741,964	