単　価　合　意　書

令和８年１０月１３日に契約したＲ８高麗川左岸葛川排水樋管新設工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8 年10月22日

発注者　　住所　埼玉県川越市新宿町３－１２

氏名　分任契約担当官

関東地方整備局荒川上流河川事務所長　萩原　健介

受注者　　住所　埼玉県さいたま市大宮区浅間町２丁目２５２番地

氏名　佐田建設株式会社　さいたま支店

支店長　　高橋　伸弥

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
樋門･樋管		式	1		160,750,370	
河川土工		式	1		10,146,095	
掘削工(ICT)		式	1		637,600	
掘削(ICT)	土砂	m3	1,600	398.5	637,600	
盛土工		式	1		8,051,917	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	6,260	688,600	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	841.5	67,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,012,514	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		743,709	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		1,539,774	
盛土工(ICT)		式	1		848,400	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,500	242.4	848,400	
法面整形工(ICT)		式	1		608,178	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10	831	8,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	1,140	526.2	599,868	
地盤改良工		式	1		17,085,360	
固結工(ICT)		式	1		17,085,360	
中層混合処理(ICT)	改良深度 5m<L≦8m	m3	557	4,540	2,528,780	
中層混合処理(ICT)	改良深度 8m<L≦10m	m3	3,242	4,490	14,556,580	
樋門･樋管本体工		式	1		106,537,120	
作業土工		式	1		2,517,084	
床掘り	土砂	式	1		1,072,437	
埋戻し		式	1		1,316,990	
基面整正		式	1		127,657	
矢板工		式	1		8,311,785	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m	枚	27	28,915	780,705	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 6.0m	枚	20	75,374	1,507,480	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板長さ 7.0m	枚	26	87,888	2,285,088	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板	L=6m	枚	2	841,830	1,683,660	
可とう鋼矢板	L=7m	枚	2	948,348	1,896,696	
矢板頭部鉄筋	D16 L=0.5m	t	0.04	224,080	8,963	
矢板頭部鉄筋溶接		m	11	13,563	149,193	
函渠工 本体		式	1		9,789,230	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 敷厚 20ｃｍ	m2	48	6,533	313,584	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 3.2m 内空高さ 2.4m 24-12-25(20)(高炉)	m3	112	25,803	2,889,936	
鉄筋	SD345 D13	t	2.92	251,280	733,737	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.44	224,080	770,835	
鉄筋	SD345 D29～32	t	2.68	195,693	524,457	
鉄筋 差筋	SD345 D16～25	t	0.04	209,385	8,375	
止水板	伸縮可とう吸収型 B=300	m	10	30,704	307,040	
型枠	一般型枠	式	1		2,124,209	
足場	安全ネット必要	式	1		1,250,615	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保		式	1		298,652	
支保		式	1		278,973	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	4	25,803	103,212	
型枠 二次ｺﾝｸﾘｰﾄ	一般型枠	式	1		65,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理		式	1		120,245	
函渠工 函体		式	1		81,145,105	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 敷厚 20ｃｍ	m2	130	6,063	788,190	
PC函渠	内幅 320ｃｍ 内高 240ｃｍ	m	35	1,831,891	64,116,185	
可とう継手	沈下量100mm PC-PC	箇所	2	2,733,689	5,467,378	
可とう継手	沈下量100mm PC-RC	箇所	1	3,522,307	3,522,307	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下量100mm PC-PC	箇所	2	2,134,012	4,268,024	
耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	沈下量100mm PC-RC	箇所	1	2,298,307	2,298,307	
鉄筋 差筋	SD345 D13	t	0.05	232,112	11,605	
止水板 水膨張ｺﾞﾑ	20W×10t	m	14	3,128	43,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防水		m2	47	6,514	306,158	
機械式継手		組	52	3,661	190,372	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	D32 L=700	組	4	6,864	27,456	
増しｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)高炉	m3	1	105,331	105,331	
翼壁工		式	1		4,773,916	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 敷厚 20ｃｍ	m2	83	5,940	493,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	68	25,803	1,754,604	
鉄筋	SD345 D13	t	2.17	251,280	545,277	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.39	224,080	311,471	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	6	5,707	34,242	
型枠	一般型枠	式	1		1,062,104	
足場	安全ネット必要	式	1		573,198	
護床工		式	1		125,075	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		125,075	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	2ｔ	個	9	3,595	32,355	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		式	1		36,350	
吸出し防止材	20mm	m2	30	1,879	56,370	
付属物設置工		式	1		1,437,238	
銘板工		式	1		190,308	
銘板		枚	1	190,308	190,308	
点検施設工		式	1		22,484	
ｽﾃｯﾌﾟ		本	7	3,212	22,484	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工		式	1		1,185,199	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 630mm 間詰有	組	9	117,744	1,059,696	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	径 100mm 長さ 1000mm 間詰有	組	1	125,503	125,503	
橋台工		式	1		39,247	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉 敷厚 10ｃｍ	m2	1	5,073	5,073	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.3	31,508	9,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	251,280	5,025	
型枠	一般型枠	式	1		19,697	
法覆護岸工		式	1		15,133,804	
作業土工		式	1		23,640	
基面整正		式	1		23,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) 高水護岸		式	1		10,538,945	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 50ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	38	25,538	970,444	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	42.4	19,249	816,157	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		m2	536	16,329	8,752,344	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) 低水護岸		式	1		1,076,934	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	底幅 70ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	8	54,199	433,592	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ 再利用	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	3.7	7,264	26,876	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ A 再利用	幅 30ｃｍ 高さ 100ｃｍ	m	14.8	5,406	80,008	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ B 再利用	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	14.8	5,406	80,008	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 再利用		m2	85	5,370	456,450	
階段工		式	1		1,309,607	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段		m2	19	29,655	563,445	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ﾌﾞﾛｯｸ 縦帯	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	1.6	20,016	32,025	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ	幅 30ｃｍ 高さ 50ｃｍ	m	37.1	19,249	714,137	
多自然護岸工		式	1		1,238,378	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗石 径5～15cm	m2	85	10,724	911,540	
かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	t=30cm 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 中詰材再利用	m2	38	8,601	326,838	
植生工		式	1		946,300	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	500	1,788	894,000	
市松芝	野芝	m2	50	1,046	52,300	
付帯道路工		式	1		1,301,517	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		519,494	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	232	583.2	135,302	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	232	1,656	384,192	
縁石工		式	1		782,023	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	121	6,463	782,023	
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		281,383	
作業土工		式	1		231,865	
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)		式	1		69,715	
埋戻し		式	1		162,150	
配管工		式	1		23,892	
配管設置(埋設部) 再利用	FEP 管径 80ｍｍ 3条	m	60	398.2	23,892	
配管撤去工		式	1		25,626	
配管撤去 再利用	FEP 管径 80ｍｍ 3条	m	60	427.1	25,626	
構造物撤去工		式	1		2,190,410	
構造物取壊し工		式	1		900,697	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		5,458	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	240	209.2	50,208	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去		m2	120	3,454	414,480	
根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 撤去・運搬・仮置	2t	個	9	5,536	49,824	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ撤去 取壊し	700×1000	m	12	5,021	60,252	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去	300×1000	m	3.7	6,625	24,512	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 A 再利用撤去	300×1000	m	19	6,625	125,875	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 B 再利用撤去	300×500	m	19	4,684	88,996	
かごﾏｯﾄ撤去 中詰材撤去再利用	t=300	m2	38	2,134	81,092	
運搬処理工		式	1		1,289,713	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,785	37,850	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	1,877	13,139	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	3,002	30,020	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	7	2,144	15,008	
現場発生品運搬	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ、連節ﾌﾞﾛｯｸ等	式	1		1,193,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		6,512,368	
工事用道路工		式	1		664,196	
工事用道路盛土		式	1		34,918	
敷鉄板		式	1		629,278	
土留･仮締切工		式	1		4,435,982	
鋼矢板		式	1		1,941,148	
大型土のう 仮締切		式	1		2,141,683	
大型土のう 函体端部処理		袋	9	7,859	70,731	
締切盛土		m3	120	1,476	177,120	
締切盛土撤去		m3	120	877.5	105,300	
水替工		式	1		1,215,036	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式	1		1,215,036	
交通管理工		式	1		197,154	
交通誘導警備員		式	1		197,154	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		160,750,370	
共通仮設費		式	1		25,489,315	
共通仮設費		式	1		11,681,215	
運搬費		式	1		8,007,301	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		6,946,949	
仮設材運搬費		式	1		1,060,352	
準備費		式	1		281,585	
表土運搬		式	1		281,585	
技術管理費		式	1		2,267,820	
土質等試験費		式	1		21,358	
施工調査費		式	1		150,786	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		2,095,676	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,124,509	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,808,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		186,239,685	
現場管理費		式	1		49,776,888	
工事原価		式	1		236,016,573	
一般管理費等		式	1		38,283,427	
工事価格		式	1		274,300,000	
消費税相当額		式	1		27,430,000	
工事費計		式	1		301,730,000	