単　価　合　意　書

令和８年１０月１４日に契約したＲ７国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋上部工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月15日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　西澤　賢太郎

受注者　　住所　東京都中央区新川二丁目３１番１号

氏名　瀧上工業株式会社　東京支店

支店長　鈴木　英二

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		479,601,772	
工場製作工		式	1		479,601,772	
桁製作工		式	1		155,106,508	
製作加工		t	0	384,146	0	
製作加工		t	404	383,927	155,106,508	
桁製作工 (指定部分)		式	1		90,789,149	
製作加工		t	0	415,460	0	
製作加工		t	218.7	415,131	90,789,149	
検査路製作工	上部工検査路	式	1		13,747,719	
製作加工		t	0	430,841	0	
製作加工		t	31.9	430,963	13,747,719	
検査路製作工 (指定部分)	上部工検査路	式	1		6,264,986	
製作加工		t	0	431,946	0	
製作加工		t	14.5	432,068	6,264,986	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
検査路製作工	下部工検査路	式	1		1,942,556	
製作加工		t	0	485,272	0	
製作加工		t	4	485,639	1,942,556	
検査路製作工 (指定部分)	下部工検査路	式	1		2,373,770	
製作加工		t	0	483,798	0	
製作加工		t	4.9	484,443	2,373,770	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ工		式	1		14,016,408	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ等	式	0		0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ等	式	1		14,016,408	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ工（指定部分）		式	1		7,381,393	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ等	式	0		0	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	高力ﾎﾞﾙﾄ、普通ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ等	式	1		7,381,393	
鋳造費		式	1		72,887,529	
大型ｺﾞﾑ支承 (1)	橋軸方向：可動 橋軸直角方向：固定 2287KN	個	6	3,260,321	19,561,926	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承 (2)	橋軸方向：固定 橋軸直角方向：固定 6086KN	個	3	17,775,201	53,325,603	
鋳造費 (指定部分)		式	1		106,651,206	
大型ｺﾞﾑ支承 (2)	橋軸方向：固定 橋軸直角方向：固定 6086KN	個	6	17,775,201	106,651,206	
工場塗装工		式	1		5,779,907	
一般部外面	C-5塗装系	m2	120	8,177	981,240	
高力ﾎﾞﾙﾄ連結部外面	F-11塗装系	m2	0	4,092	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ	m2	570	1,086	619,020	
添接部接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ	m2	0	4,092	0	
ﾌﾞﾗｽﾄ		m2	7,150	75.52	539,968	
無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ		m2	120	4,092	491,040	
ﾒｯｷ (1)	HDZT77(検査路)	t	23.1	84,731	1,957,286	
ﾒｯｷ (2)	HDZT77(排水装置)	t	1.4	89,336	125,070	
ﾒｯｷ (3)	HDZT63(検査路)	t	7.3	88,415	645,429	
ﾒｯｷ (4)	HDZT49(検査路･排水装置)	t	4.8	87,678	420,854	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場塗装工 (指定部分)		式	1		2,660,641	
高力ﾎﾞﾙﾄ連結部外面	F-11塗装系	m2	0	4,092	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ	m2	320	1,086	347,520	
添接部接触面	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ	m2	0	4,092	0	
ﾌﾞﾗｽﾄ		m2	3,550	75.52	268,096	
無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ		m2	88	4,092	360,096	
ﾒｯｷ (1)	HDZT77(検査路)	t	12.7	84,731	1,076,083	
ﾒｯｷ (2)	HDZT77(排水装置)	t	0.6	89,336	53,601	
ﾒｯｷ (3)	HDZT63(検査路)	t	3.9	88,415	344,818	
ﾒｯｷ (4)	HDZT49(検査路･排水装置)	t	2.4	87,678	210,427	
間接労務費		式	1		42,669,571	
工場純工事費		式	1		522,271,343	
工場管理費		式	1		51,847,943	
(工場製作原価)		式	1		574,119,286	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		434,712,789	
工場製品輸送工		式	1		6,682,832	
輸送工		式	1		6,682,832	
輸送		t	0	13,630	0	
輸送		t	487.3	13,714	6,682,832	
工場製品輸送工 (指定部分)		式	1		3,977,060	
輸送工		式	1		3,977,060	
輸送		t	0	13,630	0	
輸送		t	290	13,714	3,977,060	
鋼橋架設工		式	1		44,090,153	
地組工		式	1		15,871,577	
地組		式	1		15,871,577	354.3t
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		22,420,965	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		6,187,510	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾞﾝﾄ基礎		式	1		341,659	
桁架設 (1)	連続合成少数鈑桁	式	1		12,706,946	359.4t
桁架設 (2)【夜間】	連続合成少数鈑桁	式	1		2,911,597	80.3t
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	326	838.2	273,253	
支承工		式	1		2,457,666	
大型ｺﾞﾑ支承設置	高面圧ｺﾞﾑ支承	個	9	273,074	2,457,666	
現場継手工		式	1		3,339,945	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	24,150	138.3	3,339,945	
床版工		式	1		137,698,181	
合成床版工		式	1		137,698,181	
床版架設 (1)		m2	1,055	75,420	79,568,100	
床版架設 (2)【夜間】		m2	374	77,851	29,116,274	
鉄筋	SD345 D16～25	式	1		14,071,275	91.16t
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=30N/mm2	式	1		14,942,532	502m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版工 (指定部分)		式	0		0	
合成床版工		式	0		0	
合成床版材料費 【JR工事支給】		m2	0	67,969	0	
床版工 (指定部分②)		式	1		58,351,870	
合成床版工		式	1		58,351,870	
合成床版材料費 【JR工事支給】		m2	859	67,930	58,351,870	
橋梁付属物工		式	1		93,519,567	
伸縮装置工		式	1		19,364,195	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (1)	二重止水装置付き伸縮装置	m	16.6	906,811	15,053,062	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (2)	歩道用伸縮装置	m	6.9	624,802	4,311,133	
排水装置工		式	1		54,599,870	
排水設備 (1)		式	0		0	
鋼製排水装置		m	161	286,450	46,118,450	
排水管 (1)	上部構造排水装置	m	150	35,327	5,299,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管 (2)	下部構造排水装置	m	16	57,685	922,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	186	1,253	233,058	
橋面排水 (1)	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ	箇所	34	38,724	1,316,616	
橋面排水 (2)	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　樹脂製　φ24.7mm	m	79	8,984	709,736	
壁高欄ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		15,156,619	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=30N/mm2	m3	123	26,239	3,227,397	
型枠		式	1		7,413,360	790m2
鉄筋 (1)	SD345 D13	t	26.18	165,410	4,330,433	
鉄筋 (2)	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装	t	0.37	247,010	91,393	
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=10	m2	0.3	3,483	1,044	
目地	Vｶｯﾄ	m	32	2,906	92,992	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		2,518,786	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=30N/mm2	m3	44	26,239	1,154,516	
型枠		式	1		1,126,080	120m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	1.44	165,410	238,190	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		31,866	
歩車道境界ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=24N/mm2	m3	0.2	159,332	31,866	
照明柱受台ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		167,248	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=30N/mm2	m3	2	26,239	52,478	
型枠		式	1		75,072	8m2
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	165,410	39,698	
検査路工		式	1		608,592	
検査路階段 (1)		箇所	1	331,926	331,926	
検査路階段 (2)		箇所	1	276,666	276,666	
剥落防止工		式	1		458,535	
剥落防止	ｱﾗﾐﾄﾞﾒｯｼｭｼｰﾄ	m2	55	8,337	458,535	
銘板工		式	1		613,856	
橋名板	600×400×13	枚	1	161,174	161,174	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋歴板	300×200×13	枚	1	46,206	46,206	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ表示板	300×200	枚	12	33,873	406,476	
橋梁付属物工 (指定部分)		式	1		3,146,388	
排水装置工		式	1		2,739,912	
排水設備 (2)【JR工事支給】		式	0		0	
排水管 (1)【JR工事支給】	上部構造排水装置	m	79	29,022	2,292,738	
排水管 (2)【JR工事支給】	下部構造排水装置	m	9	49,686	447,174	
落下防止工		式	0		0	
落下防止柵材料費 【JR工事支給】	H=1.890m	m	0	294,718	0	
落下防止網材料費 【JR工事支給】	φ3.2×56	m	0	16,670	0	
銘板工		式	1		406,476	
ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ表示板 【JR工事支給】	300×200	枚	12	33,873	406,476	
橋梁付属物工 (指定部分②)		式	1		34,244,262	
排水装置工		式	1		17,930,072	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製排水装置 【JR工事支給】		m	62	282,400	17,508,800	
橋面排水 (1)【JR工事支給】	ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ	箇所	12	24,576	294,912	
橋面排水 (2)【JR工事支給】	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ　樹脂製　φ24.7mm	m	24	5,265	126,360	
落下防止工		式	1		16,314,190	
落下防止柵材料費 【JR工事支給】	H=1.890m	m	43	294,550	12,665,650	
落下防止網材料費 【JR工事支給】	φ3.2×56	m	219	16,660	3,648,540	
道路照明設備工		式	1		1,916,443	
道路照明設備設置工		式	1		1,172,334	
道路照明灯設置	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 12m	基	3	390,778	1,172,334	
配管･配線工		式	1		682,387	
地中配管	FEP管 径 30ｍｍ	m	6	367.7	2,206	
屋内配管	合成樹脂可とう電線管 径 28ｍｍ	m	167	1,522	254,174	
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	m	1	2,749	2,749	
屋外配線	EM-CE3.5sq-3c	m	242	1,749	423,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		61,722	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	溶融亜鉛ﾒｯｷ 150×150×150	個	6	10,287	61,722	
道路照明設備工 (指定部分)		式	0		0	
道路照明設備設置工		式	0		0	
道路照明灯材料費 【JR工事支給】	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 12m	基	0	362,227	0	
配管･配線工		式	0		0	
屋内配管材料費 【JR工事支給】	合成樹脂可とう電線管 径 28ｍｍ	m	0	80.12	0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	0		0	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ材料費 【JR工事支給】	溶融亜鉛ﾒｯｷ 150×150×150	個	0	4,466	0	
道路照明設備工 (指定部分②)		式	1		737,932	
道路照明設備設置工		式	1		724,040	
道路照明灯材料費 【JR工事支給】	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 12m	基	2	362,020	724,040	
配管･配線工		式	1		4,964	
屋内配管材料費 【JR工事支給】	合成樹脂可とう電線管 径 28ｍｍ	m	62	80.08	4,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		8,928	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ材料費 【JR工事支給】	溶融亜鉛ﾒｯｷ 150×150×150	個	2	4,464	8,928	
鋼橋足場等設置工		式	1		14,249,325	
橋梁足場工		式	1		12,544,380	
架設足場 (1)	少数Ｉ桁	式	1		9,744,300	1,620m2
架設足場 (2)【夜間】	少数Ｉ桁	式	1		2,800,080	360m2
橋梁防護工		式	1		700,050	
板張防護		式	1		700,050	390m2
昇降用設備工		式	1		1,004,895	
登り桟橋		式	1		1,004,895	3箇所
仮設工		式	1		36,098,776	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (1)		式	1		14,159,302	
H鋼杭 (1)	H300 H鋼長さ(杭長) 15.5m H鋼平均打込長 15.2m H型鋼平均引抜長 15.2m	本	32	108,216	3,462,912	
H鋼杭 (2)	H300 H鋼長さ(杭長) 15.5m H鋼平均打込長 15.2m H型鋼平均引抜長 15.2m	本	16	106,098	1,697,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
H鋼杭 (3)	H300 H鋼長さ(杭長) 19m H鋼平均打込長 18.7m H型鋼平均引抜長 18.7m	本	32	165,502	5,296,064	
H鋼杭 (4)	H300 H鋼長さ(杭長) 19m H鋼平均打込長 18.7m H型鋼平均引抜長 18.7m	本	16	161,082	2,577,312	
覆工板･覆工板受桁 (1)	1000×208×2000 設置･撤去	m2	16	22,463	359,408	
覆工板･覆工板受桁 (2)	1000×208×2000 設置･撤去	m2	8	21,974	175,792	
覆工板･覆工板受桁 (3)	1000×208×2000 設置･撤去	m2	16	22,849	365,584	
覆工板･覆工板受桁 (4)	1000×208×2000 設置･撤去	m2	8	21,974	175,792	
現場発生品運搬 (1)	溝形鋼	t	3.96	12,341	48,870	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 (2)		式	1		20,598,071	
H鋼杭 (5)	H300 H鋼長さ(杭長) 17.5m H鋼平均打込長 0m H型鋼平均引抜長 17.2m	本	16	45,101	721,616	
H鋼杭 (6)	H400 H鋼長さ(杭長) 11m H鋼平均打込長 0m H型鋼平均引抜長 10.7m	本	445	34,482	15,344,490	
覆工板･覆工板受桁 (5)	1000×208×2000 撤去	m2	8	8,712	69,696	
覆工板･覆工板受桁 (6)	1000×208×2000 撤去	m2	532	7,374	3,922,968	
現場発生品運搬 (2)	溝形鋼	t	43.7	12,341	539,301	
交通管理工		式	1		1,341,403	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 (1)	誘導員B	式	1		662,683	41人日
交通誘導警備員 (2)【夜間】	誘導員B	式	1		678,720	28人日
直接工事費		式	1		434,712,789	
共通仮設費		式	1		65,957,643	
共通仮設費		式	1		33,876,525	
運搬費		式	1		31,589,886	
重建設機械分解組立費		式	1		5,774,269	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		17,158,134	
仮設材運搬費		式	1		8,657,483	
技術管理費		式	1		58,183	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ入力費		式	1		58,183	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,228,456	
共通仮設費（率計上）		式	1		32,081,118	
純工事費		式	1		500,670,432	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		173,674,159	
(現場原価)		式	1		674,344,591	
工事原価		式	1		1,248,463,877	
一般管理費等		式	1		143,836,123	
工事価格		式	1		1,392,300,000	
消費税相当額		式	1		139,230,000	
工事費計		式	1		1,531,530,000	