工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事
工事地名	栃木県日光市足尾町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 7月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 7月	
２）	事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	0000	１４）	単価適用年月	2026年 8月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 8月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	砂防・地すべり等工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	183日間　自　令和 8年 9月30日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	栃木県	２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	日光地区	２３）	公 告 日	令和 8年 7月17日	
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流路		式	1		64,306,437			
砂防土工		式	1		6,552,168			
盛土工		式	1		1,077,507			
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	130	6,445	837,850			単-1号
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	m3	170	841.9	143,123			単-2号
道路外盛土	転圧無し	m3	310	311.4	96,534			単-3号
盛土工(ICT)		式	1		5,290,686			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,400	255	612,000			単-4号
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 岩塊･玉石	式	1		747,360			内-1号
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	式	1		150,626			内-2号
土砂等運搬(砂防)	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,780,700			内-3号
法面整形工(ICT)		式	1		183,975			

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	330	557.5	183,975			単-5号
法面工		式	1		1,108,800			
植生工		式	1		1,108,800			
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満	m2	330	3,360	1,108,800			単-6号
擁壁工		式	1		15,744,756			
作業土工		式	1		313,642			
床掘り(掘削)	岩塊･玉石	式	1		294,580			内-4号
埋戻し	転圧無し	式	1		9,342			内-5号
基面整正		式	1		9,720			内-6号
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		15,431,114			
補強土壁基礎	21-8-40(高炉)	m	29	16,180	469,220			単-7号
補強土壁基礎（段上り）	21-8-40(高炉)	箇所	1	9,750	9,750			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　35cm厚壁面	m2	59	64,120	3,783,080			単-9号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　14cm厚壁面	m2	72	42,460	3,057,120			単-10号
現場打ち壁面	24-8-25（高炉）	m3	7	118,600	830,200			単-11号
メッシュパネル組立・設置		m2	19	43,120	819,280			単-12号
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,587	1,954	3,100,998			単-13号
裏あて板	U型側溝用蓋150　210×35×600	枚	8	934	7,472			単-14号
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	520	1,162	604,240			単-15号
まき出し･敷均し、締固め	補強土壁盛土(再生砕石(RC-40))	m3	420	3,955	1,661,100			単-16号
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	m2	220	825.4	181,588			単-17号
壁面上端処理	24-8-25（高炉）幅0.3m	m	32	25,000	800,000			単-18号
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=20	m2	2	5,341	10,682			単-19号
足場		式	1		96,384			内-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		36,691,982			
作業土工		式	1		321,846			
床掘り(掘削)	岩塊･玉石	式	1		281,190			内-8号
埋戻し	転圧無し	式	1		40,656			内-9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		36,370,136			
大型ﾌﾞﾛｯｸ積基礎	底幅103.9cm 高さ20cm	m	58	78,230	4,537,340			単-20号
中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	135	39,420	5,321,700			単-21号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え75cm	m2	373	52,810	19,698,130			単-22号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	32	42,370	1,355,840			単-23号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	263	4,906	1,290,278			単-24号
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	32	3,954	126,528			単-25号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	m3	43	80,380	3,456,340			単-26号

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40（高炉）	m3	8	45,750	366,000			単-27号
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		式	1		217,980			内-10号
かご枠工		式	1		3,845,000			
かご枠工		式	1		3,845,000			
かご枠		m	25	153,800	3,845,000			単-28号
付帯道路工		式	1		314,457			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		314,457			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	429	733	314,457			単-29号
仮設工		式	1		49,274			
工事用道路工		式	1		49,274			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		49,274			内-11号
直接工事費		式	1		64,306,437			

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		8,994,544			
共通仮設費		式	1		1,773,544			
運搬費		式	1		74,544			
仮設材運搬費		式	1		74,544			内-12号
技術管理費		式	1		1,146,000			
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-13号
現場環境改善費（率計上）		式	1		553,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		7,221,000			
純工事費		式	1		73,300,981			
現場管理費		式	1		20,802,000			
工事原価		式	1		94,102,981			
一般管理費等		式	1		17,427,019			

設計内訳書

工事名	Ｒ７松木川堰堤群工事用道路工事	（当　初）	事業区分	砂防･地すべり対策
			工事区分	流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		111,530,000			
消費税相当額		式	1		11,153,000			
工事費計		式	1		122,683,000			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊･玉石	m３	2,400	311.4	747,360			
合　計					747,360			

一式当たり内訳書

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 土砂	m３	580	259.7	150,626			
合　計					150,626			

一式当たり内訳書

土砂等運搬(砂防)

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【仁田元川二号堰堤より】								
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 6.0km以下	m３	770	1,438	1,107,260			
【仁田元川砂防堰堤より】								
土砂等運搬（砂防）	標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.0km以下	m３	2,170	1,232	2,673,440			
合　計					3,780,700			

一式当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊･玉石 3,000m3未満 無し	m３	440	669.5	294,580			
合　計					294,580			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊･玉石	ｍ３	30	311.4	9,342			
合　計					9,342			

一式当たり内訳書

基面整正

第　6号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m２	20	486	9,720			
合　計					9,720			

一式当たり内訳書

足場

第　7号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場設置・撤去［砂防］		m	32	3,012	96,384			
合　計					96,384			

一式当たり内訳書

床掘り(掘削)

第　8号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (砂防)	岩塊･玉石 3,000m3未満 無し	m３	420	669.5	281,190			
合　計					281,190			

一式当たり内訳書

埋戻し

第　9号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	岩塊･玉石　土量50,000m3未満	m３	140	290.4	40,656			
合　計					40,656			

一式当たり内訳書

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

第　10号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	21	10,380	217,980			
合　計					217,980			

一式当たり内訳書

敷鉄板

第　11号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	ｍ２	28	424.8	11,894			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 132日 無 有	枚	3	12,460	37,380			
合　計					49,274			

一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　12号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 63.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4.8	6,060	29,088			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 63.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	4.8	6,470	31,056			
仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	t	4.8	3,000	14,400			
合　計					74,544			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　13号内訳書

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	盛土(流用土)	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,445

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,445	6,445	
計					6,445	
単価					6,445	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	841.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	841.9	841.9	
計					841.9	
単価					841.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	道路外盛土	転圧無し	単位	m3	数量	1	単価	311.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）（砂防）	標準 岩塊･玉石	ｍ３	1	311.4	311.4	
計					311.4	
単価					311.4	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	20,000m3未満 無し	ｍ３	1	255	255	
計					255	
単価					255	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	557.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	557.5	557.5	
計					557.5	
単価					557.5	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満 無	ｍ２	1	3,360	3,360	
計					3,360	
単価					3,360	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	補強土壁基礎	21-8-40(高炉)	単位	m	数量	29.4	単価	16,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	23.3	1,603	37,349.9	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.3	45,600	241,680	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	18.2	10,380	188,916	
鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	0.02	129,700	2,594	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.02	118,000	2,360	
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	ｍ２	0.5	5,341	2,670.5	
計					475,570.4	
単価					16,180	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	補強土壁基礎（段上り）	21-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	0.1	45,600	4,560	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0.5	10,380	5,190	
計					9,750	
単価					9,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　35cm厚壁面	単位	m2	数量	59.4	単価	64,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置工	35cm厚壁面	ｍ２	59.4	3,488	207,187.2	
コンクリートパネル	35cm厚パネル（アクアタイプ）	ｍ２	59.4	57,354	3,406,827.6	
水平目地材	85×20×600	枚	158	1,230	194,340	
計					3,808,354.8	
単価					64,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁　14cm厚壁面	単位	m2	数量	71.6	単価	42,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置工	14cm厚壁面	ｍ２	71.6	2,325	166,470	
コンクリートパネル	14cm厚パネル	ｍ２	71.6	38,532	2,758,891.2	
水平目地材	85×20×600	枚	93	1,230	114,390	
計					3,039,751.2	
単価					42,460	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	現場打ち壁面	24-8-25（高炉）	単位	m3	数量	6.5	単価	118,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.32	150,000	48,000	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.32	118,000	37,760	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	37.4	10,380	388,212	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	ｍ３	6.5	45,660	296,790	
計					770,762	
単価					118,600	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	メッシュパネル組立・設置		単位	m2	数量	18.7	単価	43,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュパネル組立・設置		ｍ２	18.7	2,037	38,091.9	
メッシュパネル	ＦＭタイプ 3000×900	枚	4	43,800	175,200	
メッシュパネル	ＦＭタイプ 1500×900	枚	6	21,900	131,400	
メッシュパネル	ＦＭタイプ 1000×900	枚	3	14,500	43,500	
アッパーフック	φ10（ｗ＝620）	枚	28	2,280	63,840	
ロワーフック	φ10（ｗ＝620）	枚	28	3,470	97,160	
ミドルフック	φ13（ｗ＝620）	枚	13	6,950	90,350	
ヘアピン	Ｌ型アンカー取付用異形サイズ65×3.2×323	本	41	1,560	63,960	
Ｌ型アンカー	ＰＬ-60×5.0×910	本	41	2,450	100,450	
ボルト・ナット	M12×40　溶融亜鉛メッキ	組	82	26.9	2,205.8	
計					806,157.7	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	メッシュパネル組立・設置		単位	m2	数量	18.7	単価	43,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					43,120	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1,587	単価	1,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1,587	119.6	189,805.2	
リブ付きストリップ(SS400幅広)	80×4.0（L=6.0m）	本	25	10,900	272,500	
リブ付きストリップ(SS400幅広)	80×4.0（L=5.5m）	本	48	10,000	480,000	
リブ付きストリップ(SS400幅広)	80×4.0（L=5.0m）	本	219	9,130	1,999,470	
リブ付きストリップ(SS400幅広)	80×4.0（L=4.5m）	本	12	8,220	98,640	
リブ付きストリップ(SS400幅広)	80×4.0（L=4.0m）	本	6	7,310	43,860	
ボルト・ナット	M12×40　溶融亜鉛メッキ	組	620	26.9	16,678	
計					3,100,953.2	
単価					1,954	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	裏あて板	U型側溝用蓋150　210×35×600	単位	枚	数量	1	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	934	934	
計					934	
単価					934	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,162	1,162	
計					1,162	
単価					1,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	まき出し･敷均し、締固め	補強土壁盛土(再生砕石(RC-40))	単位	m3	数量	1	単価	3,955

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	帯鋼補強土壁	ｍ３	1	1,162	1,162	
土材料		ｍ３	1.33	2,100	2,793	
計					3,955	
単価					3,955	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=2.0mm	単位	m2	数量	1	単価	825.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	825.4	825.4	
計					825.4	
単価					825.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	壁面上端処理	24-8-25（高炉）幅0.3m	単位	m	数量	3.6	単価	25,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	ｍ３	0.7	45,660	31,962	
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	0.05	150,000	7,500	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.05	118,000	5,900	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	4.3	10,380	44,634	
計					89,996	
単価					25,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,341

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	ｍ２	1	5,341	5,341	
計					5,341	
単価					5,341	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積基礎	底幅103.9cm 高さ20cm	単位	m	数量	1	単価	78,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.04	1,603	1,667.12	
プレキャスト基礎ブロック		m	1	4,960	4,960	
プレキャストブロック	L1039×B1500×T200	枚	1	71,600	71,600	
計					78,227.12	
単価					78,230	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	39,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰コンクリート打設	各種 無し 全ての費用	ｍ３	1	38,320	38,320	
コンクリート養生（砂防工）		ｍ３	1	1,098	1,098	
計					39,418	
単価					39,420	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控え75cm	単位	m2	数量	373	単価	52,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 無し	ｍ２	373	5,996	2,236,508	
大型ブロック	1500×1000×750	個	208	70,400	14,643,200	
大型ブロック	控え75cm　５分勾配	個	40	70,400	2,816,000	
計					19,695,708	
単価					52,810	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	42,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	ｍ３	1	41,270	41,270	
コンクリート養生（砂防工）		ｍ３	1	1,098	1,098	
計					42,368	
単価					42,370	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	4,906	4,906	
計					4,906	
単価					4,906	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	ｍ２	1	3,954	3,954	
計					3,954	
単価					3,954	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	80,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 特殊養生(練炭)	ｍ３	1	80,380	80,380	
計					80,380	
単価					80,380	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-40（高炉）	単位	m3	数量	1	単価	45,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	1	44,650	44,650	
コンクリート養生（砂防工）		ｍ３	1	1,098	1,098	
計					45,748	
単価					45,750	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	かご枠		単位	m	数量	17	単価	153,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カゴ枠工　最上段	鋼製ふとんかご H=0.5m L=3.0m	基	5	16,480	82,400	
かご枠工　中段+下段	鋼製ふとんかご H=1.0m L=3.0m	基	10	27,710	277,100	
かご枠工　最上段	鋼製ふとんかご H=0.5m L=2.0m	基	1	11,230	11,230	
かご枠工　中段+下段	鋼製ふとんかご H=1.0m L=2.0m	基	2	18,840	37,680	
吸出し防止材設置		ｍ２	55	825.4	45,397	
鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	0.073	107,900	7,876.7	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.073	116,000	8,468	
特殊かご	最上段　H0.5m×B1.2m×L3.0m	基	5	103,000	515,000	
特殊かご	中下段　H1.0m×B1.2m×L3.0m	基	10	136,000	1,360,000	
特殊かご	最上段　H0.5m×B1.2m×L2.0m	基	1	72,400	72,400	
特殊かご	中下段　H1.0m×B1.2m×L2.0m	基	2	97,900	195,800	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	かご枠		単位	m	数量	17	単価	153,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					2,613,351.7	
単価					153,800	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	733

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	733	733	
計					733	
単価					733	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生ﾏｯﾄ工 250m2以上500m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	3,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	ｍ２	1	3,360	3,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,360	
単価					3,360	円／ｍ２

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	129,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	t	1	129,700	129,700	
計					129,700	
単価					129,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強土壁壁面材組立・設置工	35cm厚壁面	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	32,600	48,900	
特殊作業員		人	1.5	27,500	41,250	
普通作業員		人	3	24,300	72,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.75	53,200	39,900	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	2.85	46,040	131,214	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,636	
計					348,800	
単価					3,488	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強土壁壁面材組立・設置工	14cm厚壁面	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,325

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	32,600	32,600	
特殊作業員		人	1	27,500	27,500	
普通作業員		人	2	24,300	48,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.5	53,200	26,600	
バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t吊	日	1.9	46,040	87,476	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		9,724	
計					232,500	
単価					2,325	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	150,000	150,000	
計					150,000	
単価					150,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位	ｍ３	数量	100	単価	45,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	56	45,600	2,553,600	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	44	44,650	1,964,600	
コンクリート養生（砂防工）		ｍ３	44	1,098	48,312	
計					4,566,512	
単価					45,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	メッシュパネル組立・設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	32,600	45,640	
特殊作業員		人	1.4	27,500	38,500	
普通作業員		人	4.3	24,300	104,490	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		15,070	
計					203,700	
単価					2,037	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	４０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	404	40,400	
側溝蓋	210×35×600	枚	100	530	53,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					93,400	
単価					934	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	単位	ｍ３	数量	100	単価	45,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	ｍ３	56	45,600	2,553,600	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	ｍ３	44	44,650	1,964,600	
コンクリート養生（砂防工）		ｍ３	44	1,098	48,312	
計					4,566,512	
単価					45,660	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	3,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,600	3,260	
とび工		人	0.4	29,800	11,920	
普通作業員		人	0.4	24,300	9,720	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		5,220	
計					30,120	
単価					3,012	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート養生（砂防工）		単位	ｍ３	数量	10	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,300	9,720	
諸雑費（率＋まるめ） 13%		式	1		1,260	
計					10,980	
単価					1,098	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	カゴ枠工　最上段	鋼製ふとんかご H=0.5m L=3.0m	単位	基	数量	1	単価	16,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	32,600	4,890	
普通作業員		人	0.3	24,300	7,290	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	時間	0.33	13,020	4,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					16,480	
単価					16,480	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠工　中段+下段	鋼製ふとんかご H=1.0m L=3.0m	単位	基	数量	1	単価	27,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	32,600	7,824	
普通作業員		人	0.47	24,300	11,421	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	時間	0.65	13,020	8,463	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,710	
単価					27,710	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠工　最上段	鋼製ふとんかご H=0.5m L=2.0m	単位	基	数量	1	単価	11,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	32,600	3,260	
普通作業員		人	0.21	24,300	5,103	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	時間	0.22	13,020	2,864	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					11,230	
単価					11,230	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠工　中段+下段	鋼製ふとんかご H=1.0m L=2.0m	単位	基	数量	1	単価	18,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	32,600	5,216	
普通作業員		人	0.33	24,300	8,019	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	時間	0.43	13,020	5,598	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					18,840	
単価					18,840	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	107,900	107,900	
計					107,900	
単価					107,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	424.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	32,600	9,617	
とび工		人	0.295	29,800	8,791	
普通作業員		人	0.295	24,300	7,168	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	55,880	16,484	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		420	
計					42,480	
単価					424.8	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(㎜) 無 132日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	11,352	11,352	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,460	
単価					12,460	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･関東･北陸･中部 63.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,060	6,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,060	
単価					6,060	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	近畿･中国･四国･九州 63.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,470	
単価					6,470	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	
計					548,000	
単価					548,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
計					598,000	
単価					598,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	129,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,600	16,300	
鉄筋工		人	3.3	31,400	103,620	
普通作業員		人	0.3	24,300	7,290	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,490	
計					129,700	
単価					129,700	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	51	146	7,446	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.56	6,850	10,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,040	
単価					46,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	51	146	7,446	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.56	6,850	10,686	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					46,040	
単価					46,040	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	32,600	16,300	
鉄筋工		人	3.5	31,400	109,900	
普通作業員		人	0.3	24,300	7,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,658	
計					150,000	
単価					150,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	17	146	2,482	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,020	
単価					13,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	17	146	2,482	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,020	
単価					13,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	17	146	2,482	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,020	
単価					13,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策型(2014年) バケット容量0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,900	4,743	
軽油		L	17	146	2,482	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス対策型（２０１４年）バケット容量０．８ｍ３	時間	1	5,790	5,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,020	
単価					13,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	32,600	13,040	
鉄筋工		人	2.8	31,400	87,920	
普通作業員		人	0.2	24,300	4,860	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,080	
計					107,900	
単価					107,900	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,900	27,900	
軽油		L	119	146	17,374	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	日	1.06	10,000	10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					55,880	
単価					55,880	円／日

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

R７松木川堰堤群工事用道路工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	64,306,437		(16)工場製作純工事費	0
(2)共通仮設費	8,994,544		(17)工場管理費	0
(3)純工事費 (1)+(2)	73,300,981		(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(4)現場管理費	20,802,000			
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0			
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	94,102,981			
(7')一般管理費等(計上額)	17,427,019	((7)一般管理費等(計算額)	17,427,872	)
(8')その他費目計	0			
(9)業務委託料等	0			
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	111,530,000			

(11)消費税相当額	11,153,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	122,683,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	111,530,000
(14)調査基準価格	111,144,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	101,040,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事　　合算工事： 0

対象工事費	64,306,437	直接工事費	64,306,437	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	64,306,437	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	64,306,437		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	8.64 %		0 %		
施工地域等補正	1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）	11.23 %				
計上額	7,221,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	64,306,437	直接工事費	64,306,437
非対象額計（－）	0		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	64,306,437	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.86 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.86 %				
計上額	553,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	1,220,544				
運搬費	74,544	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,146,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　8,994,544

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	73,300,981	単独（追加工事）直接工事費	64,306,437	単独（追加工事）共通仮設費	8,994,544
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	73,300,981	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	73,300,981		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	28.38 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	28.38 %		0 %		
計上額	20,802,000		0		0
			4,182,375 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	渡良瀬川河川事務所　工務課			工事番号	0000　　第 0 回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	砂防・地すべり等工事

工事原価	94,102,981						
純工事費	73,300,981	現場管理費		20,802,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	0						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	94,102,981		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	94,102,981		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	94,102,981						
契約保証に係る補正値	0.04 %						
一般管理費率							
単独（追加工事）	18.48 %		現工事	0 %		合算工事	0 %

一般管理費	17,427,019	
業務委託料等	0	
調査基準価格	111,144,000	
調査基準価格の100/110	101,040,000	（ 90.59 %）