単　価　合　意　書

令和８年３月１３日に契約したＲ７国道１３８号新屋拡幅上吉田地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月22日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘一丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局甲府河川国道事務所長　立田　安礼

受注者　　住所　山梨県富士吉田市ときわ台一丁目４番５号

氏名　株式会社大森工務所　代表取締役　大森　雄介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （福地用水路）		式	1		51,269,554	
道路土工		式	1		6,849,606	
掘削工		式	1		220,320	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	170	1,296	220,320	
路体盛土工		式	1		2,219,484	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	260	7,151	1,859,260	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	910.3	36,412	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	250	251.3	62,825	
土砂等運搬 現場内	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	80	472.4	37,792	
土砂等運搬 擁壁工～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	820.7	16,414	
土砂等運搬 道の駅交差点～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	1,026	51,300	
土砂等運搬 上宿交差点～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	971.7	48,585	
土砂等運搬 採取場～現場	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	160	668.1	106,896	
路床盛土工		式	1		2,751,258	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満	m3	290	7,258	2,104,820	
路床盛土	4.0m以上	m3	320	386	123,520	
土砂等運搬 上宿交差点～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	971.7	262,359	
土砂等運搬 採取場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	390	668.1	260,559	
法面整形工		式	1		66,724	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	476.6	66,724	
残土処理工		式	1		1,591,820	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,462	467,780	
残土等処分		m3	190	5,916	1,124,040	
舗装工		式	1		5,718,685	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道)		式	1		639,073	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	161	868	139,748	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	161	981.4	158,005	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	161	2,120	341,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （市道）	仮舗装	式	1		501,332	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	130	868	112,840	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	130	981.4	127,582	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	130	2,007	260,910	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （国道）	仮舗装	式	1		4,578,280	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	664	868	576,352	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	664	1,299	862,536	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	664	2,811	1,866,504	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	664	1,917	1,272,888	
擁壁工		式	1		5,854,135	
作業土工		式	1		203,790	
床掘り	土砂	式	1		118,050	50m3
埋戻し	土砂	式	1		85,740	20m3
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		5,650,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重力式擁壁 ①	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	13	81,819	1,063,647	
重力式擁壁 ②	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)	m3	62	73,979	4,586,698	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		6,099,524	
作業土工		式	1		1,061,606	
床掘り	土砂	式	1		383,400	600m3
埋戻し		式	1		596,500	250m3
基面整正		式	1		81,706	151m2
場所打函渠工		式	1		1,047,713	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	10	1,841	18,410	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	10	3,657	36,570	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	内空幅 2m 内空高さ 0.6m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ 夜間割増無	m3	10	30,688	306,880	
鉄筋	SD345 D13	t	0.41	186,378	76,414	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.76	184,307	140,073	
鉄筋	機械式継ぎ手　D16×D16	箇所	28	1,556	43,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	機械式継ぎ手　D25×D25	箇所	10	2,137	21,370	
型枠	一般型枠	式	1		298,728	27m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		28,435	5空m3
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	3	6,657	19,971	
ｼｰﾙ材		m	8	6,339	50,712	
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	D29×600	本	12	548.5	6,582	
巻立工 2		式	1		341,525	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	8	1,841	14,728	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	8	4,062	32,496	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	4	34,090	136,360	
鉄筋	SD345 D13	t	0.05	186,378	9,318	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.23	184,307	42,390	
型枠	一般型枠	式	1		99,576	9m2
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	1	6,657	6,657	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		3,648,680	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 1.5m 内高 1.5m	m	10	164,388	1,643,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	内幅 2m 内高 0.6m	m	10	200,480	2,004,800	
排水構造物工		式	1		4,715,822	
作業土工		式	1		90,090	
床掘り	土砂	式	1		47,220	20m3
埋戻し	土砂	式	1		42,870	10m3
側溝工		式	1		1,324,328	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝	幅 50ｃｍ 高さ 15ｃｍ 500A 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(665×270×600)	m	2	6,787	13,574	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300B	m	21	11,942	250,782	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B1500×H2000×L2000mm	m	5	160,936	804,680	
自由勾配側溝	B300×H400mm	m	2	17,355	34,710	
自由勾配側溝	B300×H500mm	m	2	18,795	37,590	
自由勾配側溝	B300×H600mm	m	2	20,639	41,278	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B300×H800㎜	m	2	24,712	49,424	
自由勾配側溝	B300×H1000㎜	m	2	29,475	58,950	
側溝蓋	自由勾配側溝蓋 300用	枚	10	3,334	33,340	
管渠工		式	1		18,749	
暗渠排水管 （取付管）	据付 直管 200～400㎜	m	0.8	4,894	3,915	
暗渠排水管 （清光院水路）	据付 直管 200～400㎜　穴あけ加工	m	2	7,417	14,834	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		271,509	
現場打ち集水桝 1号集水桝	B500×L500×H500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	57,284	57,284	
現場打ち集水桝 2号集水桝	B500×L500×H1100 現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	114,095	114,095	
蓋	集水桝蓋（鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） 500×500用	枚	2	50,065	100,130	
地下排水工		式	1		132,601	
地下排水	直管	m	19	6,979	132,601	
場所打水路工		式	1		953,724	
現場打水路 ①	内幅1500㎜ 内高2000㎜ 24-12-25(20)(高炉)	m	2	237,164	474,328	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打水路 ②	内幅1500mm 内高2000mm 24-12-25 (20)(高炉)	m	2	236,967	473,934	
足場	安全ネット必要	式	1		5,462	1掛m2
付属施設工		式	1		1,910,571	
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ （清光院水路）		基	1	1,671,492	1,671,492	
取水口ｽｸﾘｰﾝ （清光院水路）	W364×H380mm	基	1	194,760	194,760	
足掛金物 （清光院水路）		本	5	7,425	37,125	
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）	m3	0.1	71,948	7,194	
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ		式	1		14,250	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25（20）（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 厚7cm	m2	3	4,750	14,250	
防護柵工		式	1		833,393	
路側防護柵工		式	1		293,152	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無　景観色塗装	m	16	18,322	293,152	
防止柵工		式	1		540,241	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎	基礎ブロック 180×180×450mm	基	6	4,355	26,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎ﾌﾞﾛｯｸ（現場打），鋼管基礎	基礎ブロック 550×550×700㎜	基	2	29,130	58,260	
ﾌｪﾝｽ･支柱（ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ）	支柱高 1.2m　支柱間隔 2.0m 景観色塗装	m	10	19,081	190,810	
門扉	片開き 景観色塗装	基	1	226,908	226,908	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装	m	3	12,711	38,133	
区画線工		式	1		1,356,605	
区画線工 （夜間）		式	1		1,162,323	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	430	486.1	209,023	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	20	522.8	10,456	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	1,197	8,379	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	1,178	36,518	
区画線消去	削取り式	m	938	957.3	897,947	
区画線工		式	1		194,282	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	420	363.8	152,796	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	5	685.2	3,426	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	14	924.6	12,944	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	31	810.2	25,116	
道路付属施設工		式	1		340,215	
道路付属物工		式	1		340,215	
場所打地覆		箇所	3	113,405	340,215	
構造物撤去工		式	1		4,554,025	
防護柵撤去工		式	1		102,419	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m	61	1,679	102,419	
構造物取壊し工		式	1		3,101,807	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	251	11,439	2,871,189	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	20,629	20,629	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		24,057	33m
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		52,258	34m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	230	230.7	53,061	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 18ｃｍ	m2	90	895.7	80,613	
運搬処理工		式	1		1,349,799	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	251	1,821	457,071	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,263	2,263	
殻運搬 現場～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12	3,758	45,096	
殻運搬 現場～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17	2,158	36,686	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	251	2,780	697,780	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,916	5,916	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	28	2,780	77,840	
現場発生品運搬 現場～赤池大橋下	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	t	1.18	23,006	27,147	
仮設工		式	1		14,947,544	
作業土工		式	1		712,020	
床掘り	土砂	式	1		283,320	120m3
埋戻し	土砂	式	1		428,700	100m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水替工		式	1		1,853,136	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水　設置・撤去	式	1		1,853,136	48日
仮水路工		式	1		7,086,049	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　管径800mm　据付・撤去	式	1		922,548	29m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　管径1000mm　据付・撤去	式	1		634,914	18m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　管径1200mm　据付	式	1		610,768	16m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	幅1000×高850mm　撤去	式	1		43,388	4m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	各種 φ500mm半割り管　据付	式	1		4,146,432	192m
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	各種 φ500mm半割り管　撤去	式	1		406,014	49m
現場発生品運搬 現場～赤池大橋下	仮設材（ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ、ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)	式	1		65,804	3.01t
現場打ち集水桝 G2	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	式	1		67,372	1箇所
蓋	集水桝蓋（鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）600×600用	式	1		31,921	1枚
土のう積	設置	式	1		112,728	8m2
土のう積	撤去	式	1		44,160	8m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護施設工		式	1		3,177,460	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼基礎　設置	式	1		2,816,232	542m
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼基礎　撤去	式	1		361,228	266m
交通管理工		式	1		2,118,879	
交通誘導警備員		式	1		1,847,250	
交通誘導警備員 （夜間）		式	1		271,629	
道路改良 （新屋 擁壁工）		式	1		3,108,395	
地盤改良工		式	1		35,387	
安定処理工		式	1		35,387	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 5.6t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	11	3,217	35,387	
擁壁工		式	1		2,721,097	
作業土工		式	1		469,710	
床掘り	土砂	式	1		212,490	90m3
埋戻し	土砂	式	1		257,220	60m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,472,742	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	18	81,819	1,472,742	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工		式	1		778,645	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	7	111,235	778,645	
構造物撤去工		式	1		25,926	
構造物取壊し工		式	1		18,566	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0.9	20,629	18,566	
運搬処理工		式	1		7,360	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.9	2,263	2,036	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.9	5,916	5,324	
仮設工		式	1		325,985	
交通管理工		式	1		325,985	
交通誘導警備員		式	1		325,985	
道路改良 (道の駅交差点)		式	1		9,671,517	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路土工		式	1		225,909	
掘削工		式	1		23,541	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	70	336.3	23,541	
路体盛土工		式	1		57,208	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	8	7,151	57,208	
路床盛土工		式	1		145,160	
路床盛土	2.5m未満	m3	20	7,258	145,160	
舗装工		式	1		2,646,747	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (夜間)(支道舗装)		式	1		985,017	
路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	209	2,545	531,905	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	209	2,168	453,112	
透水性舗装工 (夜間)(歩道一般部)		式	1		83,202	
ﾌｨﾙﾀｰ層	砂 仕上り厚 100ｍｍ	m2	14	1,957	27,398	
路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	14	1,446	20,244	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	透水性ｱｽｺﾝ 開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40ｍｍ	m2	14	2,540	35,560	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 （夜間）		式	1		1,578,528	
凍上抑制層(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	144	1,446	208,224	
路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	144	1,446	208,224	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	標準品 直線配置 厚6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 30ｍｍ 100m2以上	m2	144	8,070	1,162,080	
排水構造物工		式	1		2,950,698	
作業土工		式	1		6,648	
床掘り	土砂	式	1		2,361	1m3
埋戻し	土砂	式	1		4,287	1m3
側溝工		式	1		2,714,206	
L形側溝	一般部 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ 18-8-25(高炉)	m	15	16,014	240,210	
L形側溝	切下げ部 幅 50ｃｍ 高さ 2ｃｍ 18-8-25(高炉)	m	17	15,580	264,860	
L形側溝	すり付け部 幅 50ｃｍ 高さ 20ｃｍ～2ｃｍ 18-8-25(高炉)	m	3	17,405	52,215	
自由勾配側溝	B300×H400mm（横断用）	m	13	32,138	417,794	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝	円形水路（横断用-舗装対応型） 幅 30ｃｍ	m	39	39,849	1,554,111	
側溝蓋	自由勾配側溝(横断用)蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300用	枚	6	30,836	185,016	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		229,844	
現場打ち集水桝 G2	B500×L500×H700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	2	64,857	129,714	
蓋	集水桝蓋（鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） 500×500用	枚	2	50,065	100,130	
防護柵工		式	1		495,747	
路側防護柵工		式	1		495,747	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正無　景観色塗装	m	21	23,607	495,747	
区画線工		式	1		1,191,201	
区画線工 （夜間）		式	1		75,411	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	63	1,197	75,411	
路面標示工 （夜間）		式	1		1,115,790	
矢羽根型路面標示	高輝度反射貼付式 750×1500	箇所	54	17,848	963,792	
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	溶融噴射式(自転車ﾏｰｸ+矢印)	箇所	6	25,333	151,998	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,273,846	
構造物取壊し工		式	1		797,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	5	11,439	57,195	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	24	20,629	495,096	
舗装版切断 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		1,893	2m
舗装版切断 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		22,620	12m
舗装版破砕 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	56	326	18,256	
舗装版破砕 （夜間）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 18ｃｍ	m2	170	1,188	201,960	
運搬処理工		式	1		476,826	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	1,821	9,105	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	2,263	54,312	
殻運搬 （夜間）現場～出張所	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (15cm以下)	m3	2	3,022	6,044	
殻運搬 （夜間）現場～出張所	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (15cm超)	m3	31	1,755	54,405	
殻運搬 富士吉田(出)～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	3,192	105,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	5	2,780	13,900	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	24	5,916	141,984	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,780	91,740	
仮設工		式	1		887,369	
交通管理工		式	1		887,369	
交通誘導警備員		式	1		507,088	
交通誘導警備員（夜間）		式	1		380,281	
直接工事費		式	1		64,049,466	
共通仮設費		式	1		9,829,999	
共通仮設費		式	1		1,222,061	
運搬費		式	1		546,760	
仮設材運搬費		式	1		546,760	
技術管理費		式	1		7,691	
土質等試験費		式	1		7,691	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		667,610	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,607,938	
純工事費		式	1		73,879,465	
現場管理費		式	1		25,529,948	
工事原価		式	1		123,342,279	
一般管理費等		式	1		20,287,721	
工事価格		式	1		143,630,000	
消費税相当額		式	1		14,363,000	
工事費計		式	1		157,993,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （上宿交差点）		式	1		14,596,193	
道路土工		式	1		259,502	
掘削工		式	1		114,342	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	340	336.3	114,342	
路床盛土工		式	1		145,160	
路床盛土	2.5m未満	m3	20	7,258	145,160	
舗装工		式	1		9,807,394	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 （夜間）		式	1		1,902,539	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ型 (20)	m2	487	3,880	1,889,560	
殻運搬(路面切削) 現場～富士吉田(出)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 (切削材)	m3	24	540.8	12,979	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 （夜間)(車道)		式	1		7,904,855	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	665	2,168	1,441,720	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	665	2,225	1,479,625	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	665	2,910	1,935,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	665	2,054	1,365,910	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As 密粒Ⅱ型 (20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	665	2,530	1,682,450	
排水構造物工		式	1		236,677	
作業土工		式	1		15,657	
床掘り	土砂	式	1		7,083	3m3
埋戻し	土砂	式	1		8,574	2m3
側溝工		式	1		221,020	
L形側溝	平坦部　幅 50ｃｍ 高さ 2ｃｍ 18-8-25(高炉)	m	9	15,580	140,220	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 B300×H300mm	m	5	11,754	58,770	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	10	2,203	22,030	
区画線工		式	1		810,763	
区画線工 (夜間)		式	1		810,763	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	120	565.8	67,896	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	370	486.1	179,857	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	17	522.8	8,887	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	310	1,197	371,070	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	53	1,178	62,434	
区画線消去	削取り式	m	126	957.3	120,619	
道路付属施設工		式	1		754,496	
道路付属物工		式	1		754,496	
車線分離標	H=650mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上	本	32	23,578	754,496	
構造物撤去工		式	1		1,473,280	
構造物取壊し工		式	1		961,652	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	48	11,439	549,072	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	20	20,629	412,580	
運搬処理工		式	1		511,628	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	48	1,600	76,800	
殻運搬 現場～処分場	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	20	1,987	39,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬 富士吉田(出)～処分場	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削材）	m3	24	3,192	76,608	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	48	2,780	133,440	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	20	5,916	118,320	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削殻）	m3	24	2,780	66,720	
仮設工		式	1		1,254,081	
防護施設工		式	1		294,271	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		m	103	2,857	294,271	
交通管理工		式	1		959,810	
交通誘導警備員		式	1		579,529	
交通誘導警備員 （夜間）		式	1		380,281	
直接工事費		式	1		14,596,193	
共通仮設費		式	1		2,836,097	
共通仮設費		式	1		743,527	
運搬費		式	1		285,963	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		212,215	
仮設材運搬費		式	1		73,748	
現場環境改善費（率計上）		式	1		457,564	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,092,570	
純工事費		式	1		17,432,290	
現場管理費		式	1		6,500,576	
工事原価		式	1		23,932,866	