単　価　合　意　書

年月日に契約したＲ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月08日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘１－１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所　立田　安札

受注者　　住所　山梨県甲府市飯田四丁目１０番２７号

氏名　長田組土木株式会社

代表取締役　天野　朝馨

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 彩火橋		式	1		14,199,402	
橋梁補修工		式	1		10,757,769	
支承補修工		式	1		594,089	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 下り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	8	27,265	218,120	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 上り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	11	34,179	375,969	
支承防錆工		式	1		9,591,808	
支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	基	29	162,254	4,705,366	
支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	基	29	168,498	4,886,442	
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修工		式	1		571,872	
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 下り		箇所	8	40,848	326,784	
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 上り		箇所	6	40,848	245,088	
仮設工		式	1		3,441,633	
足場工		式	1		1,519,590	
足場	吊り足場	式	1		1,380,120	120m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	単管足場	式	1		139,470	30掛m2
交通管理工		式	1		1,922,043	
交通誘導警備員	A	式	1		998,398	59人日
交通誘導警備員	B	式	1		923,645	59人日
直接工事費		式	1		14,199,402	
共通仮設費		式	1		4,216,080	
共通仮設費		式	1		358,353	
現場環境改善費（率計上）		式	1		358,353	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,857,727	
純工事費		式	1		18,415,482	
現場管理費		式	1		11,800,320	
工事原価		式	1		102,320,858	
一般管理費等		式	1		16,379,142	
工事価格		式	1		118,700,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		11,870,000	
工事費計		式	1		130,570,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 不動橋		式	1		14,536,132	
舗装工		式	1		1,417,527	
橋面防水工		式	1		989,112	
橋面防水	塗膜防水	m2	101	3,472	350,672	
床版水抜き管	φ60　樹脂製	箇所	8	79,805	638,440	
舗装打換え工		式	1		428,415	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		15,787	23m
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	128	209.7	26,841	
殻運搬	舗装版破砕	m3	7	3,727	26,089	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,126	14,882	
表層 橋面部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	101	2,488	251,288	
表層 伸縮取替部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 30～50ｍｍ 3.0m超	m2	15	4,192	62,880	
表層 現道舗装部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	12	2,554	30,648	
橋梁付属物工		式	1		4,588,187	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
伸縮継手工		式	1		4,588,187	
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1・A2)	補修 舗装厚内型 2車線相当	m	20.2	227,138	4,588,187	
橋梁補修工		式	1		4,520,723	
支承補修工		式	1		102,800	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	8	12,850	102,800	
支承防錆工		式	1		2,234,816	
支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	基	4	279,352	1,117,408	
支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	基	4	279,352	1,117,408	
ひび割れ補修工		式	1		919,501	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20.3m ｼﾘｺｰﾝ系　弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	構造物	1	126,057	126,057	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 91.2m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	793,444	793,444	
断面修復工		式	1		969,182	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.27m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	969,182	969,182	
表面被覆工		式	1		294,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表面含浸		m2	76	3,874	294,424	
仮設工		式	1		4,009,695	
足場工		式	1		914,880	
足場	吊り足場	式	1		914,880	120m2
交通管理工		式	1		3,094,815	
交通誘導警備員	A	式	1		1,607,590	95人日
交通誘導警備員	B	式	1		1,487,225	95人日
直接工事費		式	1		14,536,132	
共通仮設費		式	1		4,159,973	
共通仮設費		式	1		242,521	
技術管理費		式	1		77,824	
鉄筋探査		式	1		77,824	
現場環境改善費（率計上）		式	1		164,697	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,917,452	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		18,696,105	
現場管理費		式	1		11,944,204	
工事原価		式	1		30,640,309	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 大和町徳波横断歩道橋		式	1		7,519,524	
工場製作工		式	1		7,519,524	
階段部製作工		式	1		5,491,094	
製作加工		t	9	607,209	5,464,881	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	128	195.1	24,972	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	4	310.3	1,241	
工場塗装工		式	1		2,028,430	
前処理 (一般部外面)C-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	230	2,588	595,240	
前処理 (一般部内面)D-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	3	1,094	3,282	
下塗 (一般部内面)D-5系	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	3	2,399	7,197	
下塗 (一般部外面)C-5系	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	230	1,770	407,100	
下塗 (一般部外面)C-5系	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	230	819.3	188,439	
下塗 (一般部外面)C-5系	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	230	1,432	329,360	
中塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	230	815.4	187,542	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	230	1,349	310,270	
間接労務費		式	1		1,515,912	
工場純工事費		式	1		9,035,436	
工場管理費		式	1		2,408,122	
(工場製作原価)		式	1		11,443,558	
橋梁保全工事 大和町徳波横断歩道橋		式	1		10,259,675	
工場製品輸送工		式	1		216,693	
輸送工		式	1		216,693	
輸送		t	9	22,804	205,236	
現場取卸(鋼桁,門扉)		t	9	1,273	11,457	
舗装工		式	1		780,028	
橋面防水工		式	1		262,248	
橋面防水	塗膜防水	m2	21	12,488	262,248	
薄層ｶﾗｰ舗装工 (歩廊部)		式	1		517,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉)	m3	1	100,176	100,176	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10mm	m2	21	8,823	185,283	
端部ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	28	3,700	103,600	
既設舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	21	5,711	119,931	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	6,664	6,664	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,126	2,126	
橋梁床版工		式	1		19,095	
鋼床版補修工		式	1		19,095	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	紫外線照射有	m2	0.06	318,264	19,095	
橋梁補修工		式	1		295,160	
P2橋脚補修工		式	1		216,178	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔		箇所	16	3,086	49,376	
下地処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m2	1	8,243	8,243	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	32,061	32,061	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	243,245	7,297	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.11	203,066	22,337	
型枠	一般型枠	式	1		67,145	5m2
ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	2	3,772	7,544	
既設排水管撤去	VU100	箇所	1	8,529	8,529	
排水管設置	VP100	箇所	1	13,646	13,646	
排水装置補修工		式	1		78,982	
排水受け取替		箇所	1	78,982	78,982	
既設階段部撤去工		式	1		1,182,119	
舗装撤去工		式	1		231,519	
舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	39	5,711	222,729	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	6,664	6,664	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,126	2,126	
歩道橋撤去工		式	1		950,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩道橋撤去	既設歩道橋階段部	t	7	128,681	900,767	
現場発生品運搬	既設歩道橋階段部	t	7	7,119	49,833	
階段部新設工		式	1		4,741,766	
階段部設置工		式	1		4,741,766	
階段部架設		t	9	39,717	357,453	
現場溶接		m	27	11,212	302,724	
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10mm	m2	39	11,031	430,209	
裾隠し板	塩ﾋﾞ製 t=3mm	m2	15	54,603	819,045	
手摺	φ38 ｽﾃﾝﾚｽ	m	56	37,066	2,075,696	
止水工		m2	39	19,401	756,639	
現場塗装工		式	1		1,772,626	
橋梁塗装工 (現場継手部外面)		式	1		257,700	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	20	5,418	108,360	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	20	4,550	91,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	20	1,165	23,300	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	20	1,752	35,040	
橋梁塗装工 (高欄+排水装置)		式	1		506,556	
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	36	2,520	90,720	
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	36	2,856	102,816	
下塗	特殊下塗り剤	m2	36	6,303	226,908	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩　　塗装回数 1回	m2	36	957	34,452	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩　　塗装回数 1回	m2	36	1,435	51,660	
橋梁塗装工 (鋼床版+P2橋脚柱)		式	1		1,008,370	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	110	3,586	394,460	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI 塗装回数 1回	m2	110	1,137	125,070	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) はけ・ﾛｰﾗｰ　　塗装回数 1回	m2	110	2,052	225,720	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	957	105,270	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	1,435	157,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,252,188	
足場工		式	1		470,340	
足場	吊り足場	式	1		125,240	20m2
足場	枠組足場	式	1		345,100	70掛m2
交通管理工		式	1		781,848	
交通誘導警備員	A	式	1		406,128	24人日
交通誘導警備員	B	式	1		375,720	24人日
直接工事費		式	1		10,259,675	
共通仮設費		式	1		3,218,617	
共通仮設費		式	1		132,798	
技術管理費		式	1		9,728	
鉄筋探査		式	1		9,728	
現場環境改善費（率計上）		式	1		123,070	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,085,819	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		13,478,292	
現場管理費		式	1		9,185,065	
(現場原価)		式	1		22,663,357	
工事原価		式	1		34,106,915	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 新松山沢橋		式	1		3,102,840	
舗装工		式	1		492,658	
橋面防水工		式	1		254,282	
橋面防水	塗膜防水	m2	82	3,101	254,282	
舗装打換え工		式	1		238,376	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	80	209.7	16,776	
殻運搬	舗装版破砕	m3	4	3,727	14,908	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	1,913	7,652	
表層	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	80	2,488	199,040	
橋梁付属物工		式	1		98,272	
排水施設工		式	1		98,272	
排水管	VP100	箇所	4	24,568	98,272	
橋梁補修工		式	1		681,214	
支承補修工		式	1		9,411	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	9,411	9,411	
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修工		式	1		29,030	
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え		箇所	2	14,515	29,030	
断面修復工		式	1		336,725	
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	336,725	336,725	
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		306,048	
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400　t=9mm　S10T	構造物	1	306,048	306,048	
現場塗装工		式	1		916,123	
橋梁塗装工 （上部･支承･当板）		式	1		916,123	
塗膜除去		m2	43	8,223	353,589	
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	43	2,016	86,688	
表面処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	m2	43	3,139	134,977	
下塗	変性エポキシ樹脂系特殊塗料	m2	43	5,865	252,195	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	43	825.2	35,483	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	43	1,237	53,191	
構造物撤去工		式	1		52,772	
排水構造物撤去工		式	1		52,772	
排水管撤去		箇所	4	13,193	52,772	
仮設工		式	1		861,801	
足場工		式	1		438,300	
足場	吊り足場	式	1		438,300	90m2
交通管理工		式	1		423,501	
交通誘導警備員	A	式	1		219,986	13人日
交通誘導警備員	B	式	1		203,515	13人日
直接工事費		式	1		3,102,840	
共通仮設費		式	1		1,184,556	
共通仮設費		式	1		100,447	
現場環境改善費（率計上）		式	1		100,447	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,084,109	
純工事費		式	1		4,287,396	
現場管理費		式	1		3,070,436	
工事原価		式	1		7,357,832	