単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８・Ｒ９大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月08日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘１－１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長　立田　安礼

受注者　　住所　山梨県笛吹市御坂町井之上1511番地

氏名　株式会社 飯塚工業

代表取締役 飯塚 潤

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【真木橋橋側歩道橋】		式	1		14,383,617	
橋梁補修工		式	1		2,731,733	
支承防錆工		式	1		2,289,128	
支承防錆	支承金属溶射	基	8	286,141	2,289,128	
断面修復工		式	1		344,630	
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有	構造物	1	344,630	344,630	
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		97,975	
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm F10T M22	箇所	1	97,975	97,975	
現場塗装工		式	1		10,917,788	
橋梁塗装工		式	1		10,917,788	
素地調整	1種ｹﾚﾝ(循環式ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	530	14,812	7,850,360	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	530	1,786	946,580	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	530	1,810	959,300	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	530	823.6	436,508	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	530	1,368	725,040	
仮設工		式	1		734,096	
交通管理工		式	1		734,096	
交通誘導警備員	A	式	1		381,326	
交通誘導警備員	B	式	1		352,770	
橋梁保全工事 【初月橋】		式	1		8,205,633	
舗装工		式	1		1,196,940	
路面切削工		式	1		158,787	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	m2	151	632	95,432	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	517.5	6,727	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13	4,356	56,628	
橋面防水工		式	1		511,437	
橋面防水	塗膜防水	m2	151	3,387	511,437	
舗装打換え工		式	1		526,716	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		9,843	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚85mm(平均厚) 3.0m超	m2	151	3,423	516,873	
橋梁付属物工		式	1		2,258,910	
伸縮継手工		式	1		2,011,422	
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1,A2)	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ 伸縮量20mm 伸縮装置断面積 0.046m2 補修 床版箱抜型 2車線相当	m	14	143,673	2,011,422	
排水施設工		式	1		247,488	
床版水抜き管	φ60 樹脂製	箇所	4	61,872	247,488	
橋梁補修工		式	1		2,972,623	
支承補修工		式	1		19,641	
沓座ﾅｯﾄ再締付け・交換	M24	箇所	3	6,547	19,641	
支承防錆工		式	1		1,938,744	
支承防錆	支承金属溶射	基	12	161,562	1,938,744	
断面修復工		式	1		896,668	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.243m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	894,018	894,018	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	11,076	2,215	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	2,178	435	
表面被覆工		式	1		117,570	
剥落防止	透明特殊ｺｰﾃｨﾝｸﾞ繊維ｼｰﾄ系	m2	2	58,785	117,570	
仮設工		式	1		1,777,160	
足場工		式	1		1,109,800	
足場	吊足場	式	1		1,109,800	
交通管理工		式	1		667,360	
交通誘導警備員	A	式	1		346,660	
交通誘導警備員	B	式	1		320,700	
直接工事費		式	1		22,589,250	
共通仮設費		式	1		5,929,224	
共通仮設費		式	1		685,616	
運搬費		式	1		200,215	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費 （初月橋）		式	1		200,215	
技術管理費		式	1		249,963	
近接調査計測 （真木橋橋側歩道橋）		式	1		10,446	
鉄筋探査 （初月橋）		式	1		239,517	
現場環境改善費（率計上）		式	1		235,438	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,243,608	
純工事費		式	1		28,518,474	
現場管理費		式	1		16,837,572	
工事原価		式	1		111,283,906	
一般管理費等		式	1		17,716,094	
工事価格		式	1		129,000,000	
消費税相当額		式	1		12,900,000	
工事費計		式	1		141,900,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【船石橋】		式	1		14,988,275	
舗装工		式	1		1,989,198	
路面切削工		式	1		251,201	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有	m2	322	544.7	175,393	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	1,471	23,536	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	16	3,267	52,272	
橋面防水工		式	1		1,080,310	
橋面防水	塗膜防水	m2	322	3,355	1,080,310	
舗装打換え工		式	1		657,687	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		21,093	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	322	1,977	636,594	
橋梁付属物工		式	1		4,982,099	
伸縮継手工		式	1		4,514,238	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (A1,A2)	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有	m	14.9	177,505	2,644,824	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修 (P1)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有	m	7.5	247,859	1,858,942	
殻運搬 (現場～処分場)	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし	m3	2	3,058	6,116	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	2,178	4,356	
落橋防止装置工		式	1		223,295	
落橋防止装置	PC鋼棒φ32×1850	箇所	1	223,295	223,295	
排水施設工		式	1		244,566	
排水管	角形鋼管 L=1400	箇所	3	81,522	244,566	
橋梁補修工		式	1		4,643,312	
支承補修工		式	1		6,513	
沓座ﾅｯﾄ再締付け･交換	M24	箇所	1	6,513	6,513	
支承防錆工		式	1		3,231,240	
支承防錆	支承金属溶射	基	20	161,562	3,231,240	
ひび割れ補修工		式	1		988,788	
注入止水工法	高圧注入	m	17	58,164	988,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
断面修復工		式	1		416,771	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.113m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有	構造物	1	415,539	415,539	
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	10,159	1,015	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,178	217	
構造物撤去工		式	1		54,234	
落橋防止装置撤去工		式	1		47,421	
既設落橋防止装置撤去	PC鋼棒φ32×1850	箇所	1	47,421	47,421	
排水構造物撤去工		式	1		6,219	
排水管撤去	STKR400 t=4.5mm	箇所	3	2,073	6,219	
運搬処理工		式	1		594	
現場発生品運搬 (大月駒橋置場)	既設落橋防止装置,排水管	式	1		594	
仮設工		式	1		3,319,432	
足場工		式	1		2,351,760	
足場	吊足場	式	1		2,351,760	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		967,672	
交通誘導警備員	A	式	1		502,657	
交通誘導警備員	B	式	1		465,015	
直接工事費		式	1		14,988,275	
共通仮設費		式	1		4,320,391	
共通仮設費		式	1		346,669	
運搬費		式	1		180,750	
建設機械運搬費		式	1		180,750	
現場環境改善費（率計上）		式	1		165,919	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,973,722	
純工事費		式	1		19,308,666	
現場管理費		式	1		12,152,899	
工事原価		式	1		31,461,565	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 【笹子川橋】		式	1		16,539,588	
舗装工		式	1		12,918,908	
路面切削工		式	1		1,118,430	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業有	m2	1,080	632	682,560	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	87	2,832	246,384	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	87	2,178	189,486	
橋面防水工		式	1		3,409,560	
橋面防水	塗膜防水	m2	1,080	3,157	3,409,560	
舗装打換え工		式	1		8,390,918	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		13,358	
基層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	1,080	3,845	4,152,600	
表層	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-WF(13) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	1,080	3,912	4,224,960	
橋梁付属物工		式	1		11,408	
排水施設工		式	1		11,408	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版水抜き管	SGP 25A×30	箇所	4	2,852	11,408	
橋梁補修工		式	1		1,489,033	
支承補修工		式	1		89,428	
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	4	22,357	89,428	
支承防錆工		式	1		1,144,564	
支承防錆	支承金属溶射	基	4	286,141	1,144,564	
表面被覆工		式	1		137,897	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	排水管 紫外線照射有り	m2	0.61	191,873	117,042	
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	高欄 紫外線照射無し	m2	0.18	115,865	20,855	
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		117,144	
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400 t=9mm S10T M22	箇所	2	58,572	117,144	
現場塗装工 (錆転換型防食塗装)		式	1		936,203	
橋梁塗装工 (箱桁外面)		式	1		503,492	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	40	2,938	117,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	40	2,759	110,360	
下塗	特殊下塗り剤	m2	40	4,778	191,120	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	40	845.3	33,812	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	40	1,267	50,680	
橋梁塗装工 （箱桁内面）		式	1		394,950	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	25	5,260	131,500	
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	25	2,759	68,975	
下塗	特殊下塗り剤	m2	25	4,778	119,450	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,201	30,025	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	25	1,800	45,000	
橋梁塗装工 （付属物）		式	1		37,761	
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	3	2,938	8,814	
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	3	2,759	8,277	
下塗	特殊下塗り剤	m2	3	4,778	14,334	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	845.3	2,535	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	3	1,267	3,801	
仮設工		式	1		1,184,036	
足場工		式	1		750,252	
機械足場	橋梁点検車	式	1		750,252	
交通管理工		式	1		433,784	
交通誘導警備員	A	式	1		225,329	
交通誘導警備員	B	式	1		208,455	
直接工事費		式	1		16,539,588	
共通仮設費		式	1		4,655,011	
共通仮設費		式	1		363,354	
運搬費		式	1		180,750	
建設機械運搬費		式	1		180,750	
現場環境改善費（率計上）		式	1		182,604	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		4,291,657	
純工事費		式	1		21,194,599	
現場管理費		式	1		13,271,696	
工事原価		式	1		34,466,295	