単　価　合　意　書

令和８年１０月１６日に契約したＲ８国道１３９号本栖精進電線共同溝その４工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月26日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘一丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局甲府河川国道事務所長　立田　安礼

受注者　　住所　山梨県富士吉田市ときわ台一丁目４番５号

氏名　株式会社大森工務所　代表取締役　大森　雄介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 【本栖精進地区】		式	1		68,587,076	
仮設工		式	1		8,060,715	
土留･仮締切工		式	1		534,070	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	1型 管路部	式	1		170,784	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	3型 特殊部	式	1		363,286	
交通管理工		式	1		7,526,645	
交通誘導警備員	A	式	1		2,640,735	155人日
交通誘導警備員	B	式	1		4,885,910	310人日
舗装版撤去工		式	1		2,193,574	
舗装版破砕工		式	1		2,193,574	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	m3	28	3,381	94,668	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下	m3	5	3,381	16,905	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,569	84,777	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1,220	746.4	910,608	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	57	1,538	87,666	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	650	1,442	937,300	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	30	2,055	61,650	
開削土工		式	1		20,858,726	
掘削工		式	1		14,672,796	
開削掘削 一般部(土砂)	土砂	m3	320	4,618	1,477,760	
開削掘削 硬岩掘削部(地山土砂)	土砂	m3	80	4,618	369,440	
開削掘削 硬岩掘削部(埋戻土)	土砂	m3	140	2,435	340,900	
開削掘削 硬岩掘削部(地山硬岩)	硬岩	m3	56	222,941	12,484,696	
埋戻し工		式	1		2,994,560	
埋戻し・締固め 硬岩掘削部(流用土)	流用土 土砂	m3	70	4,428	309,960	
埋戻し・締固め 硬岩掘削部(不足分)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	40	7,609	304,360	
埋戻し・締固め 電共敷設後	流用土 土砂	m3	90	5,573	501,570	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	170	11,051	1,878,670	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		3,191,370	
土砂等運搬	土砂	m3	350	2,601	910,350	
土砂等運搬	硬岩	m3	60	3,563	213,780	
残土等処分	土砂	m3	350	5,466	1,913,100	
残土等処分	硬岩	m3	60	2,569	154,140	
電線共同溝工		式	1		32,861,145	
管路工(管路部)		式	1		20,226,250	
埋設管路	電力管(ECVP管) 径 130ｍｍ	m	601	5,080	3,053,080	
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 130ｍｍ	m	903	4,475	4,040,925	
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 100ｍｍ	m	602	3,846	2,315,292	
埋設管路	電力管(角型FEP管)(通信用) 径 100ｍｍ	m	302	3,846	1,161,492	
埋設管路	通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ	m	305	16,855	5,140,775	
埋設管路	通信管(PV管) 径 75ｍｍ	m	916	4,417	4,045,972	
埋設表示ｼｰﾄ	W=400	m	846	503.7	426,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設表示ｼｰﾄ	W=600	m	57	747.1	42,584	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		8,316,363	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-42	電力Ⅱ型特殊部 1200×1800×3000	個	1	2,185,687	2,185,687	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-40	電力Ⅱ型特殊部 地上機器直上型1基 1200×1800×5000	個	1	3,236,166	3,236,166	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-44	電力Ⅱ型特殊部 1200×1800×5000	個	1	2,894,510	2,894,510	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) 【小型特殊部】		式	1		4,318,532	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-36,38,41,43	通信接続桝 500×1050×2000	個	4	1,079,633	4,318,532	
舗装工		式	1		3,090,644	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		702,184	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	56	2,668	149,408	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280ｍｍ	m2	56	3,335	186,760	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	56	3,310	185,360	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	56	3,226	180,656	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道一般部)		式	1		2,388,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	614	1,093	671,102	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	614	2,797	1,717,358	
排水構造物工		式	1		1,103,258	
側溝工		式	1		1,076,360	
街渠(1) (一般部)	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	71	15,160	1,076,360	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		26,898	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	再設置	箇所	3	8,966	26,898	
区画線工		式	1		142,400	
区画線工		式	1		142,400	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	320	445	142,400	
構造物撤去工		式	1		276,614	
構造物取壊し工		式	1		101,420	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	11	9,220	101,420	
排水構造物撤去工		式	1		125,210	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
街渠(1)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	71	1,615	114,665	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝撤去	再利用	箇所	3	3,515	10,545	
運搬処理工		式	1		49,984	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	1,975	21,725	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	11	2,569	28,259	
直接工事費		式	1		68,587,076	
共通仮設費		式	1		8,295,526	
共通仮設費		式	1		675,229	
運搬費		式	1		59,129	
仮設材運搬費		式	1		59,129	
技術管理費		式	1		58,518	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,518	
現場環境改善費（率計上）		式	1		557,582	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,620,297	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		76,882,602	
現場管理費		式	1		32,454,595	
工事原価		式	1		135,143,376	
一般管理費等		式	1		22,856,624	
工事価格		式	1		158,000,000	
消費税相当額		式	1		15,800,000	
工事費計		式	1		173,800,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 【富士北麓①移設】		式	1		11,211,482	
仮設工		式	1		1,477,208	
土留･仮締切工		式	1		408,910	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	1型 管路部	式	1		196,713	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	3型 特殊部	式	1		212,197	
交通管理工		式	1		1,068,298	
交通誘導警備員	A	式	1		374,814	22人日
交通誘導警備員	B	式	1		693,484	44人日
舗装版撤去工		式	1		239,563	
舗装版破砕工		式	1		239,563	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	m3	0.3	2,536	760	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下	m3	9	2,536	22,824	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10	2,569	25,690	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	19	746.4	14,181	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	m	40	2,537	101,480	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	9	1,442	12,978	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	30	2,055	61,650	
開削土工		式	1		1,091,650	
掘削工		式	1		415,620	
開削掘削	土砂	m3	90	4,618	415,620	
埋戻し工		式	1		333,430	
埋戻し・締固め	流用土 土砂	m3	40	5,573	222,920	
埋戻し・締固め	中埋砂	m3	10	11,051	110,510	
残土処理工		式	1		342,600	
土砂等運搬	土砂	m3	50	3,901	195,050	
残土等処分	土砂	m3	50	2,951	147,550	
電線共同溝工		式	1		7,592,915	
管路工(管路部)		式	1		1,018,270	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	電力管(CCVP管･ECVP管) 径 130mm	m	46	7,128	327,888	
埋設管路	電力管(CCVP管･ECVP管) 径 100mm	m	81	3,350	271,350	
埋設管路	電力通信管(VP管) 径 100mm	m	6	2,043	12,258	
埋設管路	通信管(共用FA管) 径 150mm	m	11	9,976	109,736	
埋設管路	通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 250mm	m	11	25,355	278,905	
埋設表示ｼｰﾄ	W=400	m	36	503.7	18,133	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		4,125,838	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-23	特殊部本体増設 1200×1800×2000	個	1	902,063	902,063	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-24	特殊部本体増設 1200×1800×2000	個	1	909,625	909,625	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ L-36-1	電力Ⅱ型特殊部 地上機器横置2基 900×1800×4000	個	1	2,314,150	2,314,150	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) 【小型特殊部】		式	1		2,448,807	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-23	地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 710×995×620	個	1	647,962	647,962	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-24	地上機器ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 710×995×620	個	1	647,779	647,779	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ L-36-1	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(Bﾀｲﾌﾟ)	個	2	576,533	1,153,066	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		395,620	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		376,170	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	30	2,668	80,040	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280ｍｍ	m2	30	3,335	100,050	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	30	3,310	99,300	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	30	3,226	96,780	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道一般部)		式	1		19,450	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	5	1,093	5,465	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	5	2,797	13,985	
排水構造物工		式	1		125,292	
側溝工		式	1		125,292	
現場打ち街きょ(一般部)	18N/mm2	m	6	20,882	125,292	
防護柵工		式	1		43,308	
防止柵工		式	1		43,308	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	再設置	m	9	4,812	43,308	
区画線工		式	1		11,125	
区画線工		式	1		11,125	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	25	445	11,125	
構造物撤去工		式	1		234,801	
管路撤去工(管路部)		式	1		213,543	
埋設管路撤去	電力管(CCVP管) 径 130ｍｍ	m	30	1,355	40,650	
埋設管路撤去	電力管(CCVP管) 径 100ｍｍ	m	65	1,359	88,335	
埋設管路撤去	電力通信管(VP管) 径 100ｍｍ	m	11	1,359	14,949	
埋設管路撤去	通信管(共用FA管) 径 150ｍｍ	m	15	1,048	15,720	
埋設管路撤去	通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ	m	4	1,746	6,984	
埋設管路撤去	通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 250ｍｍ	m	11	2,658	29,238	
埋設管路撤去	通信管(PV管) 径 75ｍｍ	m	13	1,359	17,667	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去工(特殊部)		式	1		7,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 R-23,24	端壁 1460×2080×150	個	2	3,734	7,468	
防護柵撤去工		式	1		12,168	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	再利用	m	9	1,352	12,168	
構造物取壊し工		式	1		1,198	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0.1	11,989	1,198	
運搬処理工		式	1		424	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	1,684	168	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	2,569	256	
電線共同溝 【富士北麓②移動】		式	1		2,741,698	
仮設工		式	1		679,826	
交通管理工		式	1		679,826	
交通誘導警備員	A	式	1		238,518	14人日
交通誘導警備員	B	式	1		441,308	28人日
舗装版撤去工		式	1		93,803	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕工		式	1		93,803	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	m3	0.4	2,536	1,014	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下	m3	3	2,536	7,608	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3	2,569	7,707	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10	746.4	7,464	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	m	16	2,537	40,592	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	9	1,442	12,978	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下	m2	8	2,055	16,440	
開削土工		式	1		87,425	
掘削工		式	1		41,562	
開削掘削	土砂	m3	9	4,618	41,562	
埋戻し工		式	1		39,011	
埋戻し・締固め	流用土 土砂	m3	7	5,573	39,011	
残土処理工		式	1		6,852	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂	m3	1	3,901	3,901	
残土等処分	土砂	m3	1	2,951	2,951	
電線共同溝工		式	1		1,281,070	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)						
【小型特殊部】		式	1		1,281,070	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-39	直上ﾌﾞﾛｯｸ取替	個	1	195,153	195,153	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-43	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	2	139,851	279,702	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ R-51	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	131,651	131,651	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ L-31	Aﾌﾞﾛｯｸ取替	個	1	439,688	439,688	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ L-33	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	108,327	108,327	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ L-40･41	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	126,549	126,549	
舗装工		式	1		126,673	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
(車道部)		式	1		87,773	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350 ｍｍ	m2	7	2,668	18,676	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280 ｍｍ	m2	7	3,335	23,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,310	23,170	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,226	22,582	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道一般部)		式	1		38,900	
路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	10	1,093	10,930	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	10	2,797	27,970	
排水構造物工		式	1		250,584	
側溝工		式	1		250,584	
現場打ち街きょ(一般部)	18N/mm2	m	12	20,882	250,584	
防護柵工		式	1		86,616	
防止柵工		式	1		86,616	
転落(横断)防止柵	再設置	m	18	4,812	86,616	
区画線工		式	1		5,340	
区画線工		式	1		5,340	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	445	5,340	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		130,361	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去工(特殊部) 【小型特殊部】		式	1		49,402	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 R-39	直上ﾌﾞﾛｯｸ取替	個	1	2,359	2,359	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 R-43	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	2	10,832	21,664	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 R-51	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	10,832	10,832	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 L-31	Aﾌﾞﾛｯｸ取替	個	1	2,359	2,359	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 L-33	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	6,094	6,094	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去 L-40･41	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ移動	個	1	6,094	6,094	
防護柵撤去工		式	1		24,336	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	再利用	m	18	1,352	24,336	
構造物取壊し工		式	1		41,707	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	11,989	11,989	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	21,738	21,738	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	6	1,330	7,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		14,916	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	1,684	1,684	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,090	2,090	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,569	2,569	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	5,466	5,466	
現場発生品運搬	傾斜用ﾀﾞｸﾄ等	t	0.15	20,718	3,107	
直接工事費		式	1		13,953,180	
共通仮設費		式	1		2,200,076	
共通仮設費		式	1		411,621	
運搬費		式	1		62,677	
仮設材運搬費		式	1		62,677	
現場環境改善費（率計上）		式	1		348,944	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,788,455	
純工事費		式	1		16,153,256	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,652,923	
工事原価		式	1		25,806,179	