単　価　合　意　書

令和８年１０月１３日に契約したＲ８初鹿野勝沼地区外舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月16日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘一丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長　立田　安礼

受注者　　住所　山梨県甲府市東光寺一丁目４番１０号

氏名　株式会社早野組　代表取締役社長　早野　正泰

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		29,520,486	
舗装工		式	1		28,931,364	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		28,931,364	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	7,560	3,656	27,639,360	
殻運搬(路面切削)		m3	378	1,282	484,596	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	378	2,136	807,408	
仮設工		式	1		589,122	
交通管理工		式	1		589,122	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式	1		306,018	18人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1		283,104	18人日
直接工事費		式	1		29,520,486	
共通仮設費		式	1		5,446,686	
共通仮設費		式	1		469,118	
運搬費		式	1		185,465	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		185,465	1台
現場環境改善費（率計上）		式	1		283,653	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,977,568	
純工事費		式	1		34,967,172	
現場管理費		式	1		12,819,853	
工事原価		式	1		131,373,010	
一般管理費等		式	1		21,426,990	
工事価格		式	1		152,800,000	
消費税相当額		式	1		15,280,000	
工事費計		式	1		168,080,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		28,878,071	
舗装工		式	1		28,239,862	
舗装打換え工		式	1		28,239,862	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		487,575	550m
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	1,750	1,706	2,985,500	
殻運搬	舗装版破砕	m3	175	2,961	518,175	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	175	1,389	243,075	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	790	2,252	1,779,080	
整地	残土受入れ地での処理	m3	790	155.8	123,082	
不陸整正	補足材無し	m2	1,750	231.5	405,125	
上層路盤	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	1,750	3,317	5,804,750	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,750	3,942	6,898,500	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,750	2,258	3,951,500	
表層	改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,750	2,882	5,043,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		638,209	
交通管理工		式	1		638,209	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式	1		331,513	13人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1		306,696	13人日
直接工事費		式	1		28,878,071	
共通仮設費		式	1		5,533,056	
共通仮設費		式	1		640,947	
現場環境改善費（率計上）		式	1		640,947	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,892,109	
純工事費		式	1		34,411,127	
現場管理費		式	1		12,650,752	
工事原価		式	1		47,061,879	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		21,934,148	
道路付属施設工		式	1		21,594,128	
道路付属物工		式	1		21,419,440	
鋼製蓋交換	1200×3000用	箇所	20	1,070,972	21,419,440	
運搬処理工		式	1		174,688	
現場発生品運搬	鋼製蓋	t	16	10,918	174,688	
仮設工		式	1		340,020	
交通管理工		式	1		340,020	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式	1		340,020	20人日
直接工事費		式	1		21,934,148	
共通仮設費		式	1		4,444,809	
共通仮設費		式	1		512,757	
現場環境改善費（率計上）		式	1		512,757	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,932,052	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		26,378,957	
現場管理費		式	1		10,145,149	
工事原価		式	1		36,524,106	