単　価　合　意　書

令和８年９月１１日に契約したＲ８新山梨環状道路向町地区橋梁下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年10月06日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘一丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所　立田　安礼

受注者　　住所　山梨県甲斐市竜王２４７６－１

氏名　株式会社　新光土木

代表取締役　小沢　和也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		91,968,268	
橋台工		式	1		48,457,568	
作業土工		式	1		641,493	
床掘り	土砂 障害無し	式	1		71,400	300m3
床掘り	土砂 障害有り	式	1		90,179	310m3
埋戻し	土砂	式	1		265,250	250m3
基面整正		式	1		68,712	140m2
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		145,952	320m3
場所打杭工		式	1		23,334,324	
場所打杭	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 14.5ｍ	本	10	2,289,278	22,892,780	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		65,296	280m3
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		127,708	280m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	20	12,427	248,540	
橋台躯体工		式	1		24,481,751	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	140	1,666	233,240	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	140	2,725	381,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	265	24,827	6,579,155	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	286	23,558	6,737,588	
鉄筋	SD345 D13	t	1.66	310,316	515,124	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	18.03	218,982	3,948,245	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	1.94	192,065	372,606	
機械式継手	D16×D16 打継用 (埋込側)	箇所	4	967	3,868	
機械式継手	D19×D19 打継用 (埋込側)	箇所	22	1,140	25,080	
機械式継手	D25×D25 打継用 (埋込側)	箇所	340	1,478	502,520	
機械式継手	D29×D29 打継用 (埋込側)	箇所	22	1,687	37,114	
型枠	一般型枠	式	1		3,609,720	360m2
円筒型枠	φ200	式	1		52,785	45m
足場	安全ネット必要	式	1		1,242,750	250掛m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ100 ﾌｨﾙﾀｰ無	式	1		47,880	35m
排水材設置(構造物背面排水材)	透水ﾏｯﾄ 30×400mm	m	59	3,264	192,576	
地盤改良工		式	1		40,922,124	
固結工(ICT)		式	1		40,922,124	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.3m 長さ(杭長) 8.5m	本	40	254,019	10,160,760	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 7.8m	本	84	229,749	19,298,916	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 8.0m	本	12	238,052	2,856,624	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.3m 長さ(杭長) 8.1m	本	3	249,822	749,466	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 8.1m	本	5	248,910	1,244,550	
ｽﾗﾘｰ撹拌(ICT)	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600mm 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 7.8m	本	28	236,136	6,611,808	
仮設工		式	1		2,588,576	
交通管理工		式	1		2,588,576	
交通誘導警備員		式	1		2,588,576	164人日
直接工事費		式	1		91,968,268	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		23,648,272	
共通仮設費		式	1		14,506,669	
運搬費		式	1		12,647,145	
重建設機械分解組立輸送費	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	式	1		4,391,509	1回
重建設機械分解組立輸送費	深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下	式	1		8,255,636	1回
技術管理費		式	1		1,134,145	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,049,290	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		84,855	
現場環境改善費（率計上）		式	1		725,379	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,141,603	
純工事費		式	1		115,616,540	
現場管理費		式	1		33,041,708	
工事原価		式	1		148,658,248	
一般管理費等		式	1		25,651,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		174,310,000	
消費税相当額		式	1		17,431,000	
工事費計		式	1		191,741,000	