# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 |
| 工事地名 | 南都留郡山中湖村山中地先～南都留郡山中湖村平野地先 |

２．工事内容

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 8年 7月 | １２） | 設 計 年 月 | 令和 8年 8月 |
| ２） | 事務所名 | 甲府河川国道事務所　工務第二課 | １３） | 機械損料一括補正 | 0　　労務費一括割増　　0% |
| ３） | 工事番号 | 2026080003 | １４） | 単価適用年月 | 2026年 8月 |
| ４） | 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | １５） | 歩掛適用年月 | 2026年 8月 |
| ５） | 変更回数 | 0回 | １６） | 前請負工事費 | 0 |
| ６） | 主 工 種 | Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事 | １７） | 前請負代金額 | 0 |
| ７） | 工 事 量 | | １８） | 調 整 区 分 | 0 |
| ８） | 工　　期 | 477日間　自　令和 8年 9月 8日 | １９） | 共通仮設費対象額 | |
| | | （当初）　至　令和 9年12月28日 | ２０） | 現場管理費対象額 | |
| | | （ 0回変更）　至　年 月 日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | |
| ９） | 施 工 県 | 山梨県 | ２２） | 処 分 費 等 | 4,627,620 |
| １０） | 地　　区 | 富士吉田地区 | ２３） | 公 告 日 | 令和 8年 7月 3日 |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道１３８号 | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線共同溝 | | 式 | 1 | | 97,510,756 | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 9,100,191 | | | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 2,296,191 | | | |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)<br>著しい時間的制約有り | 1型 管路部 | 式 | 1 | | 1,648,194 | | | 内-1号 |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)<br>著しい時間的制約有り | 3型 特殊部 | 式 | 1 | | 647,997 | | | 内-2号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 6,804,000 | | | |
| 交通誘導警備員 | A | 人日 | 189 | 18,700 | 3,534,300 | | | 単-1号 |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 189 | 17,300 | 3,269,700 | | | 単-2号 |
| 舗装版撤去工 | | 式 | 1 | | 3,494,044 | | | |
| 舗装版破砕工 | | 式 | 1 | | 3,494,044 | | | |
| 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下 | m3 | 7 | 3,712 | 25,984 | | | 単-3号 |
| 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下 | m3 | 67 | 3,712 | 248,704 | | | 単-4号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 74 | 4,230 | 313,020 | | | 単-5号 |
| 舗装版切断<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m | 530 | 819.2 | 434,176 | | | 単-6号 |
| 舗装版切断<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 | m | 820 | 1,688 | 1,384,160 | | | 単-7号 |
| 舗装版破砕<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | m2 | 160 | 1,583 | 253,280 | | | 単-8号 |
| 舗装版破砕<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | m2 | 370 | 2,256 | 834,720 | | | 単-9号 |
| 開削土工 | | 式 | 1 | | 15,953,830 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 4,663,480 | | | |
| 開削掘削<br>著しい時間的制約有り | 土砂 | m3 | 920 | 5,069 | 4,663,480 | | | 単-10号 |
| 埋戻し工 | | 式 | 1 | | 4,195,770 | | | |
| 埋戻し・締固め<br>著しい時間的制約有り | 流用土 土砂 | m3 | 210 | 6,117 | 1,284,570 | | | 単-11号 |
| 埋戻し・締固め<br>著しい時間的制約有り | 中埋砂 | m3 | 240 | 12,130 | 2,911,200 | | | 単-12号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 7,094,580 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>著しい時間的制約有り | 土砂 | m3 | 690 | 4,282 | 2,954,580 | | | 単-13号 |
| 残土等処分 | 土砂 | m3 | 690 | 6,000 | 4,140,000 | | | 単-14号 |
| 電線共同溝工 | | 式 | 1 | | 55,584,061 | | | |
| 管路工(管路部) | | 式 | 1 | | 27,968,361 | | | |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(角型FEP管) 径 130ｍｍ | m | 968 | 4,912 | 4,754,816 | | | 単-15号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(角型FEP管) 径 100ｍｍ | m | 1,509 | 4,222 | 6,370,998 | | | 単-16号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(ECVP管) 径 130ｍｍ | m | 101 | 5,627 | 568,327 | | | 単-17号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(ECVP管) 径 100ｍｍ | m | 383 | 4,336 | 1,660,688 | | | 単-18号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(LFP管) 径 80ｍｍ | m | 4 | 24,810 | 99,240 | | | 単-19号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(共用FA管) 径 150ｍｍ | m | 368 | 9,942 | 3,658,656 | | | 単-20号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ | m | 341 | 22,800 | 7,774,800 | | | 単-21号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(可とうV管) 径 75ｍｍ | m | 34 | 17,270 | 587,180 | | | 単-22号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(PV管) 径 75mm | m | 155 | 6,030 | 934,650 | | | 単-23号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(PV管) 径 50mm | m | 248 | 3,807 | 944,136 | | | 単-24号 |
| 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(FEP管) 径 50mm | m | 2 | 3,253 | 6,506 | | | 単-25号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | W=600 | m | 11 | 820.1 | 9,021 | | | 単-26号 |
| 埋設表示ｼｰﾄ | W=400 | m | 1,084 | 552.9 | 599,343 | | | 単-27号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) | | 式 | 1 | | 24,809,000 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-1<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 個 | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | | | 単-28号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-6<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 個 | 1 | 2,851,000 | 2,851,000 | | | 単-29号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-1<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 個 | 1 | 2,723,000 | 2,723,000 | | | 単-30号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-4<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 個 | 1 | 2,879,000 | 2,879,000 | | | 単-31号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-2<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500 | 個 | 1 | 2,435,000 | 2,435,000 | | | 単-32号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-2<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500 | 個 | 1 | 2,290,000 | 2,290,000 | | | 単-33号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-3<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500 | 個 | 1 | 2,276,000 | 2,276,000 | | | 単-34号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-4<br>著しい時間的制約有り | 電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上 | 個 | 1 | 2,764,000 | 2,764,000 | | | 単-35号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-5<br>著しい時間的制約有り | 電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上 | 個 | 1 | 2,349,000 | 2,349,000 | | | 単-36号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-6<br>著しい時間的制約有り | 通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200 | 個 | 1 | 1,342,000 | 1,342,000 | | | 単-37号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)<br>【小型特殊部】 | | 式 | 1 | | 2,806,700 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-7<br>著しい時間的制約有り | 低圧分岐桝 300×230×1500 | 個 | 1 | 472,700 | 472,700 | | | 単-38号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-3,5<br>著しい時間的制約有り | 通信接続桝 500×1050×2000 | 個 | 2 | 1,167,000 | 2,334,000 | | | 単-39号 |
| 付帯設備工 | | 式 | 1 | | 124,120 | | | |
| 付帯設備工 | | 式 | 1 | | 124,120 | | | |
| 防護鉄板<br>著しい時間的制約有り | 400×500 t=16 | 枚 | 20 | 6,206 | 124,120 | | | 単-40号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 6,228,406 | | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(車道部) | | 式 | 1 | | 5,093,050 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>著しい時間的制約有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ | m2 | 370 | 2,929 | 1,083,730 | | | 単-41号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>著しい時間的制約有り | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280ｍｍ | m2 | 370 | 3,661 | 1,354,570 | | | 単-42号 |
| 基層(車道・路肩部)<br>著しい時間的制約有り | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 370 | 3,634 | 1,344,580 | | | 単-43号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>著しい時間的制約有り | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 370 | 3,541 | 1,310,170 | | | 単-44号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(歩道一般部)(上り線) | | 式 | 1 | | 226,310 | | | |
| 路盤<br>著しい時間的制約有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 53 | 1,200 | 63,600 | | | 単-45号 |
| 表層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 53 | 3,070 | 162,710 | | | 単-46号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(歩道切下部4m<W≦8m)<br>(上り線) | | 式 | 1 | | 73,150 | | | |
| 路盤<br>著しい時間的制約有り | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ | m2 | 7 | 3,450 | 24,150 | | | 単-47号 |
| 基層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 7 | 3,546 | 24,822 | | | 単-48号 |
| 表層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 7 | 3,454 | 24,178 | | | 単-49号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(歩道切下部8m<W)<br>(上り線) | | 式 | 1 | | 11,220 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路盤<br>著しい時間的制約有り | 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ | m2 | 0.8 | 3,802 | 3,041 | | | 単-50号 |
| 基層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 0.8 | 6,770 | 5,416 | | | 単-51号 |
| 表層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 0.8 | 3,454 | 2,763 | | | 単-52号 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>(歩道一般部)<br>(下り線) | | 式 | 1 | | 824,676 | | | |
| 凍上抑制層<br>著しい時間的制約有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ | m2 | 114 | 2,964 | 337,896 | | | 単-53号 |
| 路盤<br>著しい時間的制約有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ | m2 | 114 | 1,200 | 136,800 | | | 単-54号 |
| 表層(歩道部)<br>著しい時間的制約有り | 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 | m2 | 114 | 3,070 | 349,980 | | | 単-55号 |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 3,694,880 | | | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 3,694,880 | | | |
| 街渠(B)<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350 | m | 54 | 54,490 | 2,942,460 | | | 単-56号 |
| 街渠(B)<br>(乗入部)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350 | m | 3 | 54,020 | 162,060 | | | 単-57号 |
| 街渠(C)<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 12 | 11,840 | 142,080 | | | 単-58号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街渠(C)<br>(乗入部)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 1 | 11,380 | 11,380 | | | 単-59号 |
| 街渠(D)<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 34 | 12,850 | 436,900 | | | 単-60号 |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 796,215 | | | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 796,215 | | | |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(植樹帯)<br>著しい時間的制約有り | 150×180×900 | m | 25 | 7,491 | 187,275 | | | 単-61号 |
| 植樹ﾌﾞﾛｯｸ<br>(植樹帯)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 ｷﾞ木(片面5連縁石) | m | 90 | 6,766 | 608,940 | | | 単-62号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 189,216 | | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 79,776 | | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ<br>著しい時間的制約有り | 再設置 Gr-B-4E | m | 18 | 4,432 | 79,776 | | | 単-63号 |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 109,440 | | | |
| 転落(横断)防止柵<br>(転落防護柵)<br>著しい時間的制約有り | 再設置 ｷﾞ木 | m | 8 | 13,680 | 109,440 | | | 単-64号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 943,234 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 943,234 | | | |
| 矢羽根型路面標示<br>著しい時間的制約有り | 夜間視認性向上型 | 箇所 | 34 | 16,900 | 574,600 | | | 単-65号 |
| 法定外路面標示<br>著しい時間的制約有り | 自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ | 箇所 | 9 | 26,260 | 236,340 | | | 単-66号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 170 | 488.5 | 83,045 | | | 単-67号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 4 | 830.1 | 3,320 | | | 単-68号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 7 | 1,104 | 7,728 | | | 単-69号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄 | m | 2 | 574.1 | 1,148 | | | 単-70号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 19 | 1,227 | 23,313 | | | 単-71号 |
| 溶融式区画線<br>著しい時間的制約有り | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 12 | 1,145 | 13,740 | | | 単-72号 |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 23,500 | | | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 23,500 | | | |
| 距離標<br>著しい時間的制約有り | 再設置 三角柱式 | 箇所 | 1 | 23,500 | 23,500 | | | 単-73号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 1,379,059 | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | 1 | | 58,890 | | | |
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 Gr-B-4E | m | 18 | 1,917 | 34,506 | | | 単-74号 |
| 防護柵(横断･転落防止柵)撤去<br>著しい時間的制約有り | 再利用 ｷﾞ木 | m | 8 | 3,048 | 24,384 | | | 単-75号 |
| 道路付属物撤去工 | | 式 | 1 | | 3,067 | | | |
| 距離標撤去<br>著しい時間的制約有り | 再利用 三角柱式 | 箇所 | 1 | 3,067 | 3,067 | | | 単-76号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 617,550 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し<br>著しい時間的制約有り | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 30 | 10,120 | 303,600 | | | 単-77号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し<br>著しい時間的制約有り | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 15 | 20,930 | 313,950 | | | 単-78号 |
| 排水構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 184,392 | | | |
| 街渠(B)撤去<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 54 | 1,773 | 95,742 | | | 単-79号 |
| 街渠(B)撤去<br>(乗入部)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 3 | 1,773 | 5,319 | | | 単-80号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街渠(C)撤去<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 12 | 1,773 | 21,276 | | | 単-81号 |
| 街渠(C)撤去<br>(乗入部)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 1 | 1,773 | 1,773 | | | 単-82号 |
| 街渠(D)撤去<br>(一般部)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ | m | 34 | 1,773 | 60,282 | | | 単-83号 |
| 縁石撤去工 | | 式 | 1 | | 174,195 | | | |
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去<br>著しい時間的制約有り | 再利用 150×180×900 | m | 25 | 1,773 | 44,325 | | | 単-84号 |
| 植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去(植樹帯)<br>著しい時間的制約有り | 再利用 ｷﾞ木(片面5連縁石) | m | 90 | 1,443 | 129,870 | | | 単-85号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 340,965 | | | |
| 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 30 | 3,442 | 103,260 | | | 単-86号 |
| 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 15 | 4,207 | 63,105 | | | 単-87号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 30 | [redacted] | [redacted] | | | 単-88号 |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 15 | [redacted] | [redacted] | | | 単-89号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 97,510,756 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事 | （当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,305,894 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 872,894 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 65,664 | | | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 65,664 | | | 内-3号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | 内-4号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 743,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 10,433,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 108,816,650 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 43,102,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 151,918,650 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 26,221,350 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　（当　初） | 事業区分 | 共同溝･電線共同溝 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 電線共同溝 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 178,140,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,814,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 195,954,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第　1号内訳書

著しい時間的制約有り

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 334 | 4,591 | 1,533,394 | | | |
| 軽量鋼矢板（賃料） | 1型 賃料日数 49日 | t | 2 | 12,220 | 24,440 | | | |
| アルミ腹起し（賃料） | L=4m 賃料日数 49日 | 本 | 12 | 3,832 | 45,984 | | | |
| 切梁（賃料） | ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 590～900 賃料日数 49日 | 本 | 8 | 5,547 | 44,376 | | | |
| 合　計 | | | | | 1,648,194 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

軽量鋼矢板(電線共同溝)

第　2号内訳書

著しい時間的制約有り

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽量鋼矢板設置・撤去 | | m | 128 | 4,591 | 587,648 | | | |
| 軽量鋼矢板（賃料） | 3型 賃料日数 30日 | t | 1.9 | 9,710 | 18,449 | | | |
| アルミ腹起し（賃料） | L=2m 賃料日数 30日 | 本 | 4 | 1,805 | 7,220 | | | |
| アルミ腹起し（賃料） | L=3m 賃料日数 30日 | 本 | 8 | 2,075 | 16,600 | | | |
| 切梁（賃料） | ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 1100～1800 賃料日数 30日 | 本 | 4 | 4,520 | 18,080 | | | |
| 合　計 | | | | | 647,997 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

仮設材運搬費

第　3号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道･東北･関東･北陸･中部 48.8km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 9.6 | 5,340 | 51,264 | | | |
| 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み,取卸し(片道分) | t | 9.6 | 1,500 | 14,400 | | | |
| 合　計 | | | | | 65,664 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用

第　4号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 64,230 | | | |
| 合　計 | | | | | 64,230 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | 交通誘導警備員 | A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 18,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日 | 1 | 18,700 | 18,700 | |
| 計 | | | | | 18,700 | |
| 単価 | | | | | 18,700 | 円／人日 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日 | 1 | 17,300 | 17,300 | |
| 計 | | | | | 17,300 | |
| 単価 | | | | | 17,300 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－3号 | 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（電線共同溝工） | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 無し 11.5km以下 | ｍ３ | 1 | 3,712 | 3,712 | |
| 計 | | | | | 3,712 | |
| 単価 | | | | | 3,712 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－4号 | 殻運搬<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,712 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（電線共同溝工） | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 15cmを超え35cm以下 DID無し 11.5km以下 | ｍ３ | 1 | 3,712 | 3,712 | |
| 計 | | | | | 3,712 | |
| 単価 | | | | | 3,712 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | 殻処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（ｔ） | | t | 2.35 | 1,800 | 4,230 | |
| 計 | | | | | 4,230 | |
| 単価 | | | | | 4,230 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－6号 | 舗装版切断<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 819.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 819.2 | 819.2 | |
| 計 | | | | | 819.2 | |
| 単価 | | | | | 819.2 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－7号 | 舗装版切断<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,688 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下<br>全ての費用 | m | 1 | 1,688 | 1,688 | |
| 計 | | | | | 1,688 | |
| 単価 | | | | | 1,688 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－8号 | 舗装版破砕<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,583 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（電線共同溝工） | | m２ | 1 | 1,583 | 1,583 | |
| 計 | | | | | 1,583 | |
| 単価 | | | | | 1,583 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－9号 | 舗装版破砕<br>著しい時間的制約有り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕積込（電線共同溝工） | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下 | ｍ２ | 1 | 2,256 | 2,256 | |
| 計 | | | | | 2,256 | |
| 単価 | | | | | 2,256 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－10号 | 開削掘削<br>著しい時間的制約有り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,069 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り（電線共同溝工） | | ｍ３ | 1 | 5,069 | 5,069 | |
| 計 | | | | | 5,069 | |
| 単価 | | | | | 5,069 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－11号 | 埋戻し・締固め<br>著しい時間的制約有り | 流用土 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 土砂 | ｍ３ | 1 | 6,117 | 6,117 | |
| 計 | | | | | 6,117 | |
| 単価 | | | | | 6,117 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－12号 | 埋戻し・締固め<br>著しい時間的制約有り | 中埋砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 12,130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し・締固め（電線共同溝工） | 中埋砂 | ｍ３ | 1 | 12,130 | 12,130 | |
| 計 | | | | | 12,130 | |
| 単価 | | | | | 12,130 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－13号 | 土砂等運搬<br>著しい時間的制約有り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,282 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（電線共同溝工） | 土砂 有り 22.5km以下 | ｍ３ | 1 | 4,282 | 4,282 | |
| 計 | | | | | 4,282 | |
| 単価 | | | | | 4,282 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | 残土等処分 | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 残土等処分 | | ｍ３ | 1 | 6,000 | 6,000 | |
| 計 | | | | | 6,000 | |
| 単価 | | | | | 6,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－15号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(角型FEP管) 径 130ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 1 | 単価 | 4,912 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 多条管設置 | m | 1 | 4,912 | 4,912 | |
| 計 | | | | | 4,912 | |
| 単価 | | | | | 4,912 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単－16号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(角型FEP管) 径 100ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 1 | 単価 | 4,222 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 多条管設置 | m | 1 | 4,222 | 4,222 | |
| 計 | | | | | 4,222 | |
| 単価 | | | | | 4,222 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－17号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(ECVP管) 径 130ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 101.4 | 単価 | 5,627 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 83 | 4,963 | 411,929 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 18.4 | 6,591 | 121,274.4 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 60 | 482 | 28,920 | |
| ＣＣＶＰ　φ１３０（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 4 | 2,090 | 8,360 | |
| 計 | | | | | 570,483.4 | |
| 単価 | | | | | 5,627 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－18号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(ECVP管) 径 100ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 383.4 | 単価 | 4,336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 315.7 | 3,934 | 1,241,963.8 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 67.7 | 5,698 | 385,754.6 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| ＣＣＶＰ　φ１００（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 18 | 1,580 | 28,440 | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 10 | 604 | 6,040 | |
| 計 | | | | | 1,662,198.4 | |
| 単価 | | | | | 4,336 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－19号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 電力管(LFP管) 径 80ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 1 | 単価 | 24,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 5,824 | 5,824 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| ＬＦＰ　φ８０（材料費） | 引出防砂管 | 個 | 1 | 5,420 | 5,420 | |
| ＬＦＰ　φ８０（材料費） | GP80継手 | 個 | 1 | 13,200 | 13,200 | |
| ＬＦＰ　φ８０（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 1 | 362 | 362 | |
| 計 | | | | | 24,806 | |
| 単価 | | | | | 24,810 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－20号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(共用FA管) 径 150ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 368 | 単価 | 9,942 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 FA管設置 | m | 303 | 6,909 | 2,093,427 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 FA管設置 | m | 65 | 16,950 | 1,101,750 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| フリーアクセス－Ｖ　φ１５０（材料費） | ﾔﾘﾄﾘ継手（両受け継手） | 個 | 17 | 10,400 | 176,800 | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 195 | 512 | 99,840 | |
| ＣＦＶＰ　φ７５（材料費） | 150×75 ﾌﾘｰｱｸｾｽ分岐管 | 個 | 8 | 9,760 | 78,080 | |
| ＣＦＶＰ　φ７５（材料費） | 引込分散管 | 個 | 12 | 9,050 | 108,600 | |
| 計 | | | | | 3,658,497 | |
| 単価 | | | | | 9,942 | 円／ｍ |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－21号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 340.8 | 単価 | 22,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部<br>ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含む)<br>標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30)) | m | 275.8 | 14,840 | 4,092,872 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部<br>ﾎﾞﾃﾞｨ管(φ200㎜)設置(さや管含む)<br>標準:10条(5条(φ50)+5条(φ30)) | m | 65 | 31,540 | 2,050,100 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| ボディ管　φ２００（材料費） | ﾎﾞﾙﾄ固定式ﾛｰﾀｽ管 | 本 | 18 | 44,900 | 808,200 | |
| ボディ管　φ２００（材料費） | ｽﾗｲﾄﾞ管 | 本 | 9 | 34,500 | 310,500 | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 390 | 642 | 250,380 | |
| さや管　ＳＵ　φ５０（材料費） | 短管 | 本 | 85 | 1,780 | 151,300 | |
| さや管　ＳＵ　φ３０（材料費） | 短管 | 本 | 85 | 1,240 | 105,400 | |
| 計 | | | | | 7,768,752 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－21号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 340.8 | 単価 | 22,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 22,800 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－22号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(可とうV管) 径 75ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 1 | 単価 | 17,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 1 | 17,270 | 17,270 | |
| 計 | | | | | 17,270 | |
| 単価 | | | | | 17,270 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－23号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(PV管) 径 75ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 154.9 | 単価 | 6,030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 95.9 | 4,343 | 416,493.7 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 59 | 8,009 | 472,531 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 156 | 265 | 41,340 | |
| ＰＶ　φ７５（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 10 | 362 | 3,620 | |
| 計 | | | | | 933,984.7 | |
| 単価 | | | | | 6,030 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－24号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(PV管) 径 50ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 247.5 | 単価 | 3,807 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －直管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 199.7 | 3,238 | 646,628.6 | |
| －曲管－ | | | | | | |
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 47.8 | 5,446 | 260,318.8 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| 管路受台（スペーサ）（材料費） | | 個 | 125 | 257 | 32,125 | |
| ＰＶ　φ５０（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 12 | 251 | 3,012 | |
| 計 | | | | | 942,084.4 | |
| 単価 | | | | | 3,807 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－25号 | 埋設管路<br>著しい時間的制約有り | 通信管(FEP管) 径 50ｍｍ | 単位 | ｍ | 数量 | 2.3 | 単価 | 3,253 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路材設置 | 埋設部 単管設置 | m | 2.3 | 2,635 | 6,060.5 | |
| －附属品－ | | | | | | |
| ＦＥＰ　φ５０（材料費） | 仮止めｷｬｯﾌﾟ | 個 | 1 | 1,420 | 1,420 | |
| 計 | | | | | 7,480.5 | |
| 単価 | | | | | 3,253 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 埋設表示ｼｰﾄ | W=600 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 820.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示シート（材料費） | | m | 1 | 820.1 | 820.1 | |
| 計 | | | | | 820.1 | |
| 単価 | | | | | 820.1 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | 埋設表示ｼｰﾄ | W=400 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 552.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋設表示シート（材料費） | | m | 1 | 552.9 | 552.9 | |
| 計 | | | | | 552.9 | |
| 単価 | | | | | 552.9 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－28号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-1<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －プレキャストボックス（本体）－ | | | | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 6.55 | 1,669 | 10,931.95 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 1 | 18,570 | 18,570 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 4000kgを超え11000kg以下 標準 | 個 | 1 | 26,350 | 26,350 | |
| プレキャストボックス（材料費） | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 組 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
| －プレキャストボックス（端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 2 | 18,570 | 37,140 | |
| 端壁（１２００×１８００用）（材料費） | 1460×2080×150 | 個 | 2 | 183,000 | 366,000 | |
| －プレキャストボックス（敷板）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 2 | 8,165 | 16,330 | |
| 敷板（材料費） | BOX型 1200×1800×3800用 | 組 | 1 | 161,000 | 161,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－28号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-1<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －蓋（φ７５０　歩道用　仮舗装無し）－ | | | | | | |
| 蓋設置 | 800kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 7,882 | 7,882 | |
| 調整ブロック（材料費） | φ750 H=600 | 個 | 1 | 135,000 | 135,000 | |
| 調整ブロック（材料費） | φ750 H=150 | 個 | 1 | 29,700 | 29,700 | |
| 蓋（材料費） | | 組 | 1 | 305,000 | 305,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス本体）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| サイドボックス（材料費） | 1000×600×650 | 個 | 1 | 134,000 | 134,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| 端壁（サイドボックス用）（材料費） | 1000×600×150 | 個 | 1 | 94,920 | 94,920 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－28号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-1<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 2,899,153.95 | |
| 単価 | | | | | 2,900,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－29号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-6<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,851,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －プレキャストボックス（本体）－ | | | | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 6.55 | 1,669 | 10,931.95 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 1 | 18,570 | 18,570 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 4000kgを超え11000kg以下 標準 | 個 | 1 | 26,350 | 26,350 | |
| プレキャストボックス（材料費） | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 組 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
| －プレキャストボックス（端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 2 | 18,570 | 37,140 | |
| 端壁（１２００×１８００用）（材料費） | 1460×2080×150 | 個 | 2 | 152,300 | 304,600 | |
| －プレキャストボックス（敷板）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 2 | 8,165 | 16,330 | |
| 敷板（材料費） | BOX型 1200×1800×3800用 | 組 | 1 | 161,000 | 161,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－29号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-6<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,851,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －蓋（φ７５０　歩道用　仮舗装無し）－ | | | | | | |
| 蓋設置 | 800kgを超え2000kg以下 | 組 | 1 | 7,882 | 7,882 | |
| 調整ブロック（材料費） | φ750 H=600 | 個 | 1 | 135,000 | 135,000 | |
| 調整ブロック（材料費） | φ750 H=150 | 個 | 1 | 29,700 | 29,700 | |
| 蓋（材料費） | | 組 | 1 | 305,000 | 305,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス本体）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| サイドボックス（材料費） | 1000×600×650 | 個 | 1 | 134,000 | 134,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| 端壁（サイドボックス用）（材料費） | 1000×600×150 | 個 | 1 | 107,800 | 107,800 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－29号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>D-6<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,851,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 2,850,633.95 | |
| 単価 | | | | | 2,851,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－30号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-1<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,723,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －プレキャストボックス（本体）－ | | | | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 6.55 | 1,669 | 10,931.95 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 1 | 18,570 | 18,570 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 4000kgを超え11000kg以下 標準 | 個 | 1 | 26,350 | 26,350 | |
| プレキャストボックス（材料費） | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 組 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
| －プレキャストボックス（端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 2 | 18,570 | 37,140 | |
| 端壁（１２００×１８００用）（材料費） | 1460×2080×150 | 個 | 2 | 168,800 | 337,600 | |
| －プレキャストボックス（敷板）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 2 | 8,165 | 16,330 | |
| 敷板（材料費） | BOX型 1200×1800×3800用 | 組 | 1 | 161,000 | 161,000 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－30号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-1<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,723,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －蓋（φ７５０　車道用　仮舗装無し）－ | | | | | | |
| 蓋設置 | 200kgを超え800kg以下 | 組 | 1 | 6,528 | 6,528 | |
| 調整ブロック（材料費） | φ750 H=150 | 個 | 1 | 29,700 | 29,700 | |
| 蓋（材料費） | | 組 | 1 | 293,000 | 293,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス本体）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| サイドボックス（材料費） | 1000×600×650 | 個 | 1 | 134,000 | 134,000 | |
| －プレキャストボックス（サイドボックス端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 1 | 8,165 | 8,165 | |
| 端壁（サイドボックス用）（材料費） | 1000×600×150 | 個 | 1 | 94,920 | 94,920 | |
| 計 | | | | | 2,722,399.95 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－30号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-1<br>著しい時間的制約有り | Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,723,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 2,723,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2026.08 |
| 歩掛使用年月 | 2026.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-14 |

| 単－31号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ<br>U-4<br>著しい時間的制約有り | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 2,879,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| －プレキャストボックス（本体）－ | | | | | | |
| 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | ｍ２ | 6.55 | 1,669 | 10,931.95 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 1 | 18,570 | 18,570 | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 4000kgを超え11000kg以下 標準 | 個 | 1 | 26,350 | 26,350 | |
| プレキャストボックス（材料費） | Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断 | 組 | 1 | 1,540,000 | 1,540,000 | |
| －プレキャストボックス（端壁）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kgを超え4000kg以下 標準 | 個 | 2 | 18,570 | 37,140 | |
| 端壁（１２００×１８００用）（材料費） | 1460×2080×150 | 個 | 2 | 240,300 | 480,600 | |
| －プレキャストボックス（敷板）－ | | | | | | |
| プレキャストボックスブロック設置 | 1000kg以下 標準 | 個 | 2 | 8,165 | 16,330 | |
| 敷板（材料費） | BOX型 1200×1800×3800用 | 組 | 1 | 161,000 | 161,000 | |