１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－31号	プレキャストボックス U-4 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断	単位	個	数量	1	単価	2,879,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－蓋（φ７５０　車道用　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=150	個	1	29,700	29,700	
蓋（材料費）		組	1	293,000	293,000	
－プレキャストボックス（サイドボックス本体）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	1	8,165	8,165	
サイドボックス（材料費）	1000×600×650	個	1	134,000	134,000	
－プレキャストボックス（サイドボックス端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	1	8,165	8,165	
端壁（サイドボックス用）（材料費）	1000×600×150	個	1	107,800	107,800	
計					2,878,279.95	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-4 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断	単位	個	数量	1	単価	2,879,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,879,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-2 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,435,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.08	1,669	10,147.52	
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準	個	1	26,350	26,350	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	18,570	18,570	
プレキャストボックス（材料費）	Ｉ型特殊部 1200×1800×3500	組	1	1,310,000	1,310,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	18,570	37,140	
端壁（１２００×１８００用）（材料費）	1460×2080×150	個	2	192,900	385,800	
－プレキャストボックス（敷板）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
敷板（材料費）	BOX型 1200×1800×3500用	組	1	153,000	153,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-2 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,435,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－蓋（φ７５０　歩道用　仮舗装無し）－						
蓋設置	800kgを超え2000kg以下	組	1	7,882	7,882	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=600	個	1	135,000	135,000	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=150	個	1	29,700	29,700	
蓋（材料費）		組	1	305,000	305,000	
計					2,434,919.52	
単価					2,435,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-2 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.08	1,669	10,147.52	
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準	個	1	26,350	26,350	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	18,570	18,570	
プレキャストボックス（材料費）	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	組	1	1,310,000	1,310,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	18,570	37,140	
端壁（１２００×１８００用）（材料費）	1460×2080×150	個	2	194,500	389,000	
－プレキャストボックス（敷板）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
敷板（材料費）	BOX型 1200×1800×3500用	組	1	153,000	153,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-2 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,290,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－蓋（φ７５０　車道用　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=150	個	1	29,700	29,700	
蓋（材料費）		組	1	293,000	293,000	
計					2,289,765.52	
単価					2,290,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-3 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	6.08	1,669	10,147.52	
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準	個	1	26,350	26,350	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	18,570	18,570	
プレキャストボックス（材料費）	Ｉ型特殊部 1200×1800×3500	組	1	1,310,000	1,310,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	18,570	37,140	
端壁（１２００×１８００用）（材料費）	1460×2080×150	個	2	187,600	375,200	
－プレキャストボックス（敷板）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
敷板（材料費）	BOX型 1200×1800×3500用	組	1	153,000	153,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－34号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-3 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	単位	個	数量	1	単価	2,276,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－蓋（φ７５０　車道用　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=150	個	1	29,700	29,700	
蓋（材料費）		組	1	293,000	293,000	
計					2,275,965.52	
単価					2,276,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-4 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上	単位	個	数量	1	単価	2,764,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	5.11	1,669	8,528.59	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	18,570	37,140	
プレキャストボックス（材料費）	電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上	組	1	1,450,000	1,450,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
端壁（９５０×１８００用）（材料費）	1210×2080×150	個	2	144,900	289,800	
－プレキャストボックス（敷板）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
敷板（材料費）	BOX型 950×1800×3500用	組	1	125,000	125,000	
－蓋（φ７５０　歩道用　仮舗装無し）－						

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－35号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-4 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上	単位	個	数量	1	単価	2,764,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	800kgを超え2000kg以下	組	1	7,882	7,882	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=600	個	1	135,000	135,000	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=150	個	1	29,700	29,700	
蓋（材料費）		組	1	305,000	305,000	
－地上機器用ブロック（仮蓋１０９５×４８０用）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
地上機器用基礎ブロック（材料費）	995×380 H=850	個	1	263,000	263,000	
蓋（材料費）		組	1	72,900	72,900	
計					2,763,138.59	
単価					2,764,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-5 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上	単位	個	数量	1	単価	2,349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	4.28	1,669	7,143.32	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	2	18,570	37,140	
プレキャストボックス（材料費）	電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上	組	1	437,000	437,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
端壁（９００×１１００用）（材料費）	1160×1230×150	個	2	112,300	224,600	
－プレキャストボックス（敷板）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
敷板（材料費）	900×1100×3000用	組	1	103,000	103,000	
－蓋（９００×３０００　落下防止金網付）－						

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－36号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-5 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上	単位	個	数量	1	単価	2,349,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
蓋（材料費）		組	1	1,500,000	1,500,000	
計					2,348,071.32	
単価					2,349,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-6 著しい時間的制約有り	通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200	単位	個	数量	1	単価	1,342,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	3.41	1,669	5,691.29	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	18,570	18,570	
プレキャストボックス（材料費）	通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200	組	1	710,000	710,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
端壁（９５０×１５００用）（材料費）	1210×1780×150	個	2	125,700	251,400	
－蓋（φ７５０　歩道用　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
調整ブロック（材料費）	φ750 H=100	個	1	27,500	27,500	
蓋（材料費）		組	1	305,000	305,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－37号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-6 著しい時間的制約有り	通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200	単位	個	数量	1	単価	1,342,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,341,019.29	
単価					1,342,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－38号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-7 著しい時間的制約有り	低圧分岐桝 300×230×1500	単位	個	数量	1	単価	472,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.01	1,669	1,685.69	
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	1	8,165	8,165	
プレキャストボックス（材料費）	低圧分岐桝 300×230×1500	組	1	95,780	95,780	
－蓋（３００×１５００　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kg以下	組	1	5,047	5,047	
蓋（材料費）		組	1	362,000	362,000	
計					472,677.69	
単価					472,700	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-3,5 著しい時間的制約有り	通信接続桝 500×1050×2000	単位	個	数量	1	単価	1,167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
－プレキャストボックス（本体）－						
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1.89	1,669	3,154.41	
プレキャストボックスブロック設置	1000kgを超え4000kg以下 標準	個	1	18,570	18,570	
プレキャストボックス（材料費）	通信接続桝 500×1050×2000	組	1	307,000	307,000	
－プレキャストボックス（端壁）－						
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準	個	2	8,165	16,330	
端壁（５００×１０５０用）（材料費）	720×1160×100	個	2	66,950	133,900	
－蓋（５００×２０００　仮舗装無し）－						
蓋設置	200kgを超え800kg以下	組	1	6,528	6,528	
蓋（材料費）		組	1	681,000	681,000	
計					1,166,482.41	

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－39号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-3,5 著しい時間的制約有り	通信接続桝 500×1050×2000	単位	個	数量	1	単価	1,167,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,167,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－40号	防護鉄板 著しい時間的制約有り	400×500 t=16	単位	枚	数量	1	単価	6,206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護鉄板設置	400×500 t=16	枚	1	995.8	995.8	
防護鉄板（材料費）	400×500 t=16	枚	1	5,210	5,210	
計					6,205.8	
単価					6,206	円／枚

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－41号	下層路盤(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	2,929	2,929	
計					2,929	
単価					2,929	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－42号	上層路盤(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,661

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	280mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	3,661	3,661	
計					3,661	
単価					3,661	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－43号	基層(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,634

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,634	3,634	
計					3,634	
単価					3,634	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－44号	表層(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,541	3,541	
計					3,541	
単価					3,541	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－45号	路盤 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－46号	表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,070	3,070	
計					3,070	
単価					3,070	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－47号	路盤 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	250mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	3,450	3,450	
計					3,450	
単価					3,450	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－48号	基層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,546	3,546	
計					3,546	
単価					3,546	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－49号	表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,454	3,454	
計					3,454	
単価					3,454	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－50号	路盤 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,802

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	300mm 2層施工 粒度調整砕石 M-40 全ての費用	ｍ２	1	3,802	3,802	
計					3,802	
単価					3,802	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－51号	基層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	6,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	3,224	3,224	
基層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,546	3,546	
計					6,770	
単価					6,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－52号	表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	3,454	3,454	
計					3,454	
単価					3,454	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－53号	凍上抑制層 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	2,964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	360mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	2,964	2,964	
計					2,964	
単価					2,964	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－54号	路盤 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,200	1,200	
計					1,200	
単価					1,200	円／m2

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－55号	表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,070	3,070	
計					3,070	
単価					3,070	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－56号	街渠(B) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350	単位	m	数量	10	単価	54,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8.5	1,835	15,597.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	13.4	11,320	151,688	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.71	47,880	177,634.8	
ヒューム管 （B形管）	据付 350mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	15,710	157,100	
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	4,281	42,810	
計					544,830.3	
単価					54,490	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－57号	街渠(B) (乗入部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350	単位	m	数量	10	単価	54,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	8.5	1,835	15,597.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	13.4	11,320	151,688	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.71	47,880	177,634.8	
ヒューム管（B形管）	据付 350mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	15,710	157,100	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し	m	10	3,815	38,150	
計					540,170.3	
単価					54,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－58号	街渠(C) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	11,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.6	11,320	18,112	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.2	47,880	57,456	
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	4,281	42,810	
計					118,378	
単価					11,840	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－59号	街渠(C) (乗入部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	11,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.6	11,320	18,112	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.2	47,880	57,456	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種(600mm以下､50kg未満) 無し 無し	m	10	3,815	38,150	
計					113,718	
単価					11,380	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－60号	街渠(D) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	12,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.9	11,320	21,508	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.34	47,880	64,159.2	
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m	10	4,281	42,810	
計					128,477.2	
単価					12,850	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－61号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯) 著しい時間的制約有り	150×180×900	単位	m	数量	10	単価	7,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.5	1,939	4,847.5	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2	11,320	22,640	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.2	47,880	9,576	
地先境界ブロック	再利用設置 各種(600㎜超1000㎜以下、50kg以上150kg未満) 無し 無し	m	10	3,784	37,840	
計					74,903.5	
単価					7,491	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－62号	植樹ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯) 著しい時間的制約有り	再設置 ｷﾞ木(片面5連縁石)	単位	m	数量	10	単価	6,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.7	1,669	4,506.3	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	2	11,320	22,640	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.22	47,880	10,533.6	
空練モルタル　材料（１：３）	高炉	m３	0.037	21,670	801.79	
道路植栽設置	ｷﾞ木(片面5連縁石)	m	10	2,917	29,170	
計					67,651.69	
単価					6,766	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 著しい時間的制約有り	再設置 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	4,432

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,432	4,432	
計					4,432	
単価					4,432	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－64号	転落(横断)防止柵 (転落防護柵) 著しい時間的制約有り	再設置 ｷﾞ木	単位	m	数量	10	単価	13,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	2.6	1,502	3,905.2	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	4.8	11,320	54,336	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.36	47,880	17,236.8	
転落防止柵（木製）設置	防護柵(ｷﾞ木)	m	10	6,129	61,290	
計					136,768	
単価					13,680	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	矢羽根型路面標示 著しい時間的制約有り	夜間視認性向上型	単位	箇所	数量	1	単価	16,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
矢羽根型路面標示	夜間視認性向上型	箇所	1	16,900	16,900	
計					16,900	
単価					16,900	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－66号	法定外路面標示 著しい時間的制約有り	自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	単位	箇所	数量	1	単価	26,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピクトグラム設置	溶融貼付式ｼｰﾄ(自転車ﾏｰｸ+矢印) 750×2200	箇所	1	6,553	6,553	
直進矢印マーク（自転車）（材料費）	溶融ｼｰﾄ白色317H(加工)	箇所	1	19,700	19,700	
計					26,253	
単価					26,260	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	488.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	488.5	488.5	
計					488.5	
単価					488.5	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	830.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	830.1	830.1	
計					830.1	
単価					830.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,104	1,104	
計					1,104	
単価					1,104	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	単位	m	数量	1	単価	574.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	574.1	574.1	
計					574.1	
単価					574.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,227

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,227	1,227	
計					1,227	
単価					1,227	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	1,145

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,145	1,145	
計					1,145	
単価					1,145	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－73号	距離標 著しい時間的制約有り	再設置 三角柱式	単位	箇所	数量	1	単価	23,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	11,320	11,320	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.125	47,880	5,985	
距離標設置	三角柱	箇所	1	6,194	6,194	
計					23,499	
単価					23,500	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 著しい時間的制約有り	再利用 Gr-B-4E	単位	m	数量	1	単価	1,917

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 有	m	1	1,917	1,917	
計					1,917	
単価					1,917	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－75号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 著しい時間的制約有り	再利用 ｷﾞ木	単位	m	数量	10	単価	3,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵（木製）撤去	防護柵(ｷﾞ木)	m	10	3,048	30,480	
計					30,480	
単価					3,048	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－76号	距離標撤去 著しい時間的制約有り	再利用 三角柱式	単位	箇所	数量	1	単価	3,067

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離標撤去	三角柱	箇所	1	3,067	3,067	
計					3,067	
単価					3,067	円／箇所

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 著しい時間的制約有り	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 不要	ｍ３	1	10,120	10,120	
計					10,120	
単価					10,120	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 著しい時間的制約有り	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	20,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 不要	ｍ３	1	20,930	20,930	
計					20,930	
単価					20,930	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－79号	街渠(B)撤去 (一般部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－80号	街渠(B)撤去 (乗入部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－81号	街渠(C)撤去 (一般部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－82号	街渠(C)撤去 (乗入部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－83号	街渠(D)撤去 (一般部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－84号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 著しい時間的制約有り	再利用 150×180×900	単位	m	数量	10	単価	1,773

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック撤去	再利用	m	10	1,773	17,730	
計					17,730	
単価					1,773	円／m

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－85号	植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去(植樹帯) 著しい時間的制約有り	再利用 ｷﾞ木(片面5連縁石)	単位	m	数量	10	単価	1,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽撤去	ｷﾞ木(片面5連縁石)	m	10	1,443	14,430	
計					14,430	
単価					1,443	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－86号	殻運搬 著しい時間的制約有り	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,442

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,442	3,442	
計					3,442	
単価					3,442	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-14

単－87号	殻運搬 著しい時間的制約有り	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,207

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,207	4,207	
計					4,207	
単価					4,207	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	[redacted]	[redacted]	
計					[redacted]	
単価					[redacted]	円／m3

単価使用年月	2026.08
歩掛使用年月	2026.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	[redacted]	[redacted]	
計					[redacted]	
単価					[redacted]	円／m3

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（ー）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事　　合算工事： 0

対象工事費	97,510,756	直接工事費	97,510,756	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,627,620	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	1,702,298	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２， ７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	1,702,298	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	95,808,458	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	92,883,136		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.78 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	10.89 %				
計上額	10,433,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A			
	0	0		調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	92,883,136	直接工事費	97,510,756
非対象額計（－）	4,627,620		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	4,627,620	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	92,883,136	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0.8	%	0	%	0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0.8	%			
計上額	743,000		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	129,894				
運搬費	65,664	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	64,230
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	11,305,894

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	108,816,650	単独（追加工事）直接工事費	97,510,756	単独（追加工事）共通仮設費	11,305,894
非対象額計（－）	1,702,298				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	1,702,298	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	107,114,352	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	104,189,030		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	33.1 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0.52 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	40.24 %		0 %		
計上額	43,102,000		0		0
			7,054,344 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所　工務第二課			工事番号	2026080003　　第 0 回変更
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事

工事原価	151,918,650						
純工事費	108,816,650	現場管理費		43,102,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	1,702,298						
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	1,702,298	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	150,216,352		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	147,291,030		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	150,216,352						
契約保証に係る補正値	0.04 %						
一般管理費率							
単独（追加工事）	17.42 %		現工事	0 %		合算工事	0 %
一般管理費	26,221,350						
業務委託料等	0						
調査基準価格	177,518,000						
調査基準価格の100/110	161,380,000	（ 90.59 %）					

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	甲府河川国道事務所　工務第二課			工事番号	2026080003	第 0 回変更	
発注年月	令和08年07月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事		

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

R８国道１３８号山中湖電線共同溝工事

（ 当　　初 ）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	97,510,756				
(2)共通仮設費	11,305,894				
(3)純工事費 (1)+(2)	108,816,650				
(4)現場管理費	43,102,000				
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0				
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	151,918,650				
(7')一般管理費等(計上額)	26,221,350	((7)一般管理費等(計算額)	26,227,775	)	
(8')その他費目計	0				
(9)業務委託料等	0				
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)	178,140,000				
(11)消費税相当額	17,814,000				
(12)請負工事価格 (10)+(11)	195,954,000				
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	178,140,000				
(14)調査基準価格	177,518,000				
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	161,380,000				
(16)工場製作純工事費	0				
(17)工場管理費	0				
(18)工場製作原価 (16)+(17)	0				

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所　工務第二課

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電線共同溝		式		1		
仮設工		式		1		
土留･仮締切工		式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝) 著しい時間的制約有り	1型 管路部	式		1		
軽量鋼矢板(電線共同溝) 著しい時間的制約有り	3型 特殊部	式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
舗装版撤去工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
殻運搬 著しい時間的制約有り	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cm以下	m3		7		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 15cmを超え35cm以下					
著しい時間的制約有り		m3		67		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
		m3		74		
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
著しい時間的制約有り		m		530		
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下					
著しい時間的制約有り		m		820		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					
著しい時間的制約有り		m2		160		
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え35cm以下					
著しい時間的制約有り		m2		370		
開削土工						
		式		1		
掘削工						
		式		1		
開削掘削	土砂					
著しい時間的制約有り		m3		920		
埋戻し工						
		式		1		
埋戻し・締固め	流用土 土砂					
著しい時間的制約有り		m3		210		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋戻し・締固め	中埋砂					
著しい時間的制約有り		m3		240		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土砂					
著しい時間的制約有り		m3		690		
残土等処分	土砂	m3		690		
電線共同溝工		式		1		
管路工(管路部)		式		1		
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 130ｍｍ					
著しい時間的制約有り		m		968		
埋設管路	電力管(角型FEP管) 径 100ｍｍ					
著しい時間的制約有り		m		1,509		
埋設管路	電力管(ECVP管) 径 130ｍｍ					
著しい時間的制約有り		m		101		
埋設管路	電力管(ECVP管) 径 100ｍｍ					
著しい時間的制約有り		m		383		
埋設管路	電力管(LFP管) 径 80ｍｍ					
著しい時間的制約有り		m		4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(共用FA管) 径 150ｍｍ	m		368		
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(ﾎﾞﾃﾞｨ管) 径 200ｍｍ	m		341		
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(可とうV管) 径 75ｍｍ	m		34		
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(PV管) 径 75ｍｍ	m		155		
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(PV管) 径 50ｍｍ	m		248		
埋設管路 著しい時間的制約有り	通信管(FEP管) 径 50ｍｍ	m		2		
埋設表示ｼｰﾄ	W=600	m		11		
埋設表示ｼｰﾄ	W=400	m		1,084		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-1 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-6 著しい時間的制約有り	Ｉ型特殊部 1200×1800×3800 横断	個		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-1 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-4 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3800 横断	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-2 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-2 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-3 著しい時間的制約有り	Ⅰ型特殊部 1200×1800×3500	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-4 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 950×1800×3500 機器1基直上	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-5 著しい時間的制約有り	電力Ⅱ型特殊部 900×1100×3000 機器2基直上	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-6 著しい時間的制約有り	通信Ⅱ型特殊部 950×1500×2200	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) 【小型特殊部】		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ U-7 著しい時間的制約有り	低圧分岐桝 300×230×1500	個		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ D-3,5 著しい時間的制約有り	通信接続桝 500×1050×2000	個		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯設備工		式		1		
付帯設備工		式		1		
防護鉄板 著しい時間的制約有り	400×500 t=16	枚		20		
舗装工		式		1		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式		1		
下層路盤(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350mm	m2		370		
上層路盤(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 280mm	m2		370		
基層(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2		370		
表層(車道・路肩部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2		370		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道一般部)(上り線)		式		1		
路盤 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2		53		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2		53		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道切下部4m<W≦8m) (上り線)		式		1		
路盤 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2		7		
基層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2		7		
表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2		7		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道切下部8m<W) (上り線)		式		1		
路盤 著しい時間的制約有り	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2		0.8		
基層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m未満	m2		0.8		
表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2		0.8		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道一般部) (下り線)		式		1		
凍上抑制層 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 360ｍｍ	m2		114		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
路盤 著しい時間的制約有り	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2		114		
表層(歩道部) 著しい時間的制約有り	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2		114		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
街渠(B) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350	m		54		
街渠(B) (乗入部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ、新設 ﾋｭｰﾑ管 1種 D350	m		3		
街渠(C) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m		12		
街渠(C) (乗入部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m		1		
街渠(D) (一般部) 著しい時間的制約有り	再設置 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m		34		
縁石工		式		1		
縁石工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯) 著しい時間的制約有り	150×180×900	m		25		
植樹ﾌﾞﾛｯｸ (植樹帯) 著しい時間的制約有り	再設置 ｷﾞ木(片面5連縁石)	m		90		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 著しい時間的制約有り	再設置 Gr-B-4E	m		18		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵 (転落防護柵) 著しい時間的制約有り	再設置 ｷﾞ木	m		8		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
矢羽根型路面標示 著しい時間的制約有り	夜間視認性向上型	箇所		34		
法定外路面標示 著しい時間的制約有り	自転車ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	箇所		9		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		170		
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		4		
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		7		
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m		2		
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m		19		
溶融式区画線 著しい時間的制約有り	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m		12		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
距離標 著しい時間的制約有り	再設置 三角柱式	箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	再利用 Gr-B-4E					
著しい時間的制約有り		m		18		
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	再利用 ｷﾞ木					
著しい時間的制約有り		m		8		
道路付属物撤去工		式		1		
距離標撤去	再利用 三角柱式					
著しい時間的制約有り		箇所		1		
構造物取壊し工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
著しい時間的制約有り		m3		30		
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
著しい時間的制約有り		m3		15		
排水構造物撤去工		式		1		
街渠(B)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					
著しい時間的制約有り		m		54		
街渠(B)撤去 (乗入部)	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					
著しい時間的制約有り		m		3		
街渠(C)撤去 (一般部)	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					
著しい時間的制約有り		m		12		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
街渠(C)撤去 (乗入部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m		1		
街渠(D)撤去 (一般部) 著しい時間的制約有り	再利用 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m		34		
縁石撤去工		式		1		
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 著しい時間的制約有り	再利用 150×180×900	m		25		
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去(植樹帯) 著しい時間的制約有り	再利用 ｷﾞ木(片面5連縁石)	m		90		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 著しい時間的制約有り	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		30		
殻運搬 著しい時間的制約有り	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		15		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		30		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3		15		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式		1		
現場環境改善費（率計上）		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ８国道１３８号山中湖電線共同溝工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		