単　価　合　意　書

年月日に契約したＲ８利根川左岸明和水防拠点整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年９月７日

発注者　　住所　埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局利根川上流河川事務所長　永松　義敬

受注者　　住所　栃木県小山市駅東通り二丁目３９番１１号

氏名　潮田建設株式会社　代表取締役　潮田　安磨有

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		82,006,714	
河川土工		式	1		63,571,206	
盛土工		式	1		1,180,848	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	6,049	1,088,820	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	120	766.9	92,028	
盛土工(ICT)		式	1		38,327,087	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	32,500	224.2	7,286,500	
土砂等運搬 改良土	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		17,189,802	
積込(ﾙｰｽﾞ) 改良土	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,052,691	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		5,664,892	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		2,133,202	
土砂改良工		式	1		21,405,908	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ撹拌		m3	27,800	553	15,373,400	
掘削 砂	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		1,967,287	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 改良ﾔｰﾄﾞ内	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,105,643	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		959,578	
法面整形工(ICT)		式	1		2,657,363	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	5,230	508.1	2,657,363	
法覆護岸工		式	1		4,279,457	
植生工		式	1		4,279,457	
人工張芝		m2	5,330	802.9	4,279,457	
排水構造物工		式	1		3,302,531	
作業土工		式	1		281,849	
床掘り	土砂	式	1		47,083	
埋戻し	土砂	式	1		234,766	
側溝工		式	1		2,450,980	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B600×H600 (再利用)	m	144	7,413	1,067,472	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	B600×H600	m	3	15,375	46,125	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	横断用　B600×H400	m	20	43,943	878,860	
側溝蓋	自由勾配側溝600用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 L=1000mm 横断用 T-25	枚	9	50,947	458,523	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		569,702	
現場打ち集水桝（１）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	71,369	71,369	
現場打ち集水桝（２）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	107,457	107,457	
現場打ち集水桝（３）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	112,712	112,712	
現場打ち集水桝（４）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	68,261	68,261	
現場打ち集水桝（５）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	71,369	71,369	
現場打ち集水桝（６）	現場打材 18-8-20(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	71,369	71,369	
蓋	800用　鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25	枚	1	67,165	67,165	
付帯道路工		式	1		6,176,807	
作業土工		式	1		110,223	
床掘り	土砂	式	1		102,881	
埋戻し	土砂	式	1		7,342	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		2,028,201	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	562	751.9	422,567	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	562	948	532,776	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	562	1,909	1,072,858	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (ﾍﾘﾎﾟｰﾄ)		式	1		3,116,868	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 320ｍｍ	m2	529	1,326	701,454	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	529	1,494	790,326	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	529	1,580	835,820	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	529	1,492	789,268	
縁石工		式	1		882,305	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	127	5,875	746,125	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	110	1,238	136,180	
区画線工 (ﾍﾘﾎﾟｰﾄ)		式	1		39,210	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 W=0.45 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	30	835.2	25,056	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 W=0.3 厚1.5mm 排水性舗装無	m	22	643.4	14,154	
構造物撤去工		式	1		468,000	
排水構造物撤去工		式	1		468,000	
U型側溝撤去	再利用撤去	m	144	3,250	468,000	
仮設工		式	1		4,208,713	
工事用道路工		式	1		3,630,292	
工事用道路盛土		式	1		1,798,276	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,832,016	
交通管理工		式	1		578,421	
交通誘導警備員		式	1		578,421	
直接工事費		式	1		82,006,714	
共通仮設費		式	1		22,601,521	
共通仮設費		式	1		16,409,580	
運搬費		式	1		3,868,982	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		211,290	
仮設材運搬費		式	1		3,657,692	
準備費		式	1		4,549,864	
表土運搬		式	1		4,044,966	
伐木除根		式	1		313,722	
木根等処分費		式	1		191,176	
事業損失防止施設費		式	1		2,909,323	
家屋調査費		式	1		2,545,998	
騒音振動調査		式	1		363,325	
技術管理費		式	1		4,425,432	
土質等試験費		式	1		3,083,186	
動態観測機器設置		式	1		254,625	
変位観測費		式	1		49,289	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,038,332	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		655,979	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,191,941	
純工事費		式	1		104,608,235	
現場管理費		式	1		25,424,653	
工事原価		式	1		130,032,888	
一般管理費等		式	1		22,437,112	
工事価格		式	1		152,470,000	
消費税相当額		式	1		15,247,000	
工事費計		式	1		167,717,000	