単　価　合　意　書

年月日に契約したＲ８利根川（鬼怒川）左岸大木築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年９月７日

発注者　　住所　埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局利根川上流河川事務所長　永松　義敬

受注者　　住所　茨城県古河市東牛谷３１８番地の１

氏名　株式会社高橋芝園土木　代表取締役　高橋　正

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		92,274,145	
河川土工		式	1		47,973,309	
掘削工(ICT)		式	1		35,595	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	90	395.5	35,595	
盛土工		式	1		36,018,914	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	180	6,128	1,103,040	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	440	817.4	359,656	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		28,401,924	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,154,294	
盛土工(ICT)		式	1		5,440,250	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	23,500	231.5	5,440,250	
法面整形工(ICT)		式	1		6,478,550	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	823.4	107,042	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	12,220	521.4	6,371,508	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法覆護岸工		式	1		16,146,040	
植生工		式	1		16,146,040	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	5,570	1,792	9,981,440	
人工張芝		m2	6,900	811	5,595,900	
市松芝	野芝	m2	550	1,034	568,700	
付帯道路工		式	1		22,364,820	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 天端舗装		式	1		7,678,347	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,010	744.7	1,496,847	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,950	1,172	2,285,400	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,950	1,998	3,896,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 坂路舗装		式	1		3,679,818	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	940	744.7	700,018	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	940	1,172	1,101,680	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	940	1,998	1,878,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		10,967,551	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	193	6,104	1,178,072	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	200	1,281	256,200	
法肩保護ﾌﾞﾛｯｸ		m	563	16,933	9,533,279	
区画線工		式	1		39,104	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	43	909.4	39,104	
付属物設置工		式	1		108,690	
付属物設置工		式	1		108,690	
車止めﾎﾟｽﾄ 再利用	車止めﾎﾟｽﾄ径 140ｍｍ 車止めﾎﾟｽﾄ長さ 1400ｍｍ	本	1	29,733	29,733	
車止め 再利用	P型 W=1500	本	1	66,744	66,744	
距離標	設置 パネル式(土中埋込)	枚	1	5,397	5,397	
距離鋲		枚	1	6,816	6,816	
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		2,437,754	
作業土工		式	1		578,303	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	土砂	式	1		180,960	
埋戻し		式	1		397,343	
配管工		式	1		699,648	
配管設置(埋設部)	FEP　　管径 80ｍｍ	m	274	2,524	691,576	
埋設表示鋲		個	8	1,009	8,072	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		1,159,803	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×600×900	箇所	1	594,485	594,485	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1500×1500×1500	箇所	1	565,318	565,318	
構造物撤去工		式	1		1,237,116	
道路付属物撤去工		式	1		57,608	
車止めﾎﾟｽﾄ撤去	I型 H=1100　再利用	本	1	16,530	16,530	
車止め撤去	P型 W=1500 再利用	本	1	38,949	38,949	
距離標撤去	パネル式(土中埋込)	枚	1	2,129	2,129	
構造物取壊し工		式	1		695,045	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		4,012	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,190	580.7	691,033	
運搬処理工		式	1		484,463	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,866	2,866	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60	3,658	219,480	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	4,297	4,297	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60	4,297	257,820	
仮設工		式	1		2,006,416	
工事用道路工		式	1		2,006,416	
仮設坂路		式	1		1,483,129	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		523,287	
直接工事費		式	1		92,274,145	
共通仮設費		式	1		20,020,297	
共通仮設費		式	1		13,130,961	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,164,474	
仮設材運搬費		式	1		1,164,474	
準備費		式	1		5,241,684	
伐木除根		式	1		1,503,815	
木根等処分費		式	1		1,346,232	
表土処理		式	1		2,391,637	
事業損失防止施設費		式	1		4,938,195	
家屋調査費		式	1		4,571,557	
騒音振動調査		式	1		366,638	
技術管理費		式	1		1,059,731	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,047,800	
変位観測費		式	1		11,931	
現場環境改善費（率計上）		式	1		726,877	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,889,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		112,294,442	
現場管理費		式	1		26,586,348	
工事原価		式	1		138,880,790	
一般管理費等		式	1		23,519,210	
工事価格		式	1		162,400,000	
消費税相当額		式	1		16,240,000	
工事費計		式	1		178,640,000	