単　価　合　意　書

令和８年９月１６日に契約したＲ８渡良瀬川左岸新久田築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年９月17日

発注者　　住所　埼玉県久喜市栗橋北２丁目１９番１号

氏名　分任支出負担行為担当官関東地方整備局

利根川上流河川事務所長　永松　義敬

受注者　　住所　埼玉県幸手市大字西関宿330番地6

氏名　川 村 建 設 株 式 会 社

代表取締役　川 村　昇

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		120,712,068	
河川土工		式	1		86,372,883	
盛土工		式	1		1,775,056	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	280	6,107	1,709,960	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	80	813.7	65,096	
盛土工(ICT)		式	1		79,098,547	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	40,200	230.1	9,250,020	
土砂等運搬 利根川左岸134.5k	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		27,321,516	
土砂等運搬 渡良瀬川右岸3.1k	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		31,767,884	
積込(ﾙｰｽﾞ) 利根川左岸134.5k	土砂 土量50,000m3未満	式	1		3,436,032	
掘削 渡良瀬川右岸3.1k	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		7,323,095	
法面整形工(ICT)		式	1		5,499,280	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10,600	518.8	5,499,280	
法覆護岸工		式	1		18,514,065	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		18,514,065	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	9,810	1,785	17,510,850	
人工張芝		m2	1,050	808.3	848,715	
市松芝	野芝	m2	150	1,030	154,500	
付帯道路工		式	1		8,330,492	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防天端		式	1		4,346,265	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,650	643.1	1,061,115	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,650	1,991	3,285,150	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 川表坂路		式	1		2,589,915	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	690	753.5	519,915	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	690	1,009	696,210	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	690	1,991	1,373,790	
縁石工		式	1		1,394,312	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	183	6,084	1,113,372	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	220	1,277	280,940	
付帯道路施設工		式	1		13,572	
道路付属物工		式	1		13,572	
距離標	設置　パネル式（土中埋込）	箇所	1	5,378	5,378	
距離鋲	金属製φ100	箇所	1	8,194	8,194	
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		1,754,198	
作業土工		式	1		503,076	
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	押土無 障害無	式	1		157,669	
埋戻し		式	1		345,407	
配管工		式	1		687,744	
配管設置(埋設部)	FEP管 管径 80ｍｍ	m	251	2,724	683,724	
埋設表示鋲		個	4	1,005	4,020	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		563,378	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1500×1500×1500	箇所	1	563,378	563,378	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		896,620	
道路付属物撤去工		式	1		4,206	
距離標撤去	パネル式（土中埋込）	箇所	1	2,122	2,122	
距離標撤去	コンクリート杭	箇所	1	2,084	2,084	
構造物取壊し工		式	1		281,710	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		9,991	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	1,330	204.3	271,719	
運搬処理工		式	1		610,704	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	67	3,638	243,746	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	2,428	14,568	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	67	4,924	329,908	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6	3,747	22,482	
仮設工		式	1		4,830,238	
工事用道路工		式	1		4,431,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設坂路		式	1		3,100,954	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,330,811	
配管･配線工		式	1		398,473	
屋外配管 撤去	FEP管 径 80ｍｍ １条	m	587	66.51	39,041	
光屋外配線撤去 SM-100C	SM-100C	m	1,175	305.9	359,432	
直接工事費		式	1		120,712,068	
共通仮設費		式	1		15,591,403	
共通仮設費		式	1		7,153,032	
運搬費		式	1		3,558,712	
仮設材運搬費		式	1		3,558,712	
準備費		式	1		1,659,901	
表土運搬		式	1		1,659,901	
技術管理費		式	1		1,044,204	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,044,204	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		890,215	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,438,371	
純工事費		式	1		136,303,471	
現場管理費		式	1		32,034,102	
工事原価		式	1		168,337,573	
一般管理費等		式	1		28,612,427	
工事価格		式	1		196,950,000	
消費税相当額		式	1		19,695,000	
工事費計		式	1		216,645,000	