単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８利根川左岸塚崎築堤工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年９月３０日

発注者　　住所　埼玉県久喜市栗橋北二丁目１９番１号

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局　利根川上流河川事務所長　永松　義敬

受注者　　住所　群馬県館林市北成島町２５４４番地

氏名　河本工業株式会社　代表取締役　河本　尚樹

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		70,496,740	
河川土工		式	1		34,651,903	
掘削工		式	1		69,720	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	200	348.6	69,720	
盛土工		式	1		13,248,780	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,900	6,078	11,548,200	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	2,100	809.8	1,700,580	
盛土工(ICT)		式	1		15,876,356	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	5,800	237.3	1,376,340	
土砂等運搬 五霞	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		8,918,291	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,117,030	
土砂等運搬 境防災ステーション	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,165,292	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,299,403	
法面整形工(ICT)		式	1		5,457,047	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	310	815.3	252,743	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	10,080	516.3	5,204,304	
法覆護岸工		式	1		17,343,134	
植生工		式	1		17,343,134	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	8,660	1,777	15,388,820	
人工張芝		m2	2,060	804.4	1,657,064	
市松芝	野芝	m2	290	1,025	297,250	
付帯道路工		式	1		15,082,977	
作業土工		式	1		62,236	
床掘り	土砂	式	1		31,896	
埋戻し	土砂	式	1		30,340	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防天端		式	1		4,824,480	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,840	640	1,177,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,840	1,982	3,646,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 坂路		式	1		8,368,416	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	2,240	749.9	1,679,776	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	2,240	1,004	2,248,960	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,240	1,982	4,439,680	
縁石工		式	1		1,827,845	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	241	6,055	1,459,255	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	290	1,271	368,590	
付帯道路施設工		式	1		240,384	
道路付属物工		式	1		240,384	
車止め設置 横型		基	4	6,587	26,348	
看板設置		基	1	50,707	50,707	
標識設置		基	1	50,707	50,707	
標識設置		基	1	99,474	99,474	
車止め設置 I型		基	4	3,287	13,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		1,688,184	
作業土工		式	1		469,058	
掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	土砂　　押土無 障害無	式	1		134,494	
埋戻し	土砂	式	1		334,564	
配管工		式	1		629,536	
配管設置(埋設部)	FEP 土砂 管径 80ｍｍ	m	230	2,711	623,530	
埋設表示鋲設置		個	6	1,001	6,006	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		589,590	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×600×1200	箇所	1	589,590	589,590	
構造物撤去工		式	1		676,742	
標識撤去工		式	1		71,254	
標識撤去		式	1		24,365	
標識撤去		式	1		46,889	
道路付属物撤去工		式	1		122,117	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
看板撤去		基	1	24,365	24,365	
車止め撤去 横型		基	4	7,663	30,652	
車止め撤去 I型		基	4	16,775	67,100	
構造物取壊し工		式	1		181,475	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		9,280	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	847	203.3	172,195	
運搬処理工		式	1		301,896	
殻運搬 As殻	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	42	2,927	122,934	
殻処分 As殻	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	42	4,261	178,962	
仮設工		式	1		813,416	
工事用道路工		式	1		360,478	
敷鉄板	22×1,524×6,096(㎜) 設置･撤去	式	1		360,478	
交通管理工		式	1		452,938	
交通誘導警備員		式	1		452,938	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		70,496,740	
共通仮設費		式	1		36,573,090	
共通仮設費		式	1		31,108,811	
運搬費		式	1		830,965	
仮設材運搬費		式	1		830,965	
準備費		式	1		1,708,670	
表土運搬		式	1		1,708,670	
事業損失防止施設費		式	1		26,935,107	
家屋調査費		式	1		26,650,377	
騒音振動調査		式	1		284,730	
技術管理費		式	1		1,051,007	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,039,174	
変位観測費		式	1		11,833	
現場環境改善費（率計上）		式	1		583,062	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		5,464,279	
純工事費		式	1		107,069,830	
現場管理費		式	1		21,039,199	
工事原価		式	1		128,109,029	
一般管理費等		式	1		18,390,971	
工事価格		式	1		146,500,000	
消費税相当額		式	1		14,650,000	
工事費計		式	1		161,150,000	