単　価　合　意　書

令和8年10月1日に契約したＲ８東京国道管内標識設置ほか工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和08年10月08日

発注者　　住所　東京都千代田区九段南１－２－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局東京国道事務所長

小山　健一

受注者　　住所　東京都渋谷区渋谷一丁目２０番２８号

氏名　宮川興業株式会社

宮川　訓

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 R4 千住新橋地区		式	1		11,582,632	
標識工 門型標識 R4 9.29kp		式	1		11,184,022	
大型標識工		式	1		10,594,102	
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 14.3m 門型	基	1	9,234,535	9,234,535	
標識板	2.0m2以上	枚	3	453,189	1,359,567	
構造物撤去工		式	1		541,404	
標識撤去		基	1	541,404	541,404	
運搬処理工		式	1		48,516	
現場発生品運搬	既設門型標識柱、標識板	式	1		42,631	2.596t
再利用標識板運搬	標識板	式	1		5,885	0.373t
仮設工		式	1		398,610	
交通管理工		式	1		398,610	
交通誘導警備員 A		式	1		141,130	5人日
交通誘導警備員 B		式	1		257,480	10人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 管内標識板更新		式	1		13,113,790	
標識工		式	1		12,316,570	
大型標識工		式	1		12,316,570	
標識板設置	2.0m2以上	m2	70	167,525	11,726,750	
標識板撤去		m2	70	8,426	589,820	
仮設工		式	1		797,220	
交通管理工		式	1		797,220	
交通誘導警備員 A		式	1		282,260	10人日
交通誘導警備員 B		式	1		514,960	20人日
直接工事費		式	1		24,696,422	
共通仮設費		式	1		4,200,518	
共通仮設費		式	1		650,822	
技術管理費		式	1		255,188	
土質等試験費		式	1		145,035	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
諸経費動向調査費		式	1		110,153	
現場環境改善費（率計上）		式	1		395,634	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,549,696	
純工事費		式	1		28,896,940	
現場管理費		式	1		9,899,128	
工事原価		式	1		99,072,754	
一般管理費等		式	1		16,579,245	
業務委託料		式	1		15,908,001	
工事価格		式	1		131,560,000	
消費税相当額		式	1		13,156,000	
工事費計		式	1		144,716,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 R246 青山地区		式	1		16,681,917	
標識工 門型標識 R246 2.2kp		式	1		16,283,307	
大型標識工		式	1		14,898,074	
標識基礎 歩道側	門型式の基礎 4.0m3以上6.0m3未満	基	1	947,320	947,320	
標識基礎 中分側	門型式の基礎 6.0m3以上	基	1	1,261,257	1,261,257	
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 17.1m 門型	基	1	11,162,221	11,162,221	
標識板	2.0m2以上	枚	3	509,092	1,527,276	
構造物撤去工		式	1		141,549	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚 120ｍｍ	式	1		49,062	26m
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ 舗装厚 100ｍｍ	式	1		1,887	1m
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 12ｃｍ	m2	27	1,394	37,638	
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ 舗装版厚 10ｃｍ	m2	7	1,394	9,758	
歩車道境界ブロック撤去	無筋構造物	m	5	756.3	3,781	
分離帯工撤去	無筋構造物	m	16	1,307	20,912	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植樹ブロック撤去	無筋構造物	m	9	711	6,399	
歩道用防護柵撤去	H=800	m	8	1,514	12,112	
構造物復旧工		式	1		928,292	
擬石平板ブロック	300×300×60	m2	28	13,760	385,280	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm	m2	28	3,387	94,836	
歩道舗装路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 厚 6cm	m2	28	1,354	37,912	
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ復旧	18-12-25(20)高炉 厚 10cm	m2	6	4,917	29,502	
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 厚10cm	m2	6	1,411	8,466	
歩車道境界ブロック復旧	B種(180/205×250×600)	m	5	7,971	39,855	
分離帯工復旧	C種(180/210×300×600)	m	16	13,062	208,992	
植樹ブロック復旧	150×180	m	9	11,033	99,297	
歩道用防護柵復旧	H=800(再利用)	m	8	3,019	24,152	
運搬処理工		式	1		315,392	
再利用標識板運搬	標識板	式	1		9,310	0.415t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	3,018	45,270	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	15	16,174	242,610	
残土運搬処分費		m3	1	18,202	18,202	
仮設工		式	1		398,610	
交通管理工		式	1		398,610	
交通誘導警備員 A		式	1		141,130	5人日
交通誘導警備員 B		式	1		257,480	10人日
直接工事費		式	1		16,681,917	
共通仮設費		式	1		2,050,690	
共通仮設費		式	1		170,737	
現場環境改善費（率計上）		式	1		170,737	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,879,953	
純工事費		式	1		18,732,607	
現場管理費		式	1		4,585,139	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		23,317,746	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 R246 瀬田地区		式	1		16,598,454	
標識工 門型標識 R246 12.9kp		式	1		16,199,844	
大型標識工		式	1		14,886,051	
標識基礎 下り線	門型式の基礎 4.0m3未満	基	1	560,314	560,314	
標識基礎 上り線	門型式の基礎 4.0m3未満	基	1	436,299	436,299	
門型標識柱	ｽﾊﾟﾝ長 28.4m 門型	基	1	11,979,193	11,979,193	
標識板	2.0m2以上	枚	5	382,049	1,910,245	
構造物撤去工		式	1		753,849	
標識撤去	既設標識柱　標識板　基礎Co	基	1	694,517	694,517	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装厚 15ｃｍ以下	式	1		32,079	17m
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	17	1,394	23,698	
植樹ブロック撤去	無筋構造物	m	5	711	3,555	
構造物復旧工		式	1		386,100	
擬石透水平板ブロック	300×300×60	m2	17	13,952	237,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基層	開粒度As(13) 厚4cm	m2	17	4,351	73,967	
歩道舗装路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 厚6cm	m2	16	1,354	21,664	
植樹ブロック復旧	150×180×600	m	5	10,657	53,285	
運搬処理工		式	1		173,844	
現場発生品運搬	既設標識柱　標識板	式	1		107,115	5.019t
再利用標識板運搬	標識板	式	1		7,911	0.386t
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	4,134	8,268	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	16,174	32,348	
残土運搬処分費		m3	1	18,202	18,202	
仮設工		式	1		398,610	
交通管理工		式	1		398,610	
交通誘導警備員 A		式	1		141,130	5人日
交通誘導警備員 B		式	1		257,480	10人日
直接工事費		式	1		16,598,454	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,870,772	
共通仮設費		式	1		155,132	
現場環境改善費（率計上）		式	1		155,132	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,715,640	
純工事費		式	1		18,469,226	
現場管理費		式	1		4,116,069	
工事原価		式	1		22,585,295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 R14 一之江一丁目地区		式	1		8,378,543	
標識工 F型標識		式	1		7,979,933	
大型標識工		式	1		6,846,039	
標識基礎	H-400×400×13×21 L=5500	基	1	1,487,072	1,487,072	
片持標識柱	Ｆ型	基	1	3,321,128	3,321,128	
標識板	2.0m2以上	枚	1	2,037,839	2,037,839	
構造物撤去工		式	1		816,951	
標識撤去	既設標識柱　標識板　基礎Co	基	1	777,959	777,959	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	式	1		15,096	8m
舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 12ｃｍ	m2	4	1,394	5,576	
植樹ブロック撤去	150×180×600	m	5	2,482	12,410	
横断防止柵撤去	H=0.8m	m	5	1,182	5,910	
構造物復旧工		式	1		153,653	
歩道舗装　表層	透水性擬石平板ブロック　厚6cm	m2	4	13,952	55,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩道舗装 基層	開粒度As 厚4cm	m2	4	4,351	17,404	
歩道舗装 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 厚6cm	m2	4	1,354	5,416	
植樹ブロック復旧	150×180×600	m	5	10,648	53,240	
横断防止柵復旧	H＝0.8m	m	5	4,357	21,785	
運搬処理工		式	1		163,290	
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	式	1		22,122	1.121t
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	2,559	2,559	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	3,149	15,745	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	2,918	291	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1	15,100	15,100	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	5	18,358	91,790	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	15,100	1,510	
残土運搬処分費	土砂	m3	1	14,173	14,173	
仮設工		式	1		398,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		398,610	
交通誘導警備員 A		式	1		141,130	5人日
交通誘導警備員 B		式	1		257,480	10人日
直接工事費		式	1		8,378,543	
共通仮設費		式	1		1,871,690	
共通仮設費		式	1		153,296	
現場環境改善費（率計上）		式	1		153,296	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,718,394	
純工事費		式	1		10,250,233	
現場管理費		式	1		4,123,412	
工事原価		式	1		14,373,645	