単　価　合　意　書

令和８年９月２８日に契約したＲ７国道１号戸部地区歩道整備他工事（第３回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月26日

発注者　　住所　横浜市中区新港１－６－１　よこはま新港合同庁舎４階

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局横浜国道事務所長　西村　徹

受注者　　住所　東京都江東区塩浜二丁目７番２０号

氏名　大成ロテック株式会社南関東支社

常務執行役員支社長　鈴木　克也

国土交通省 関東地方整備局

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【戸部地区】		式	1		175,128,459	
道路土工		式	1		16,894,467	
掘削工		式	1		458,345	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,090	420.5	458,345	
残土処理工		式	1		16,436,122	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,914	0	
土砂等運搬	路盤廃材	m3	736	2,868	2,110,848	
土砂等運搬	路盤廃材土砂混じり	m3	322	3,547	1,142,134	
残土等処分		m3	0	6,828	0	
残土等処分	路盤廃材	m3	736	10,400	7,654,400	
残土等処分	路盤廃材土砂混じり	m3	322	17,170	5,528,740	
舗装工		式	1		99,430,890	
路盤工 縦断管下部		式	1		78,265	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 180ｍｍ	m2	55	1,423	78,265	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部(1)		式	1		6,832,896	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	492	1,451	713,892	
上層路盤(車道・路肩部) (1)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	492	1,397	687,324	
上層路盤(車道・路肩部) (2)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200ｍｍ	m2	492	5,941	2,922,972	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	492	1,691	831,972	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	492	1,692	832,464	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	492	1,716	844,272	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部(2)		式	1		1,148,160	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 200ｍｍ	m2	104	5,941	617,864	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	104	1,691	175,864	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	104	1,692	175,968	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	104	1,716	178,464	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 支道部		式	1		1,060,507	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	211	724	152,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150mm	m2	211	803.1	169,454	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	211	1,783	376,213	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	211	1,716	362,076	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗り入れ部		式	1		1,180,650	
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 250mm	m2	170	2,795	475,150	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	170	2,108	358,360	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	170	2,042	347,140	
排水性舗装工		式	1		23,780,400	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上	m2	10,640	2,235	23,780,400	
透水性舗装工		式	1		15,179,220	
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 仕上り厚 100mm	m2	2,940	1,494	4,392,360	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	2,940	1,294	3,804,360	
表層	開粒度ｱｽｺﾝ(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	2,940	2,375	6,982,500	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		50,170,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS 5000	m2	10,640	3,823	40,676,720	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	1,064	6,573	6,993,672	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	1,064	2,350	2,500,400	
排水構造物工		式	1		3,774,437	
作業土工		式	1		113,088	
床掘り	土砂	m3	9	3,315	29,835	
埋戻し	土砂	m3	5	6,253	31,265	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4	6,169	24,676	
残土等処分		m3	4	6,828	27,312	
側溝工		式	1		3,563,862	
L形側溝 (1)	横断すりつけ部 幅 71.5ｃｍ 高さ 25ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し	m	1	24,900	24,900	
L形側溝 (2)	横断平坦部 幅 71.5ｃｍ 高さ 25ｃｍ 18-8-25(20)(高炉) W/C指定無し	m	28	25,660	718,480	
管(函)渠型側溝 (1)	一般部A 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	14	32,840	459,760	
管(函)渠型側溝 (2)	一般部B 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	49	33,310	1,632,190	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝 (3)	すりつけ部 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	4	34,830	139,320	
管(函)渠型側溝 (4)	平坦部 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	13	32,840	426,920	
管(函)渠型側溝 (5)	横断すりつけ部 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	0.6	34,620	20,772	
管(函)渠型側溝 (6)	横断平坦部 幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ	m	4	35,380	141,520	
管渠工		式	1		97,487	
暗渠排水管	据付 直管 200～400㎜	m	13	7,499	97,487	
縁石工		式	1		7,673,672	
作業土工		式	1		42,192	
床掘り	土砂	m3	3	3,315	9,945	
埋戻し	土砂	m3	1	6,253	6,253	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2	6,169	12,338	
残土等処分		m3	2	6,828	13,656	
縁石工		式	1		7,631,480	
中央分離帯		m	264	24,210	6,391,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	74	10,080	745,920	
植樹ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600	m	44	11,230	494,120	
防護柵工		式	1		5,057,508	
作業土工		式	1		3,898	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0.3	6,169	1,850	
残土等処分		m3	0.3	6,828	2,048	
防止柵工		式	1		5,053,610	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	31	18,510	573,810	
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	260	17,230	4,479,800	
道路付属施設工		式	1		13,148,877	
作業土工		式	1		12,997	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1	6,169	6,169	
残土等処分		m3	1	6,828	6,828	
照明工		式	1		8,862,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
照明柱基礎	φ500×1900	基	4	149,600	598,400	
照明柱	H=12m	基	4	858,500	3,434,000	
照明灯		基	27	178,900	4,830,300	
視覚障害者用誘導ｼｰﾄ設置工		式	1		2,519,680	
視覚障害者用誘導ｼｰﾄ設置	樹脂製 300×300	m2	32	78,740	2,519,680	
障害物表示灯工		式	1		1,753,500	
障害物表示灯	ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ(ｿｰﾗｰ) φ150 ﾍﾞｰｽ式	基	5	350,700	1,753,500	
区画線工		式	1		6,349,548	
区画線工		式	1		6,349,548	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	1,080	580	626,400	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	440	619.3	272,492	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 黄色	m	610	701.2	427,732	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	60	643.4	38,604	
溶融式区画線 (5)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	670	1,453	973,510	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 (6)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	1,214	194,240	
溶融式区画線 (7)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	660	1,345	887,700	
溶融噴射式矢羽根	青色 実線 900×1500	箇所	144	15,680	2,257,920	
溶融噴射式ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ	自転車ﾏｰｸ+矢印 白色	箇所	45	14,910	670,950	
道路植栽工		式	1		1,672,104	
道路植栽工		式	1		1,672,104	
植樹帯盛土		m3	40	5,025	201,000	
植樹	低木樹高60cm未満	本	1,152	1,277	1,471,104	
構造物撤去工		式	1		11,220,316	
防護柵撤去工		式	1		1,063,192	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	64	1,324	84,736	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	自在連続基礎	m	118	8,292	978,456	
標識撤去工		式	1		73,220	
標識撤去		基	2	36,610	73,220	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		4,825,788	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	560	959.6	537,376	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	m	400	3,128	1,251,200	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	3,330	860.4	2,865,132	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	200	860.4	172,080	
排水構造物撤去工		式	1		521,111	
L形側溝撤去 (1)	すりつけ部	m	10	2,934	29,340	
L形側溝撤去 (2)	一般部	m	93	3,097	288,021	
L形側溝撤去 (3)	平坦部	m	70	2,771	193,970	
街渠桝撤去	D300用	基	2	4,890	9,780	
道路付属施設撤去工		式	1		1,121,740	
照明柱撤去		基	2	298,700	597,400	
照明灯撤去		基	27	19,420	524,340	
縁石撤去工		式	1		81,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	平坦部	m	26	652	16,952	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120×600	m	99	652	64,548	
運搬処理工		式	1		3,533,765	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163	3,832	624,616	
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	3,261	123,918	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	163	5,405	881,015	
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	8,930	339,340	
現場発生品運搬 (1)		t	51.18	30,350	1,553,313	
現場発生品運搬 (2)		t	0.33	6,160	2,032	
現場発生品運搬 (3)		t	0.3	31,770	9,531	
仮設工		式	1		9,906,640	
交通管理工		式	1		9,906,640	
交通誘導警備員 (1)	A	式	1		4,872,000	
交通誘導警備員 (2)	B	式	1		5,034,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 1工区		式	1		11,689,484	
舗装版撤去工		式	1		1,327,824	
舗装版取り壊し工		式	1		1,016,204	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		287,595	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		336,753	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ・１０ｃｍ	m2	116	2,578	299,048	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 35ｃｍ	m2	36	2,578	92,808	
運搬処理工		式	1		311,620	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	6,575	124,925	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	5,405	102,695	
濁水処理	建設汚泥　1m3		1	84,000	84,000	
開削土工		式	1		2,410,280	
掘削工		式	1		2,410,280	
床掘り	土砂（人力）	m3	62	17,030	1,055,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	m3	64	6,575	420,800	
埋戻し	土砂・発生土	m3	105	7,904	829,920	
埋戻し	土砂・不足土	m3	10	10,370	103,700	
舗装工		式	1		1,471,071	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,471,071	
歩道部	仮復旧	m2	81	4,985	403,785	
歩道部(切下げ)	仮復旧	m2	29	4,985	144,565	
支道部	仮復旧	m2	7	8,903	62,321	
車道部(85型)	仮復旧	m2	36	23,900	860,400	
電線共同溝		式	1		6,480,309	
撤去工		式	1		155,370	
特殊部	電力分岐桝	組	3	51,790	155,370	
撤去工(管路工)		式	1		6,240,970	
埋設管路	CCVPφ100 直線部	m	183	22,110	4,046,130	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	CCVPφ100 曲線部	m	94	22,110	2,078,340	
埋設管路	管枕 CCVPφ100用	個	190	441.8	83,942	
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=300	m	21	226.1	4,748	
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=600	m	123	226.1	27,810	
管路工(管路部)		式	1		80,341	
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=300	m	3	361.1	1,083	
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=600	m	46	763	35,098	
防水栓	CCVPφ100用	個	12	3,680	44,160	
撤去・復旧		式	1		2,696	
防護鉄板	W=1050	枚	8	337	2,696	
撤去		式	1		932	
防護鉄板	W=500	枚	12	77.7	932	
電線共同溝 ２工区		式	1		4,561,069	
舗装版撤去工		式	1		568,753	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版取り壊し工		式	1		400,853	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		88,935	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30cmを超え40cm以下	式	1		152,082	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ・１０ｃｍ	m2	45	2,578	116,010	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 35ｃｍ	m2	17	2,578	43,826	
運搬処理工		式	1		167,900	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	6,575	59,175	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9	5,405	48,645	
濁水処理	建設汚泥　0.4m3	m3	0.4	150,200	60,080	
開削土工		式	1		930,713	
掘削工		式	1		930,713	
床掘り	土砂（人力）	m3	26	17,030	442,780	
床掘り	土砂	m3	25	6,575	164,375	
埋戻し	土砂・発生土	m3	37	7,904	292,448	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂・不足土	m3	3	10,370	31,110	
舗装工		式	1		727,405	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		727,405	
歩道部	仮復旧	m2	27	4,985	134,595	
歩道部(切下げ)	仮復旧	m2	6	4,985	29,910	
支道部	仮復旧	m2	12	13,050	156,600	
車道部(85型)	仮復旧	m2	17	23,900	406,300	
電線共同溝		式	1		2,334,198	
撤去工		式	1		51,790	
特殊部	電力分岐桝	組	1	51,790	51,790	
撤去工(管路工)		式	1		2,235,323	
埋設管路	CCVPφ100 直線部	m	41	22,110	906,510	
埋設管路	CCVPφ100 曲線部	m	58	22,110	1,282,380	
埋設管路	管枕 CCVPφ100用	個	79	441.8	34,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=600	m	51	226.1	11,531	
管路工(管路部)		式	1		42,188	
埋設管路	埋設ｼｰﾄ W=600	m	36	763	27,468	
防水栓	CCVPφ100用	個	4	3,680	14,720	
撤去・復旧		式	1		4,897	
防護鉄板	W=689	枚	6	221.5	1,329	
防護鉄板	W=1389	枚	8	446.1	3,568	
直接工事費		式	1		191,379,012	
共通仮設費		式	1		35,352,775	
共通仮設費		式	1		4,364,775	
運搬費		式	1		162,600	
建設機械運搬費		式	1		162,600	
技術管理費		式	1		579,175	
土質等試験費		式	1		516,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,175	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,623,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		30,988,000	
純工事費		式	1		226,731,787	
現場管理費		式	1		60,507,000	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		23,610,000	
工事原価		式	1		310,848,787	
一般管理費等		式	1		14,051,213	
工事価格		式	1		324,900,000	
消費税相当額		式	1		32,490,000	
工事費計		式	1		357,390,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝 【磯子地区】		式	0		0	
舗装版撤去工		式	0		0	
舗装版破砕工		式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0	1,157	0	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 t=4cm	m2	0	2,581	0	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 t=15cm	m2	0	2,581	0	
舗装版破砕 (3)【日々仮復旧部】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 t=10cm	m2	0	1,076	0	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,575	0	
殻運搬 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	2,118	0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0	5,405	0	
掘削 【日々仮復旧部】	路盤 t=25cm	m3	0	1,770	0	
土砂等運搬		m3	0	12,900	0	
残土等処分		m3	0	5,300	0	
開削土工		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工		式	0		0	
開削掘削		m3	0	6,585	0	
埋戻し工		式	0		0	
埋戻し・締固め (1)	発生土	m3	0	7,922	0	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	m3	0	10,390	0	
残土処理工		式	0		0	
土砂等運搬		m3	0	10,190	0	
残土等処分		m3	0	5,300	0	
電線共同溝工		式	0		0	
管路工(管路部)		式	0		0	
電力管布設 (1)	ECVP管 直管 φ130	m	0	5,124	0	
管路受台 (1)	ECVP管 φ130用	個	0	405	0	
電力管布設 (2)	ECVP管 直管 φ100	m	0	4,317	0	
管路受台 (2)	ECVP管 φ100用	個	0	414	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信管布設 (1)	ﾎﾞﾃﾞｨ管 VP管 直管 φ200	m	0	12,790	0	
通信管布設 (2)	ﾛｰﾀｽ・ｽﾗｲﾄﾞ管 φ200	m	0	46,340	0	
管路受台 (3)	VP管 φ200用	個	0	558	0	
埋設表示ｼｰﾄ	W=400	m	0	512.1	0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	0		0	
特殊部Ｉ型(BOX型) D-1	1200×1800×4000 横断開口+地上機器側方1基	箇所	0	2,710,000	0	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ D-1	380×1580×995(開口900×450)	箇所	0	612,100	0	
支給品運搬	仮蓋	t	0	18,920	0	
舗装工		式	0		0	
日々仮復旧工 車道部		式	0		0	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300mm	m2	0	3,314	0	
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚200mm	m2	0	3,254	0	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	0	3,233	0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	m2	0	4,051	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	m2	0	3,692	0	
仮復旧工 歩道一般部		式	0		0	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚50mm	m2	0	1,498	0	
表層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚40mm	m2	0	3,516	0	
仮復旧工 車道部		式	0		0	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 舗装厚200mm	m2	0	11,410	0	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚100mm	m2	0	7,627	0	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm	m2	0	3,692	0	
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
中央分離帯	再利用	m	0	4,986	0	
構造物撤去工		式	0		0	
縁石撤去工		式	0		0	
中央分離帯撤去	再利用	m	0	2,332	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	0		0	
土留･仮締切工		式	0		0	
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板平均長さ 6.2m 矢板根入長 3.35m	枚	0	14,220	0	
切梁･腹起し		t	0	100,900	0	
交通管理工		式	0		0	
交通誘導警備員 (1)	A	式	0		0	
交通誘導警備員 (2)	B	式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
共通仮設費		式	0		0	
運搬費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	0		0	
技術管理費		式	0		0	
土質等試験費		式	0		0	