工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事
工事地名	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 8月	１２）	設 計 年 月	令和 7年10月
２）	事務所名	横浜国道事務所　工務課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2025070005	１４）	単価適用年月	2025年10月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2025年10月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	409日間　自　令和 7年11月 5日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 8年12月18日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	神奈川県	２２）	処 分 費 等	82,560,470
１０）	地　　区	横浜地区	２３）	公 告 日	令和 7年 8月 6日
１１）	河川・路線	一般国道４６８号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		294,873,867			
地盤改良工		式	1		230,241,300			
固結工		式	1		134,556,700			
ｽﾗﾘｰ撹拌(1)	高有機質土 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 9.75m	本	44	509,900	22,435,600			単-1号
ｽﾗﾘｰ撹拌(2)	高有機質土 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 10.5m	本	83	531,000	44,073,000			単-2号
ｽﾗﾘｰ撹拌(3)	高有機質土 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 11.25m	本	41	481,000	19,721,000			単-3号
ｽﾗﾘｰ撹拌(4)	高有機質土 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 12.0m	本	65	645,200	41,938,000			単-4号
ｽﾗﾘｰ撹拌(5)	高有機質土 杭径 1600mm 長さ(打設長) 6.62m 長さ(杭長) 5.72m	本	9	709,900	6,389,100			単-5号
残土処理工		式	1		95,684,600			
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,100	252	1,537,200			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (現場～処分場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6,100	1,934	11,797,400			単-7号
残土等処分	自硬性汚泥	m3	6,100	13,500	82,350,000			単-8号
排水構造物工		式	1		27,943,691			
作業土工		式	1		988,566			
床掘り （１）	土砂	m3	220	260.9	57,398			単-9号
床掘り （２）	土砂　上記以外(小規模)	m3	20	2,398	47,960			単-10号
埋戻し （１）	土砂　最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	110	2,162	237,820			単-11号
埋戻し （２）	土砂　最大埋戻幅1m未満	m3	70	3,555	248,850			単-12号
基面整正		m2	250	540.6	135,150			単-13号
土砂等運搬 (現場～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	240	405.5	97,320			単-14号
整地	残土受入れ地での処理	m3	240	135.7	32,568			単-15号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	200	252	50,400			単-16号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200	405.5	81,100			単-17号
側溝工		式	1		22,275,305			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (横断側溝)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	m	9	74,920	674,280			単-18号
LU側溝(1)	LU-240(A)標準部	m	240	40,320	9,676,800			単-19号
LU側溝(2)	LU-240(B)歩行者横断部	m	9	47,960	431,640			単-20号
LU側溝(3)	LU-240(C)歩行者横断部すりつけ	箇所	2	29,420	58,840			単-21号
LO側溝(1)	LO-250(A)標準部	m	221	46,010	10,168,210			単-22号
LO側溝(2)	LO-250(C)歩行者横断部すりつけ	箇所	1	28,200	28,200			単-23号
LO側溝(3)	LO-250(D)車両乗入部	m	9	45,200	406,800			単-24号
LO側溝(4)	LO-250(E)車両乗入部すりつけ	箇所	6	27,970	167,820			単-25号
L型側溝(1)	(A)標準部	m	5	13,730	68,650			単-26号
L型側溝(2)	(B)歩行者横断部	m	23	13,150	302,450			単-27号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝(3)	(C)歩行者横断部すりつけ	箇所	3	9,113	27,339			単-28号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-240	m	27	9,788	264,276			単-29号
管渠工		式	1		532,950			
横断暗渠	300 ﾀｲﾌﾟ1 T-25	m	19	28,050	532,950			単-30号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,570,770			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)	LU中間桝(A)ﾀｲﾌﾟ4・8(T-20用)	箇所	11	76,550	842,050			単-31号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (2)	LU取付桝(B)ﾀｲﾌﾟ4・8(T-20用)	箇所	3	104,200	312,600			単-32号
現場打ち集水桝 (1)	LO型側溝桝(A) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	11	63,100	694,100			単-33号
現場打ち集水桝 (2)	LO型側溝桝(B) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	84,230	84,230			単-34号
現場打ち集水桝 (3)	G1桝-B500-L500-H600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	6	111,300	667,800			単-35号
現場打ち集水桝 (4)	G1桝-B500-L500-H700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	116,100	116,100			単-36号
現場打ち集水桝 (5)	G1桝-B500-L500-H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	134,600	134,600			単-37号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 (6)	G1桝-B500-L500-H1100 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	3	168,400	505,200			単-38号
現場打ち集水桝 (7)	G2桝-B500-L500-H800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	97,790	97,790			単-39号
現場打ち集水桝 (8)	G2桝-B500-L500-H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	箇所	1	116,300	116,300			単-40号
取付管工		式	1		576,100			
下水取付管(1)	φ200mm	箇所	7	28,700	200,900			単-41号
下水取付管(2)	φ300mm	箇所	2	187,600	375,200			単-42号
縁石工		式	1		3,493,838			
縁石工		式	1		3,493,838			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	両面 150/190×200×600(A)	m	4	8,868	35,472			単-43号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	A種(150/170×200×600)	m	2	8,651	17,302			単-44号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	A種(両面R 150/190×200~176/190×70×600)	m	2	9,949	19,898			単-45号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	片面　180/210×300×600 (C)	m	29	11,660	338,140			単-46号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	362	7,223	2,614,726			単-47号
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m2	105	4,460	468,300			単-48号
防護柵工		式	1		3,895,290			
防止柵工		式	1		2,783,760			
転落(横断)防止柵 (1)	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	239	7,720	1,845,080			単-49号
転落(横断)防止柵 (2)	柵高 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	62	15,140	938,680			単-50号
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		1,111,530			
車止めﾎﾟｽﾄ	HC種　土中式	本	21	52,930	1,111,530			単-51号
舗装工		式	1		11,757,978			
区画線工		式	1		301,865			
溶融式区画線 (1)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	620	374.1	231,942			単-52号
溶融式区画線 (2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	10	837.4	8,374			単-53号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 (3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	26	403.4	10,488			単-54号
溶融式区画線 (4)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	3	872.5	2,617			単-55号
溶融式区画線 (5)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	51	949.9	48,444			単-56号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		9,404,630			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,590	1,110	1,764,900			単-57号
下層路盤(歩道部) 一般部・函渠部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	572	922	527,384			単-58号
下層路盤(歩道部) 乗入部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	27	1,003	27,081			単-59号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,590	566.2	900,258			単-60号
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,590	1,684	2,677,560			単-61号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,590	1,616	2,569,440			単-62号
表層(歩道部) 一般部	各種(2.00以上2.10t/m3未満) 開粒度アスコン(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	442	1,541	681,122			単-63号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部) 函渠部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	130	1,597	207,610			単-64号
表層(歩道部) 乗入部	各種(2.00以上2.10t/m3未満) 開粒度アスコン(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	27	1,825	49,275			単-65号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		1,870,523			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	139	1,110	154,290			単-66号
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	139	1,137	158,043			単-67号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	各種 曲げ4.5-6.5-20(高炉) 舗装厚 200ｍｍ	m2	139	11,210	1,558,190			単-68号
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1		180,960			
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 誘導（点・線状）ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	m2	13	13,920	180,960			単-69号
構造物撤去工		式	1		9,816,170			
構造物取壊し工		式	1		796,356			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	429	647.8	277,906			単-70号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（１）	無筋構造物 機械施工	m3	13	11,870	154,310			単-71号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（２）	鉄筋構造物 機械施工	m3	17	21,420	364,140			単-72号
運搬処理工		式	1		461,555			
殻運搬（１）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	7,727	162,267			単-73号
殻運搬（２）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	13	2,607	33,891			単-74号
殻運搬（３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	17	3,231	54,927			単-75号
殻処分（１）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	21	[redacted]				単-76号
殻処分（２）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	13					単-77号
殻処分（３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	17					単-78号
既設埋設管撤去工		式	1		8,558,259			
上下水道管撤去		式	1		8,558,259			内-1号
仮設工		式	1		7,725,600			

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電力設備工		式	1		692,700			
仮設照明設置		式	1	692,700	692,700			単-79号
交通管理工		式	1		7,032,900			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	394	17,850	7,032,900			単-80号
直接工事費		式	1		294,873,867			
共通仮設費		式	1		49,773,400			
共通仮設費		式	1		29,380,400			
運搬費		式	1		18,580,600			
建設機械運搬費		台	2	82,300	164,600			単-81号
重建設機械分解組立輸送費		回	2	9,208,000	18,416,000			単-82号
技術管理費		式	1		8,997,800			
土質等試験費		式	1		247,800			内-2号

設計内訳書

工事名	Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事　（当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明に係る費用		式	1		8,750,000			内-3号
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,802,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		20,393,000			
純工事費		式	1		344,647,267			
現場管理費		式	1		76,345,000			
工事原価		式	1		420,992,267			
一般管理費等		式	1		49,017,733			
工事価格		式	1		470,010,000			
消費税相当額		式	1		47,001,000			
工事費計		式	1		517,011,000			

一式当たり内訳書

上下水道管撤去

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道管φ150撤去		m	108	4,863	525,204			
上水道管φ200撤去		m	23	5,835	134,205			
上水道管φ250撤去		m	3	7,295	21,885			
上水道管φ700撤去		m	93	21,100	1,962,300			
下水道管φ250撤去		m	149	2,783	414,667			
下水人孔1種撤去		箇所	8	114,900	919,200			
雨水管φ300撤去		m	10	2,317	23,170			
雨水管φ400撤去		m	14	2,932	41,048			
雨水管φ700撤去		m	20	13,230	264,600			
雨水管φ800撤去		m	56	13,350	747,600			
雨水管φ900撤去		m	31	15,260	473,060			
雨水管φ1000撤去		m	40	23,100	924,000			

一式当たり内訳書

上下水道管撤去

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雨水人孔1種撤去		箇所	1	76,920	76,920			
雨水人孔2種撤去		箇所	8	102,500	820,000			
雨水人孔3種撤去		箇所	1	434,000	434,000			
雨水特殊人孔撤去		箇所	1	776,400	776,400			
合　計					8,558,259			

一式当たり内訳書

土質等試験費

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質試験費	溶出試験２８項目一斉分析	式	1		149,000			
溶出試験費(環境庁公告第46号)	六価ｸﾛﾑ	検体	13	7,600	98,800			
合　計					247,800			

一式当たり内訳書

第三者による品質証明に係る費用

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4週8休補正：適用外								
第三者による品質証明に係る費用		式	1		4,268,000			
その他原価　α＝２５％		式	1		1,422,524			
一般管理費等　β＝３５％		式	1		3,059,476			
合　計					8,750,000			

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (1)	高有機質土 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 9.75m	単位	本	数量	1	単価	509,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	本	1	235,400	235,400	
1.4m 改良長9.75m						
ｾﾒﾝﾄ系固化材(超大口)(材料費)	高有機質土用 ﾊﾞﾗ	t	14.294	19,200	274,444.8	
計					509,844.8	
単価					509,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (2)	高有機質土 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 10.5m	単位	本	数量	1	単価	531,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	本	1	235,400	235,400	
1.4m 改良長10.5m						
ｾﾒﾝﾄ系固化材(超大口)(材料費)	高有機質土用 ﾊﾞﾗ	t	15.394	19,200	295,564.8	
計					530,964.8	
単価					531,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (3)	高有機質土 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 11.4m 長さ(杭長) 11.25m	単位	本	数量	1	単価	481,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	本	1	164,300	164,300	
1.4m 改良長11.25m						
ｾﾒﾝﾄ系固化材(超大口)(材料費)	高有機質土用 ﾊﾞﾗ	t	16.493	19,200	316,665.6	
計					480,965.6	
単価					481,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (4)	高有機質土 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 12.9m 長さ(杭長) 12.0m	単位	本	数量	1	単価	645,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	本	1	307,400	307,400	
2.9m 改良長12m						
ｾﾒﾝﾄ系固化材(超大口)(材料費)	高有機質土用 ﾊﾞﾗ	t	17.593	19,200	337,785.6	
計					645,185.6	
単価					645,200	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	ｽﾗﾘｰ撹拌 (5)	高有機質土 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 6.62m 長さ(杭長) 5.72m	単位	本	数量	1	単価	709,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HG φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長6	本	1	482,500	482,500	
.62m 改良長5.72m						
ｾﾒﾝﾄ系固化材(超大口)(材料費)	高有機質土用 ﾊﾞﾗ	t	11.839	19,200	227,308.8	
計					709,808.8	
単価					709,900	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	252	252	
計					252	
単価					252	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	土砂等運搬 (現場～処分場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	ｍ３	1	1,934	1,934	
計					1,934	
単価					1,934	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	残土等処分	自硬性汚泥	単位	m3	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	13,500	13,500	
【処分費】：13,500円/m3						
計					13,500	
単価					13,500	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	床掘り（１）	土砂	単位	m3	数量	1	単価	260.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	260.9	260.9	
計					260.9	
単価					260.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	床掘り（２）	土砂 上記以外(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,398

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	2,398	2,398	
計					2,398	
単価					2,398	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	埋戻し（１）	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	2,162	2,162	
計					2,162	
単価					2,162	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	埋戻し（２）	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	3,555

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	3,555	3,555	
計					3,555	
単価					3,555	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	540.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	540.6	540.6	
計					540.6	
単価					540.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	土砂等運搬 (現場～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	405.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	405.5	405.5	
計					405.5	
単価					405.5	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	135.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	135.7	135.7	
計					135.7	
単価					135.7	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	252	252	
計					252	
単価					252	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	土砂等運搬 (仮置場～現場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	405.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	405.5	405.5	
計					405.5	
単価					405.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝（横断側溝）	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝	単位	m	数量	10	単価	74,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	72,320	723,200	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m３	0.31	32,980	10,223.8	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	1	5,436	5,436	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	1,031	10,310	
手間のみ						
諸雑費（まるめ）		式	1		30.2	
計					749,200	
単価					74,920	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	LU側溝(1)	LU-240(A)標準部	単位	m	数量	10	単価	40,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	16.5	9,111	150,331.5	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	11,020	110,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.082	41,040	44,405.28	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.6	1,351	8,916.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	9.16	9,746	89,273.36	
諸雑費（まるめ）		式	1		73.26	
計					403,200	
単価					40,320	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	LU側溝(2)	LU-240(B)歩行者横断部	単位	m	数量	10	単価	47,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	16.5	13,740	226,710	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	11,020	110,200	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.082	41,040	44,405.28	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.6	1,351	8,916.6	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	9.16	9,746	89,273.36	
諸雑費（まるめ）		式	1		94.76	
計					479,600	
単価					47,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	LU側溝(3)	LU-240(C)歩行者横断部すりつけ	単位	箇所	数量	10	単価	29,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	10	14,340	143,400	
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	m	6	11,020	66,120	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.625	41,040	25,650	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.96	1,351	5,349.96	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	5.5	9,746	53,603	
諸雑費（まるめ）		式	1		77.04	
計					294,200	
単価					29,420	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	LO側溝(1)	LO-250(A)標準部	単位	m	数量	10	単価	46,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	8.8	5,804	51,075.2	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	1.2	9,778	11,733.6	
ヒューム管（B形管）	据付 250mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	12,480	124,800	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.24	41,040	132,969.6	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.95	1,427	9,917.65	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	13.29	9,746	129,524.34	
諸雑費（まるめ）		式	1		79.61	
計					460,100	
単価					46,010	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	LO側溝(2)	LO-250(C)歩行者横断部すりつけ	単位	箇所	数量	10	単価	28,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	6	7,267	43,602	
ヒューム管（B形管）	据付 250mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	6	12,480	74,880	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.944	41,040	79,781.76	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.17	1,427	5,950.59	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	7.974	9,746	77,714.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		71.05	
計					282,000	
単価					28,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	LO側溝(3)	LO-250(D)車両乗入部	単位	m	数量	10	単価	45,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	10	5,471	54,710	
ヒューム管（B形管）	据付 250mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	10	12,480	124,800	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	3.24	41,040	132,969.6	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.95	1,427	9,917.65	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	13.29	9,746	129,524.34	
諸雑費（まるめ）		式	1		78.41	
計					452,000	
単価					45,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	LO側溝(4)	LO-250(E)車両乗入部すりつけ	単位	箇所	数量	10	単価	27,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	6	6,884	41,304	
ヒューム管（B形管）	据付 250mm 無し 外圧管1種 全ての費用	m	6	12,480	74,880	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1.944	41,040	79,781.76	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	4.17	1,427	5,950.59	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	7.974	9,746	77,714.6	
諸雑費（まるめ）		式	1		69.05	
計					279,700	
単価					27,970	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	L型側溝(1)	(A)標準部	単位	m	数量	10	単価	13,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	10	5,804	58,040	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.965	41,040	39,603.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.45	1,351	8,713.95	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	3.17	9,746	30,894.82	
諸雑費（まるめ）		式	1		47.63	
計					137,300	
単価					13,730	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	L型側溝(2)	(B)歩行者横断部	単位	m	数量	10	単価	13,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	10	5,205	52,050	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.965	41,040	39,603.6	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	6.45	1,351	8,713.95	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	3.17	9,746	30,894.82	
目地板	30m2未満 瀝青質目地板t=10	m２	0.035	5,813	203.45	
諸雑費（まるめ）		式	1		34.18	
計					131,500	
単価					13,150	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	L型側溝(3)	(C)歩行者横断部すりつけ	単位	箇所	数量	10	単価	9,113

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 無し 無し	m	6	7,267	43,602	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	0.579	41,040	23,762.16	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	3.87	1,351	5,228.37	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	1.902	9,746	18,536.89	
諸雑費（まるめ）		式	1		0.58	
計					91,130	
単価					9,113	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU-240	単位	m	数量	10	単価	9,788

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m	10	8,700	87,000	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	ｍ３	0.165	32,980	5,441.7	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C=指定なし						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	5,436	5,436	
諸雑費（まるめ）		式	1		2.3	
計					97,880	
単価					9,788	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	横断暗渠	300 ﾀｲﾌﾟ1 T-25	単位	m	数量	10	単価	28,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	10	25,410	254,100	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m３	0.47	32,980	15,500.6	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	2	5,436	10,872	
諸雑費（まるめ）		式	1		27.4	
計					280,500	
単価					28,050	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)	LU中間桝(A)ﾀｲﾌﾟ４・８(T-20用)	単位	箇所	数量	1	単価	76,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	5,732	5,732	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	50,500	50,500	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.131	41,040	5,376.24	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.594	1,351	802.49	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.45	9,746	14,131.7	
諸雑費（まるめ）		式	1		7.57	
計					76,550	
単価					76,550	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (2)	LU取付桝(B)ﾀｲﾌﾟ４・８(T-20用)	単位	箇所	数量	1	単価	104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	5,732	5,732	
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	60,700	60,700	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.245	41,040	10,054.8	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.594	1,351	802.49	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	2.76	9,746	26,898.96	
諸雑費（まるめ）		式	1		11.75	
計					104,200	
単価					104,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	現場打ち集水桝 (1)	LO型側溝桝(A) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	63,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,740	13,740	
性能型雨水桝蓋［材料費］	470×327×37	枚	1	24,500	24,500	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.137	41,040	5,622.48	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1.94	9,746	18,907.24	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.073	1,427	104.17	
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	0.002	109,500	219	
諸雑費（まるめ）		式	1		7.11	
計					63,100	
単価					63,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	現場打ち集水桝 (2)	LO型側溝桝(B) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	84,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,740	13,740	
性能型雨水桝蓋［材料費］	470×327×37	枚	1	24,500	24,500	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-25(高炉) 0.20m3以上0.22m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	45,990	45,990	
計					84,230	
単価					84,230	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	現場打ち集水桝 (3)	G1桝-B500-L500-H600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	111,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	60,480	60,480	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,740	50,740	
計					111,220	
単価					111,300	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場打ち集水桝 (4)	G1桝-B500-L500-H700 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	116,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	65,350	65,350	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,740	50,740	
計					116,090	
単価					116,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	現場打ち集水桝 (5)	G1桝-B500-L500-H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	134,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	78,490	78,490	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,740	50,740	
足掛金具	YKB-200-RF SUS403	個	2	2,650	5,300	
計					134,530	
単価					134,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場打ち集水桝 (6)	G1桝-B500-L500-H1100 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	168,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.73m3を超え0.77m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	112,300	112,300	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	50,740	50,740	
足掛金具	YKB-200-RF SUS403	個	2	2,650	5,300	
計					168,340	
単価					168,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	現場打ち集水桝 (7)	G2桝-B500-L500-H800 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	97,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生･特殊養生(練炭)	箇所	1	65,350	65,350	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,440	32,440	
計					97,790	
単価					97,790	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	現場打ち集水桝 (8)	G2桝-B500-L500-H1000 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無	単位	箇所	数量	1	単価	116,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	箇所	1	78,490	78,490	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	32,440	32,440	
足掛金具	YKB-200-RF SUS403	個	2	2,650	5,300	
計					116,230	
単価					116,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	下水取付管(1)	φ200mm	単位	箇所	数量	1	単価	28,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水取付管 （市場単価）［材工共］	塩ビ管 φ200mm L=2.9m(平均)	箇所	1	28,700	28,700	
計					28,700	
単価					28,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	下水取付管(2)	φ300mm	単位	箇所	数量	2	単価	187,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【3号側道】						
下水取付管	塩ビ管 φ300mm L=2.9m	m	2.9	37,820	109,678	
片側ｺﾞﾑ輪受口直管	SRA300	m	2.9	7,800	22,620	
取付管用継手	ｺﾞﾑ輪受口30° 曲管(SR)	個	1	34,500	34,500	
【8号側道】						
下水取付管	塩ビ管 φ300mm L=6.2m	m	6.2	20,240	125,488	
片側ｺﾞﾑ輪受口直管	SRA300	m	6.2	7,800	48,360	
取付管用継手	ｺﾞﾑ輪受口30° 曲管(SR)	個	1	34,500	34,500	
計					375,146	
単価					187,600	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	両面 150/190×200×600(A)	単位	m	数量	1	単価	8,868

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 1.66個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 無し	m	1	8,868	8,868	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
計					8,868	
単価					8,868	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	A種(150/170×200×600)	単位	m	数量	1	単価	8,651

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種(150/170×200×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 無し	m	1	8,651	8,651	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
計					8,651	
単価					8,651	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	A種(両面R 150/190×200~176/190×70×600)	単位	m	数量	1	単価	9,949

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.66個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 無し	m	1	9,949	9,949	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C=指定なし						
計					9,949	
単価					9,949	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	片面 180/210×300×600 (C)	単位	m	数量	1	単価	11,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.66個/m 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m	1	11,660	11,660	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
計					11,660	
単価					11,660	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	7,223

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種) 無し	m	1	7,223	7,223	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C=指定なし						
計					7,223	
単価					7,223	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	ｍ２	1	4,344	4,344	
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	1	115.9	115.9	
計					4,459.9	
単価					4,460	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	転落(横断)防止柵 (1)	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	単位	m	数量	1	単価	7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	7,720	7,720	
計					7,720	
単価					7,720	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	転落(横断)防止柵 (2)	柵高 1.2m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	単位	m	数量	1	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	m	1	15,140	15,140	
計					15,140	
単価					15,140	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	車止めﾎﾟｽﾄ	HC種　土中式	単位	本	数量	1	単価	52,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード）	無し 無し 土中式(単管) 無し	本	1	52,930	52,930	
計					52,930	
単価					52,930	円／本

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	溶融式区画線 (1)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	374.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	374.1	374.1	
計					374.1	
単価					374.1	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	溶融式区画線 (2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	m	1	837.4	837.4	
計					837.4	
単価					837.4	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	溶融式区画線 (3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	403.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	403.4	403.4	
計					403.4	
単価					403.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	溶融式区画線 (4)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	872.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	m	1	872.5	872.5	
計					872.5	
単価					872.5	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	溶融式区画線 (5)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	949.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	m	1	949.9	949.9	
計					949.9	
単価					949.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,110	1,110	
計					1,110	
単価					1,110	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	下層路盤(歩道部) 一般部・函渠部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	922

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	922	922	
計					922	
単価					922	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	下層路盤(歩道部) 乗入部	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,003	1,003	
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	566.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-40 100mm 1層施工 全ての費用	ｍ２	1	566.2	566.2	
計					566.2	
単価					566.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,684

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,684	1,684	
計					1,684	
単価					1,684	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,616

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,616	1,616	
計					1,616	
単価					1,616	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	表層(歩道部) 一般部	各種(2.00以上2.10t/m3未満) 開粒度アスコン(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,541

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,541	1,541	
計					1,541	
単価					1,541	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	表層(歩道部) 函渠部	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,597

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,597	1,597	
計					1,597	
単価					1,597	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	表層(歩道部) 乗入部	各種(2.00以上2.10t/m3未満) 開粒度アスコン(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	1,825

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 50mm 各種(2.00以上2.10t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	1,825	1,825	
計					1,825	
単価					1,825	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,110	1,110	
計					1,110	
単価					1,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	再生粒度調整砕石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,137	1,137	
計					1,137	
単価					1,137	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	各種 曲げ4.5-6.5-20(高炉) 舗装厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	139	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　機械舗設	2車 標準	ｍ２	138.5	3,961	548,598.5	
コンクリート舗装工（材料）	96m2/100m2 0t/100m2 0.059t/100m2 各種 0.2m 無	ｍ２	138.5	6,182	856,207	
【目地材】						
タイバー	D22×1,000　ネジ付き	本	18	900	16,200	
チェアー	D13×420	個	94	128	12,032	
チェアー	D13×370	個	48	115	5,520	
クロスバー	D13	m	114.1	389	44,384.9	
スリップバー	φ２５×７００	本	24	560	13,440	
スリップバー	φ３２×７００　キャップ付き	本	38	985	37,430	
加熱注入式目地材	アスファルト系 高弾性タイプ	ｋｇ	27.7	730	20,221	
目地板	杉板１等　４×２．４×２１	ｍ２	2.3	1,270	2,921	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	各種 曲げ4.5-6.5-20(高炉) 舗装厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	139	単価	11,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,556,954.4	
単価					11,210	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 誘導（点・線状）ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	単位	m2	数量	13	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【点状】						
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	10.35	10,880	112,608	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	0.517	41,950	21,688.15	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C=指定なし						
基礎砕石	7.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	10.35	1,488	15,400.8	
【線状】						
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	ｍ２	2.16	10,880	23,500.8	
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	0.108	41,950	4,530.6	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)高炉W/C=指定なし						
基礎砕石	7.5cm以下 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	2.16	1,488	3,214.08	
計					180,942.43	

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	設置 誘導（点・線状）ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm×6cm	単位	m2	数量	13	単価	13,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					13,920	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	647.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	647.8	647.8	
計					647.8	
単価					647.8	円／m2

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （１）	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	11,870	11,870	
計					11,870	
単価					11,870	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し（２）	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	ｍ３	1	21,420	21,420	
計					21,420	
単価					21,420	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	殻運搬（１）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,727	7,727	
計					7,727	
単価					7,727	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	殻運搬 （２）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,607	2,607	
計					2,607	
単価					2,607	円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	殻運搬 （３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,231

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,231	3,231	
計					3,231	
単価					3,231	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	殻処分（１）	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	殻処分（２）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	殻処分 （３）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	仮設照明設置		単位	式	数量	1	単価	692,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠内照明設置		基	4	50,970	203,880	
LEDトンネル基本照明器具	一般形　KAE041BL01-2	台	4	94,400	377,600	
可変取付脚	SUS製　ポリウレタン塗装	台	4	27,800	111,200	
計					692,680	
単価					692,700	円／式

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,850	17,850	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	建設機械運搬費		単位	台	数量	2	単価	82,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｨﾆｯｼｬ】						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 17.4km 無 有 11300円	台	2	82,300	164,600	
計					164,600	
単価					82,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	9,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	2	9,208,000	18,416,000	
計					18,416,000	
単価					9,208,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	単位	本	数量	1	単価	235,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.225	33,252	7,481	
特殊作業員		人	0.449	30,498	13,693	
普通作業員		人	0.225	27,030	6,081	
深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	日	0.225	502,200	112,995	
スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	日	0.225	96,600	21,735	
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	1		73,415	
計					235,400	
単価					235,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	単位	本	数量	1	単価	164,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.157	33,252	5,220	
特殊作業員		人	0.314	30,498	9,576	
普通作業員		人	0.157	27,030	4,243	
深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	日	0.157	502,200	78,845	
スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	日	0.157	96,600	15,166	
諸雑費（率＋まるめ） 150%		式	1		51,250	
計					164,300	
単価					164,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HA φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長1	単位	本	数量	1	単価	307,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.239	33,252	7,947	
特殊作業員		人	0.478	30,498	14,578	
普通作業員		人	0.239	27,030	6,460	
深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	日	0.239	502,200	120,025	
スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	日	0.239	96,600	23,087	
諸雑費（率＋まるめ） 260%		式	1		135,303	
計					307,400	
単価					307,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｽﾗﾘｰ撹拌	CI-CMC-HG φ1600mm×2軸 変位低減型ﾗｯﾌﾟ式 削孔長6	単位	本	数量	1	単価	482,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.169	33,252	5,619	
特殊作業員		人	0.338	30,498	10,308	
普通作業員		人	0.169	27,030	4,568	
深層混合処理機（CI-CMC-HG）運転	φ1600×2軸 L≦30m	日	0.169	1,134,000	191,646	
スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	日	0.169	96,600	16,325	
諸雑費（率＋まるめ） 690%		式	1		254,034	
計					482,500	
単価					482,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排土処分費	自硬性汚泥　土壌溶出量基準値以下【横浜ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ】	ｍ３	100	13,500	1,350,000	
計					1,350,000	
単価					13,500	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価 72,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無	m	10	5,370.3	53,703	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 固定 普通目 T-25含む	個	10	66,800	668,000	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.116	1,270	1,417	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					723,200	
単価					72,320	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	1,031

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
手間のみ		枚	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					103,100	
単価					1,031	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	9,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
LU側溝蓋	LU-240 ﾀｲﾌﾟ4（T-20用）標準545×600×260	枚	100	8,080	808,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					911,100	
単価					9,111	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無	m	10	6,324.49	63,244	
U側溝	U-300A L=600	個	16.5	2,840	46,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					110,200	
単価					11,020	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
LU側溝蓋	LU-240 ﾀｲﾌﾟ4（T-20用）歩行者横断部 545×600×130	枚	100	12,700	1,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		980	
計					1,374,000	
単価					13,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	14,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
LU側溝蓋	LU-240 ﾀｲﾌﾟ4（T-20用）歩行者横断部すりつけ	枚	100	13,300	1,330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		980	
計					1,434,000	
単価					14,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無	m	10	4,986.78	49,867	
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００	個	16.5	2,220	36,630	
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.396	1,270	502	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					87,000	
単価					8,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
LO型側溝桝(A)(B)縁塊	LO型側溝中間・取付桝(ﾀｲﾌﾟ2)	枚	100	12,700	1,270,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		980	
計					1,374,000	
単価					13,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（車道用）500×500	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止めT-25 606×610×50 65.1kg	枚	100	49,700	4,970,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		980	
計					5,074,000	
単価					50,740	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製	１７０ｋｇ以下　昼　無	枚	100	1,030.2	103,020	
桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（歩道用）500×500	細目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止めT-6 605×605×38 41.9kg	枚	100	31,400	3,140,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		980	
計					3,244,000	
単価					32,440	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水取付管	塩ビ管φ300mm L=2.9m	単位	m	数量	2.9	単価	37,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	1.5	30,498	45,747	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（率＋まるめ） 3.5%		式	1		3,671	
計					109,700	
単価					37,820	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水取付管	塩ビ管φ300mm L=6.2m	単位	m	数量	6.2	単価	20,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,252	33,252	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
普通作業員		人	1	27,030	27,030	
諸雑費（率＋まるめ） 3.5%		式	1		4,222	
計					125,500	
単価					20,240	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り	単位	ｍ２	数量	100	単価	4,344

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	33,252	19,951	
特殊作業員		人	1.1	30,498	33,547	
普通作業員		人	1.9	27,030	51,357	
生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）	ｍ３	12.1	23,450	283,745	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	46,790	41,643	
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		4,157	
計					434,400	
単価					4,344	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	115.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	33,252	2,992	
普通作業員		人	0.31	27,030	8,379	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		219	
計					11,590	
単価					115.9	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	7,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,049.8	304,980	
歩道用横断防止柵	PZ-A2-8C-C　H＝800　支柱φ60.5　ﾋﾞｰﾑφ42.7　2段	m	100	4,670	467,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					772,000	
単価					7,720	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	15,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,638.63	163,863	
ﾍﾟｰﾌﾞﾌｪﾝｽ	P2LD-W　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　白	m	100	13,500	1,350,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		137	
計					1,514,000	
単価					15,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード）	無し 無し 土中式(単管) 無し	単位	本	数量	1	単価	52,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型ボラード設置工（耐衝撃性ボラード） 昼間	豪雪無 土中式（単管） 制約無し	本	1	17,321.5	17,321	
H型ボラード（耐衝撃性ボラード）	KDK-F114E φ114.3 H800 土中式 Ｈｃ種	本	1	35,600	35,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					52,930	
単価					52,930	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	374.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	210.7	210,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	485	12,125	
軽油		L	36	141	5,076	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		7,749	
計					374,100	
単価					374.1	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	837.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	526.28	631,536	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	109.2	141	15,397	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,777	
計					837,400	
単価					837.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	403.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	210.7	210,700	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	235	133,950	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	180	4,500	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	25	1,600	40,000	
軽油		L	36	141	5,076	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,174	
計					403,400	
単価					403.4	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装	単位	m	数量	1,000	単価	872.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	526.28	631,536	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	30	1,600	48,000	
軽油		L	109.2	141	15,397	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		11,427	
計					872,500	
単価					872.5	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 コンクリート舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	949.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	1,000	380.56	380,560	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用　コンクリート舗装用	ｋｇ	75	1,600	120,000	
軽油		L	66	141	9,306	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		27,034	
計					949,900	
単価					949.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工　機械舗設	2車 標準	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,961

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73	33,252	24,273	
特殊作業員		人	1.12	30,498	34,157	
普通作業員		人	2.98	27,030	80,549	
左官		人	0.66	32,436	21,407	
コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	37,010	48,483	
コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	58,430	76,543	
コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1.31	34,140	44,723	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		65,965	
計					396,100	
単価					3,961	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート舗装工（材料）	96m2/100m2 0t/100m2 0.059t/100m2 各種 0.2m 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	6,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-20(高炉) 昼間単価	ｍ３	20.8	26,000	540,800	
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	126	111	13,986	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ６×１５０×１５０	ｍ２	96	596	57,216	
鉄筋金網	ＳＤ２９５　Ｄ１３×１００～２５０	t	0	163,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	0.059	105,000	6,195	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					618,200	
単価					6,182	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	11,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	11,861.64	11,861	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					11,870	
単価					11,870	円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	ｍ３	数量	1	単価	21,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	1	21,416.04	21,416	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					21,420	
単価					21,420	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	【神奈川10】久野砕石工業（株）	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	【神奈川36】東洋建材（株）	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（鉄筋）	【神奈川36】東洋建材（株）	ｍ３	100	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／ｍ３

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管φ150撤去		単位	m	数量	1	単価	4,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道管Φ150撤去		m	1	4,863	4,863	
計					4,863	
単価					4,863	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管φ200撤去		単位	m	数量	1	単価	5,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道管Φ200撤去		m	1	5,835	5,835	
計					5,835	
単価					5,835	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管φ250撤去		単位	m	数量	1	単価	7,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道管Φ250撤去		m	1	7,295	7,295	
計					7,295	
単価					7,295	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管φ700撤去		単位	m	数量	1	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上水道管Φ700撤去		m	1	21,100	21,100	
計					21,100	
単価					21,100	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水道管φ250撤去		単位	m	数量	1	単価	2,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道管Φ250撤去		m	1	2,783	2,783	
計					2,783	
単価					2,783	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水人孔1種撤去		単位	箇所	数量	1	単価	114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水人孔1種撤去		箇所	1	114,900	114,900	
計					114,900	
単価					114,900	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ300撤去		単位	m	数量	1	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ300撤去		m	1	2,317	2,317	
計					2,317	
単価					2,317	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ400撤去		単位	m	数量	1	単価	2,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ400撤去		m	1	2,932	2,932	
計					2,932	
単価					2,932	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ700撤去		単位	m	数量	1	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ700撤去		m	1	13,230	13,230	
計					13,230	
単価					13,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ800撤去		単位	m	数量	1	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ800撤去		m	1	13,350	13,350	
計					13,350	
単価					13,350	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ900撤去		単位	m	数量	1	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ900撤去		m	1	15,260	15,260	
計					15,260	
単価					15,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管φ1000撤去		単位	m	数量	1	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水管Φ1000撤去		m	1	23,100	23,100	
計					23,100	
単価					23,100	円／m

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水人孔1種撤去		単位	箇所	数量	1	単価	76,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水人孔1種撤去		箇所	1	76,920	76,920	
計					76,920	
単価					76,920	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水人孔2種撤去		単位	箇所	数量	1	単価	102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水人孔2種撤去		箇所	1	102,500	102,500	
計					102,500	
単価					102,500	円／箇所

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水人孔3種撤去		単位	箇所	数量	1	単価	434,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水人孔3種撤去		箇所	1	434,000	434,000	
計					434,000	
単価					434,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水特殊人孔撤去		単位	箇所	数量	1	単価	776,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水特殊人孔撤去		箇所	1	776,400	776,400	
計					776,400	
単価					776,400	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	函渠内照明設置		単位	基	数量	4	単価	50,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	30,396	121,584	
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]	作業床高9.7m　積載荷重200ｋｇ	供用日	1	9,590	9,590	
諸雑費（率＋まるめ） 55.5%		式	1		72,726	
計					203,900	
単価					50,970	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,850	17,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,850	
単価					17,850	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 17.4km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	82,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）Ｋ（Ｋ’）	台	1	11,300	11,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					82,300	
単価					82,300	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	9,208,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	64.6	30,498	1,970,170	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	６０ｔ吊	日	9.9	101,000	999,900	
運搬費等率 210%		式	1		6,237,147	
諸雑費（まるめ）		式	1		783	
計					9,208,000	
単価					9,208,000	円／回

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	単位	日	数量	1	単価	502,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	57	141	8,037	
深層混合処理機損料（CI-CMC-HA）	φ1600×2軸　L≦20m	供用日	1.61	287,000	462,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					502,200	
単価					502,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力４０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	60,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	単位	日	数量	1	単価	502,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	57	141	8,037	
深層混合処理機損料（CI-CMC-HA）	φ1600×2軸　L≦20m	供用日	1.61	287,000	462,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					502,200	
単価					502,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力４０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	60,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（CI-CMC-HA）運転	φ1600×2軸 L≦20m	単位	日	数量	1	単価	502,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	57	141	8,037	
深層混合処理機損料（CI-CMC-HA）	φ1600×2軸　L≦20m	供用日	1.61	287,000	462,070	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					502,200	
単価					502,200	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力４０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	60,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機（CI-CMC-HG）運転	φ1600×2軸 L≦30m	単位	日	数量	1	単価	1,134,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	80	141	11,280	
深層混合処理機損料（CI-CMC-HG）	φ1600×2軸　L≦30m	供用日	1.61	677,000	1,089,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		722	
計					1,134,000	
単価					1,134,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	0561-100~500付属機器[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]能力40m3/h	単位	日	数量	1	単価	96,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力４０ｍ３／ｈ	供用日	1.61	60,000	96,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					96,600	
単価					96,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	46,790

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	37	141	5,217	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）　１．７ｔ吊	日	1.6	5,960	9,536	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					46,790	
単価					46,790	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	37,010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	32,028	5,444	
軽油		L	3.3	141	465	
コンクリートスプレッダ［勾配可変型・ブレード式］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	31,100	31,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,010	
単価					37,010	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	58,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	32,028	5,124	
軽油		L	7.1	141	1,001	
コンクリートフィニッシャ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	52,300	52,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					58,430	
単価					58,430	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	単位	時間	数量	1	単価	34,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	32,028	5,124	
軽油		L	2.2	141	310	
コンクリートレベラ［勾配可変型］	舗装幅　５．０～８．５ｍ	時間	1	28,700	28,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					34,140	
単価					34,140	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管Φ150撤去		単位	m	数量	6	単価	4,863

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	33,252	3,325	
特殊作業員		人	0.1	30,498	3,049	
普通作業員		人	0.2	27,030	5,406	
配管工		人	0.1	27,438	2,743	
エンジンカッター	350ｍｍ	台・日	0.2	24,100	4,820	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.1	71,860	7,186	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,651	
計					29,180	
単価					4,863	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管Φ200撤去		単位	m	数量	6	単価	5,835

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	33,252	3,990	
特殊作業員		人	0.12	30,498	3,659	
普通作業員		人	0.24	27,030	6,487	
配管工		人	0.12	27,438	3,292	
エンジンカッター	350ｍｍ	台・日	0.24	24,100	5,784	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.12	71,860	8,623	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,175	
計					35,010	
単価					5,835	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管Φ250撤去		単位	m	数量	6	単価	7,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	33,252	4,987	
特殊作業員		人	0.15	30,498	4,574	
普通作業員		人	0.3	27,030	8,109	
配管工		人	0.15	27,438	4,115	
エンジンカッター	350ｍｍ	台・日	0.3	24,100	7,230	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.15	71,860	10,779	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,976	
計					43,770	
単価					7,295	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上水道管Φ700撤去		単位	m	数量	6	単価	21,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,252	16,626	
特殊作業員		人	0.5	30,498	15,249	
普通作業員		人	0.9	27,030	24,327	
配管工		人	0.4	27,438	10,975	
エンジンカッター	350ｍｍ	台・日	0.5	24,100	12,050	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.5	71,860	35,930	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		11,443	
計					126,600	
単価					21,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水道管Φ250撤去		単位	m	数量	10	単価	2,783

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	33,252	4,987	
特殊作業員		人	0.15	30,498	4,574	
普通作業員		人	0.3	27,030	8,109	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.15	55,620	8,343	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,817	
計					27,830	
単価					2,783	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下水人孔1種撤去		単位	箇所	数量	5	単価	114,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	33,252	73,154	
特殊作業員		人	2.2	30,498	67,095	
普通作業員		人	4.4	27,030	118,932	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	2.2	55,620	122,364	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	2.2	55,620	122,364	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	供用日	2.2	8,390	18,458	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		52,233	
計					574,600	
単価					114,900	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ300撤去		単位	m	数量	10	単価	2,317

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	33,252	4,322	
特殊作業員		人	0.13	30,498	3,964	
普通作業員		人	0.26	27,030	7,027	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.13	48,840	6,349	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,508	
計					23,170	
単価					2,317	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ400撤去		単位	m	数量	10	単価	2,932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	33,252	5,320	
特殊作業員		人	0.16	30,498	4,879	
普通作業員		人	0.32	27,030	8,649	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	日	0.16	48,840	7,814	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		2,658	
計					29,320	
単価					2,932	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ700撤去		単位	m	数量	10	単価	13,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	33,252	23,276	
特殊作業員		人	0.7	30,498	21,348	
普通作業員		人	1.4	27,030	37,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.7	55,620	38,934	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		10,900	
計					132,300	
単価					13,230	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ800撤去		単位	m	数量	10	単価	13,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	33,252	23,276	
特殊作業員		人	0.7	30,498	21,348	
普通作業員		人	1.4	27,030	37,842	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.7	55,620	38,934	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		12,100	
計					133,500	
単価					13,350	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ900撤去		単位	m	数量	10	単価	15,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	33,252	26,601	
特殊作業員		人	0.8	30,498	24,398	
普通作業員		人	1.6	27,030	43,248	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	0.8	55,620	44,496	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,857	
計					152,600	
単価					15,260	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水管Φ1000撤去		単位	m	数量	10	単価	23,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	33,252	39,902	
特殊作業員		人	1.2	30,498	36,597	
普通作業員		人	2.4	27,030	64,872	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.2	55,620	66,744	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1		22,885	
計					231,000	
単価					23,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水人孔1種撤去		単位	箇所	数量	5	単価	76,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	33,252	49,878	
特殊作業員		人	1.5	30,498	45,747	
普通作業員		人	3	27,030	81,090	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.5	55,620	83,430	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	1.5	55,620	83,430	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	供用日	1.5	8,390	12,585	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		28,440	
計					384,600	
単価					76,920	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	雨水人孔2種撤去		単位	箇所	数量	5	単価	102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	33,252	66,504	
特殊作業員		人	2	30,498	60,996	
普通作業員		人	4	27,030	108,120	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	2	55,620	111,240	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	日	2	55,620	111,240	
コンクリート圧砕装置（小割機）	開口幅７３０ｍｍ　破砕力６００ｋＮ	供用日	2	8,390	16,780	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		37,920	
計					512,800	
単価					102,500	円／箇所

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	71,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	87	141	12,267	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	18,500	27,565	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,860	
単価					71,860	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	55,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	50	141	7,050	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1.49	11,100	16,539	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					55,620	
単価					55,620	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2025.10
歩掛使用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	48,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	32,028	32,028	
軽油		L	34	141	4,794	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３　１．７ｔ吊	供用日	1.49	8,060	12,009	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					48,840	
単価					48,840	円／日

（土木工事、鋼橋工場製作工事）

Ｒ７横環南栄・戸塚間改良その１工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	294,873,867		
(2)共通仮設費	49,773,400		
(3)純工事費 (1)+(2)	344,647,267		
(4)現場管理費	76,345,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	0
		(17)工場管理費	0
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	420,992,267	(18)工場製作原価 (16)+(17)	0
(7')一般管理費等(計上額)	49,017,733	((7)一般管理費等(計算額)	49,020,178)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	470,010,000		

(11)消費税相当額	47,001,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	517,011,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	470,010,000
(14)調査基準価格	475,640,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	432,400,000