単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８国道１６号保土ケ谷（３）外電線共同溝工事（当初）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月１６日

発注者　　住所　神奈川県横浜市中区新港１－６－１

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局横浜国道事務所長　西村　徹

受注者　　住所　神奈川県横浜市西区北軽井沢６３番地

氏名　鹿島道路株式会社　横浜支店　執行役員支店長　小林　正史

国土交通省 関東地方整備局

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		137,061,914	
舗装版撤去工		式	1		7,920,873	
舗装版破砕工		式	1		7,920,873	
舗装版切断 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚t≦15cm	式	1		1,144,500	
舗装版切断 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚30<t≦40cm	式	1		2,347,380	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m2	390	2,359	920,010	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦35cm	m2	340	1,384	470,560	
舗装版破砕 (3)【日々仮復旧】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦15cm	m2	340	990	336,600	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	6,130	116,470	
殻運搬 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	157	2,588	406,316	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	5,116	97,204	
殻処分 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	157	7,674	1,204,818	
掘削 【日々仮復旧】	路盤 t=15cm	m3	80	1,650	132,000	
土砂等運搬	現場～仮置場	m3	80	2,079	166,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	80	233.3	18,664	
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	m3	80	1,272	101,760	
残土等処分 【昼間】		m3	80	5,615	449,200	
UCR基本料金		式	1		9,071	
開削土工		式	1		13,294,249	
掘削工		式	1		4,694,820	
開削掘削		式	1		4,694,820	
埋戻し工		式	1		3,853,650	
埋戻し・締固め (1)	土砂	式	1		1,662,900	
埋戻し・締固め (2)	中埋砂	式	1		2,190,750	
残土処理工		式	1		4,745,779	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		972,020	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		123,649	
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	式	1		674,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土等処分 【昼間】		式	1		2,975,950	
電線共同溝工		式	1		60,561,285	
管路工(管路部)		式	1		42,727,954	
電力管布設 (1)-1	ECVPφ130 直管	m	1,113	5,195	5,782,035	
電力管布設 (1)-2	ECVPφ130 曲管	m	452	6,672	3,015,744	
管路受台 (1)	ECVPφ130	個	1,989	437.2	869,590	
電力管布設 (2)-1	ECVPφ100 直管	m	356	4,261	1,516,916	
電力管布設 (2)-2	ECVPφ100 曲管	m	219	5,862	1,283,778	
管路受台 (2)	ECVPφ100	個	454	547.9	248,746	
電力管布設 (3)	LFPφ80	m	45	5,872	264,240	
通信管布設 (1)-1	VPφ250 直管	m	220	21,699	4,773,780	
通信管布設 (1)-2	VPφ250 曲管	m	74	44,949	3,326,226	
通信管布設 (1)-3	VPφ250 ｽﾗｲﾄﾞ管	m	5	81,988	409,940	
通信管布設 (1)-4	VPφ250 ﾛｰﾀｽ管	本	14	51,435	720,090	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管路受台 (3)	VPφ250	個	374	730.2	273,094	
通信管布設 (2)-1	VPφ150 共用FA管 直管	m	212	6,804	1,442,448	
通信管布設 (2)-2	VPφ150 共用FA管 曲管	m	88	15,920	1,400,960	
管路受台 (4)	VPφ150	個	193	464.4	89,629	
管止めｷｬｯﾌﾟ	VPφ150用	個	3	907	2,721	
通信管布設 (3)-1	PVφ75 直管	m	624	4,633	2,890,992	
通信管布設 (3)-2	PVφ75 曲管	m	257	7,958	2,045,206	
管路受台 (5)	PVφ75	個	792	240.3	190,317	
共用FA分岐管		個	7	8,853	61,971	
通信管布設 (4)-1	PVφ50 直管	m	1,233	3,631	4,477,023	
通信管布設 (4)-2	PVφ50 曲管	m	422	5,633	2,377,126	
管路受台 (6)	PVφ50	個	1,420	233.1	331,002	
通信管布設 (5)	FEPφ80	m	57	751.3	42,824	
通信管布設 (6)	FEPφ65	m	70	625.2	43,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信管布設 (7)	FEPφ50	m	0.5	553.6	276	
埋設表示ｼｰﾄ (1)	W=600mm	m	13	743.9	9,670	
埋設表示ｼｰﾄ (2)	W=400mm	m	614	501.5	307,921	
埋設表示ｼｰﾄ (3)	W=300mm	m	431	368.3	158,737	
防護鉄板 (1)	L500×W510×t16	枚	12	14,142	169,704	
防護鉄板 (2)	L500×W880×t16	枚	10	21,907	219,070	
防護鉄板 (3)	L500×W1000×t16	枚	35	24,375	853,125	
防護鉄板 (5)	L500×W1130×t16	枚	72	27,105	1,951,560	
防護鉄板 (6)	L500×W1220×t16	枚	6	29,001	174,006	
防護鉄板 (7)	L500×W1300×t16	枚	12	30,679	368,148	
防護鉄板 (8)	L500×W1470×t16	枚	3	32,167	96,501	
防護鉄板 (9)	L500×W1630×t16	枚	4	37,501	150,004	
防護鉄板 (10)	L500×W1700×t16	枚	10	38,907	389,070	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		17,833,331	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
既設 U-3		箇所	1	15,929	15,929	
既設 U-4		箇所	1	22,442	22,442	
既設 U-5		箇所	1	16,464	16,464	
特殊部Ｉ型 U-6	1200×1800×5000 地上機器直上1基 道路横断付	箇所	1	3,372,785	3,372,785	
特殊部 U-7	900×500×2200 地上機器桝1基	箇所	1	1,240,074	1,240,074	
特殊部Ｉ型 U-8	1200×1800×3500	箇所	1	2,236,125	2,236,125	
特殊部Ｉ型 U-10	1200×1800×4500 地上機器側方2基 道路横断付	箇所	1	2,969,103	2,969,103	
特殊部Ｉ型 D-3	1200×1800×5000 地上機器側方1基 道路横断付	箇所	1	228,783	228,783	
既設 D-4		箇所	1	15,929	15,929	
既設 D-6-1		箇所	1	39,089	39,089	
既設 D-6-2		箇所	1	90,007	90,007	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ U-10-1	380×1120×995（開口900×450）	箇所	1	1,149,359	1,149,359	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ U-10-2	380×1120×995（開口900×450）	箇所	1	686,894	686,894	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ D-3	380×1070×995（開口900×450）	箇所	1	42,581	42,581	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ D-4	380×1200×995 (開口900×450)	箇所	1	32,739	32,739	
低圧分岐桝 UL-2-2	400×380×1500(嵩上げ+150)	箇所	1	91,168	91,168	
低圧分岐桝 UL-5	400×380×1500(嵩上げ+150)	箇所	1	521,883	521,883	
低圧分岐桝 UL-3,4,6,8,DL-4	400×380×1500	箇所	4	485,869	1,943,476	
低圧分岐桝 DL-5	400×380×1500(2連用)	箇所	1	70,050	70,050	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-1	600×600×600	箇所	1	174,717	174,717	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-2	1000×1000×850(ﾋﾟﾗﾎﾞｯｸｽ用)	箇所	1	269,423	269,423	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-3	600×600×900	箇所	1	165,736	165,736	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-4	600×600×600	箇所	1	170,000	170,000	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-5	600×600×600	箇所	1	174,717	174,717	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-6	600×600×600	箇所	1	164,103	164,103	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-7	600×600×600	箇所	1	154,487	154,487	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-8	600×600×900	箇所	1	183,062	183,062	
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-9	1000×1000×850(ﾋﾟﾗﾎﾞｯｸｽ用)	箇所	1	282,033	282,033	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-12	600×600×600	箇所	1	154,487	154,487	
ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙﾎﾞｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ地上機器設置用	箇所	1	412,844	412,844	
支給品運搬	仮蓋、特殊部、蓋、端壁、ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ、分岐桝等	式	1		742,842	
舗装工		式	1		15,500,952	
日々仮復旧工 車道部		式	1		5,773,039	
下層路盤 (1)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚300mm	m2	347	3,002	1,041,694	
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚200mm	m2	347	2,941	1,020,527	
下層路盤 (2)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	347	2,926	1,015,322	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	347	4,066	1,410,902	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	347	3,702	1,284,594	
仮復旧工 歩道一般部		式	1		1,575,925	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚50mm	m2	325	1,348	438,100	
表層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	325	3,501	1,137,825	
仮復旧工 歩道乗入部 4m<w≦8m		式	1		93,651	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚50mm	m2	19	1,348	25,612	
表層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	19	3,581	68,039	
仮復旧工 支道部		式	1		133,551	
上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚200mm	m2	19	2,941	55,879	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	19	4,088	77,672	
仮復旧工 車道部		式	1		7,924,786	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40)　仕上り厚200mm	m2	347	11,774	4,085,578	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	347	3,681	1,277,307	
中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	347	3,681	1,277,307	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	347	3,702	1,284,594	
排水構造物工		式	1		5,055,865	
作業土工		式	1		484,989	
床掘り	土砂	式	1		152,000	
埋戻し	土砂	式	1		57,010	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		62,370	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		6,999	
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	式	1		38,160	
残土等処分 【昼間】		式	1		168,450	
側溝工		式	1		3,258,394	
L形側溝 (1)	一般部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	51	15,893	810,543	
L形側溝 (2)	乗入部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	13	15,221	197,873	
L形側溝 (3)	摺付部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	2	15,221	30,442	
L形側溝 (4)	横断部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	13	15,221	197,873	
L形側溝 (5)	ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	9	21,635	194,715	
管(函)渠型側溝 (1)	D300 一般部	m	10	38,535	385,350	
管(函)渠型側溝 (2)	D300 据付部	m	0.5	43,289	21,644	
管(函)渠型側溝 (3)	250用	m	56	22,388	1,253,728	
管(函)渠型側溝 (4)	φ300 摺付部	m	2	83,113	166,226	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管渠工		式	1		526,964	
暗渠排水管	据付 VUφ200	m	56	8,431	472,136	
宅内接続管		箇所	4	13,707	54,828	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		785,518	
現場打ち集水桝	800×800×800 蓋再利用	箇所	1	164,194	164,194	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (1)	500×700×900	箇所	1	191,136	191,136	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝 (2)	250用	箇所	4	82,351	329,404	
排水桝	φ300　塩化ﾋﾞﾆﾙ製	箇所	1	100,784	100,784	
縁石工		式	1		217,372	
縁石工		式	1		217,372	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	一般部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	4	10,359	41,436	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	横断部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	17	9,833	167,161	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	1	8,775	8,775	
防護柵工		式	1		113,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		113,880	
転落(横断)防止柵	柵高0.8m 土中建込 再利用	m	24	4,745	113,880	
区画線工		式	1		187,015	
区画線工		式	1		187,015	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	528.3	52,830	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	1,162	62,748	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	23	1,307	30,061	
溶融式区画線 (4)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	32	1,293	41,376	
道路照明設備工		式	1		5,637,756	
道路照明設備設置工		式	1		4,814,790	
道路照明灯設置	新設	基	6	802,465	4,814,790	
照明灯基礎設置工		式	1		822,966	
照明灯ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎設置	新設	基	6	137,161	822,966	
構造物撤去工		式	1		1,391,568	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		35,904	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	再利用	m	24	1,496	35,904	
排水構造物撤去工		式	1		776,454	
L形側溝撤去 (1)	一般部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	51	5,223	266,373	
L形側溝撤去 (2)	乗入部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	13	5,223	67,899	
L形側溝撤去 (3)	摺付部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	2	5,223	10,446	
L形側溝撤去 (4)	横断部 ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	13	5,223	67,899	
L形側溝撤去 (5)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	m	7	706.9	4,948	
ﾋｭｰﾑ管撤去	400mm	m	7	722	5,054	
暗渠排水管撤去 (1)	塩ﾋﾞ管φ200	m	10	608.7	6,087	
暗渠排水管撤去 (2)	塩ﾋﾞ管φ250	m	22	608.7	13,391	
集水桝撤去	800×800×950	基	1	11,693	11,693	
U型側溝撤去 (1)	300×600	m	25	4,963	124,075	
U型側溝撤去 (2)	300×500	m	19	4,512	85,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
U型側溝撤去 (3)	360×260	m	22	2,632	57,904	
管(函)渠型側溝撤去	撤去	m	21	2,617	54,957	
縁石撤去工		式	1		82,515	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (1)	一般部 再利用	m	4	2,755	11,020	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (2)	横断部 再利用	m	17	2,755	46,835	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 (3)	横断部	m	9	2,469	22,221	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	150×150 再利用	m	1	2,439	2,439	
道路照明設備撤去工		式	1		137,450	
道路照明灯撤去 (1)	電柱共架	基	4	22,996	91,984	
道路照明灯撤去 (2)	ｱｰﾑ式	基	2	22,733	45,466	
照明灯基礎撤去工		式	1		18,214	
照明灯ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎撤去		個所	2	9,107	18,214	
運搬処理工		式	1		341,031	
殻運搬 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	2,211	53,064	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.6	2,747	1,648	
殻処分 (1)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	24	10,232	245,568	
殻処分 (2)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.6	13,153	7,891	
現場発生品運搬	照明柱、照明灯、塩ﾋﾞ管	式	1		32,860	
仮設工		式	1		27,181,099	
土留・仮締切工		式	1		2,160,238	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	Ⅱ型	式	1		2,160,238	
交通管理工		式	1		25,020,861	
交通誘導警備員 (1)		式	1		6,624,126	
交通誘導警備員 (2)		式	1		18,396,735	
直接工事費		式	1		137,061,914	
共通仮設費		式	1		23,709,956	
共通仮設費		式	1		2,598,751	
運搬費		式	1		54,073	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		54,073	
技術管理費		式	1		208,766	
土質等試験費		式	1		150,505	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,261	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,335,912	
共通仮設費（率計上）		式	1		21,111,205	
純工事費		式	1		160,771,870	
現場管理費		式	1		58,217,289	
工事原価		式	1		234,748,177	
一般管理費等		式	1		37,251,823	
工事価格		式	1		272,000,000	
消費税相当額		式	1		27,200,000	
工事費計		式	1		299,200,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		6,973,450	
舗装版撤去工		式	1		96,726	
舗装版破砕工		式	1		96,726	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚t≦15cm	式	1		11,990	
舗装版破砕 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚t≦15cm	m2	20	2,359	47,180	
舗装版破砕 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm＜t≦35cm	m2	2	1,384	2,768	
舗装版破砕 (3)【日々仮復旧】	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚t≦15cm	m2	2	990	1,980	
殻運搬 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.8	3,065	2,452	
殻運搬 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	6,037	6,037	
殻処分 (1)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.8	7,034	5,627	
殻処分 (2)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,197	3,197	
掘削 【日々仮復旧】	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	0.6	1,650	990	
土砂等運搬	現場～仮置場	m3	0.6	2,079	1,247	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.6	233.3	139	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	m3	0.6	2,848	1,708	
残土等処分 【昼間】		m3	0.6	3,900	2,340	
UCR基本料金		式	1		9,071	
開削土工		式	1		78,605	
掘削工		式	1		36,114	
開削掘削		式	1		36,114	
埋戻し工		式	1		7,230	
埋戻し・締固め	土砂	式	1		7,230	
残土処理工		式	1		35,261	
土砂等運搬	現場～仮置場	式	1		7,336	
積込(ﾙｰｽﾞ) 【昼間】	土砂 土量50,000m3未満	式	1		933	
土砂等運搬 【昼間】	仮置場～処分場	式	1		11,392	
残土等処分 【昼間】		式	1		15,600	
電線共同溝工		式	1		335,113	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		335,113	
既設 U-8		箇所	1	111,035	111,035	
地上機器用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ U-8	1400×910×1120 (開口1050×200)	箇所	1	159,658	159,658	
支給品運搬	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ、蓋、仮蓋、ﾀﾞｸﾄﾌﾞﾛｯｸ、電力管	式	1		64,420	
舗装工		式	1		5,389,624	
日々仮復旧工 車道部		式	1		33,320	
下層路盤 (1)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	2	2,926	5,852	
上層路盤	再生粒度調整砕石RM-40 仕上り厚250mm	m2	2	3,040	6,080	
下層路盤 (2)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚250mm	m2	2	2,926	5,852	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	4,066	8,132	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,702	7,404	
仮復旧工 車道部		式	1		45,676	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40)　仕上り厚200mm	m2	2	11,774	23,548	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,681	7,362	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中間層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,681	7,362	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2	3,702	7,404	
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1		247,076	
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 仕上り厚100mm	m2	19	1,474	28,006	
下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm	m2	19	1,171	22,249	
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	300×300×60	m2	19	10,359	196,821	
排水性舗装工		式	1		1,740,800	
排水性舗装・表層 (車道・路肩部)		m2	640	2,720	1,740,800	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,322,752	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	7cmを超え12cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 粗粒II型(20)DS5000	m2	640	4,377	2,801,280	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	64	3,032	194,048	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)	m3	64	5,116	327,424	
排水構造物工		式	1		31,786	
側溝工		式	1		31,786	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
L形側溝	ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	2	15,893	31,786	
防護柵工		式	1		33,536	
防止柵工		式	1		33,536	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 再利用	m	8	4,192	33,536	
区画線工		式	1		239,872	
区画線工		式	1		239,872	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	615.1	98,416	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	160	884.1	141,456	
構造物撤去工		式	1		20,078	
防護柵撤去工		式	1		9,632	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	再利用	m	8	1,204	9,632	
排水構造物撤去工		式	1		10,446	
L形側溝撤去	ﾌﾞﾛｯｸ再利用	m	2	5,223	10,446	
仮設工		式	1		748,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		748,110	
交通誘導警備員 (1)		式	1		137,430	
交通誘導警備員 (2)		式	1		610,680	
直接工事費		式	1		6,973,450	
共通仮設費		式	1		2,085,355	
共通仮設費		式	1		512,357	
運搬費		式	1		147,865	
建設機械運搬費		式	1		147,865	
技術管理費		式	1		142,241	
土質等試験費		式	1		142,241	
現場環境改善費（率計上）		式	1		222,251	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,572,998	
純工事費		式	1		9,058,805	
現場管理費		式	1		6,700,213	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		15,759,018	