単　価　合　意　書

令和８年１０月６日に契約したＲ８国道２０号八王子南ＢＰ館地区コンクリート舗装その１工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月１４日

発注者　　住所　東京都八王子市大和田町４－３－１３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局　相武国道事務所長

柳田　眞由美

受注者　　住所　東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号

氏名　世紀東急工業株式会社東京支店

専務執行役員支店長　外村　浩次

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		142,181,777	
道路土工		式	1		3,597,192	
掘削工(ICT)		式	1		226,632	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	570	397.6	226,632	
残土処理工		式	1		3,370,560	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ撹拌 改良材ﾌﾚｺﾝﾊﾞｯｸ 添加量60kg/m3	m3	480	1,968	944,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	480	1,612	773,760	
残土等処分		m3	480	3,442	1,652,160	
舗装工		式	1		84,101,690	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)		式	1		84,101,690	
路盤紙・敷き砂設置工	t=3cm	m2	150	222.9	33,435	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	6,150	525.9	3,234,285	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	6,150	1,557	9,575,550	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (1)本線･側道	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ	m2	5,620	10,967	61,634,540	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2)緩衝版	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ	m2	318	11,947	3,799,146	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (3)摺付版	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 175ｍｍ（平均）	m2	150	9,493	1,423,950	
縦目地 (1)	縦突合せ目地	m	907	2,034	1,844,838	
縦目地 (2)	縦そりダミー目地	m	30	422.9	12,687	
縦目地 (3)	側目地	m	1,368	591.4	809,035	
横目地 (1)	横膨張目地	m	64	5,749	367,936	
横目地 (2)	横突合せ目地	m	44	5,117	225,148	
目地切り・清掃		m	1,001	1,140	1,141,140	
排水構造物工		式	1		25,446,115	
作業土工		式	1		608,058	
床掘り	土砂	式	1		93,324	330m3
埋戻し	流用土	式	1		326,900	100m3
基面整正		式	1		187,834	380m2
残土処理工		式	1		171,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		144,452	220m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		27,016	220m3
側溝工		式	1		24,341,357	
街渠縦断管(1)	一般部 300×300 L=2000	m	3	24,764	74,292	
街渠縦断管(2)	一般部 300×400 L=2000	m	58	30,687	1,779,846	
街渠縦断管(3)	一般部(ﾄﾝﾈﾙ部) 300×400 L=2000	m	349	29,873	10,425,677	
街渠縦断管(4)	集水部 300×400 L=2000	m	12	41,948	503,376	
街渠縦断管(5)	集水部(ﾄﾝﾈﾙ部) 300×400 L=2000	m	70	41,106	2,877,420	
街渠縦断管(6)	一般部 400×400 L=2000	m	74	33,196	2,456,504	
街渠縦断管(7)	集水部 400×400 L=2000	m	14	41,774	584,836	
街渠縦断管(8)	一般部 500×500 L=2000	m	92	45,628	4,197,776	
街渠縦断管(9)	集水部 500×500 L=2000	m	22	57,786	1,271,292	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	7	24,334	170,338	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		325,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
街渠桝A(1)	400×400 L=1000	箇所	3	77,314	231,942	
街渠桝A(2)	500×500 L=1000	箇所	1	93,290	93,290	
縁石工		式	1		17,478,030	
縁石工		式	1		17,478,030	
縁石(1-1)	B種 FK-2 両面R	m	2	9,329	18,658	
縁石(1-1)	B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ	m	2	11,901	23,802	
縁石(3-1)	B種 FK-2 両面R	m	58	9,329	541,082	
縁石(3-1)	B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ	m	58	11,901	690,258	
縁石(4)	C種 FK-3	m	70	10,464	732,480	
縁石(5)	C種 FK-3	m	91	10,464	952,224	
縁石(7-1)	C種 FK-3	m	700	12,798	8,958,600	
縁石(11)	C種 FK-3	m	419	10,427	4,368,913	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(1) ﾄﾝﾈﾙ部中央側	18-8-25 W/C指定無し	m2	95	3,763	357,485	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(2) 明り部路側側	18-8-25 W/C指定無し	m2	109	3,252	354,468	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(3) ﾄﾝﾈﾙ部路側側	18-8-25 W/C指定無し	m2	254	1,890	480,060	
電線管路工		式	1		10,873,950	
作業土工		式	1		800,846	
床掘り	土砂	式	1		110,600	50m3
埋戻し (1)	土砂 再生砂	式	1		464,560	80m3
埋戻し (2)	土砂 流用土	式	1		119,850	30m3
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 2倍	m	221	478.9	105,836	
残土処理工		式	1		10,858	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		9,630	10m3
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,228	10m3
管路工(管路部)		式	1		9,055,959	
埋設管路 (1)	角型FEP 径 50ｍｍ	m	3,339	2,379	7,943,481	
埋設管路 (2)	FEP 径 50ｍｍ	m	221	506.4	111,914	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ取付	FEP用 φ50	個	4	2,838	11,352	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾛｯｸ型ﾍﾞﾙﾏｳｽ取付	角型FEP用　φ50	個	28	35,329	989,212	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		1,006,287	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (1)	H2-12型 900×900×1200	箇所	1	165,798	165,798	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置 (2)	TYPE A 400×800 (N2K-8)	箇所	13	64,653	840,489	
仮設工		式	1		684,800	
交通管理工		式	1		684,800	
交通誘導警備員		式	1		684,800	40人日
直接工事費		式	1		142,181,777	
共通仮設費		式	1		24,735,595	
共通仮設費		式	1		6,180,069	
運搬費		式	1		2,447,154	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,447,154	1回
技術管理費		式	1		1,344,354	
土質試験費	土壌試験	式	1		167,721	1回

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,117,835	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,798	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,388,561	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,555,526	
純工事費		式	1		166,917,372	
現場管理費		式	1		46,909,739	
工事原価		式	1		213,827,111	
一般管理費等		式	1		35,172,889	
工事価格		式	1		249,000,000	
消費税相当額		式	1		24,900,000	
工事費計		式	1		273,900,000	