単　価　合　意　書

令和８年１０月５日に契約したＲ８国道２０号八王子南ＢＰ館地区コンクリート舗装その３工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

年　月　日

発注者　　住所　東京都八王子市大和田町４－３－１３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局相武国道事務所長

柳田　眞由美

受注者　　住所　東京都港区港南二丁目１５番１号

氏名　大林道路株式会社　東京支店

取締役専務執行役員支店長　平田　浩太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		156,045,491	
道路土工		式	1		275,490	
掘削工(ICT)		式	1		124,230	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	300	414.1	124,230	
残土処理工		式	1		151,260	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ撹拌 改良材ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ 添加量60kg/m3	m3	20	2,050	41,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,928	38,560	
残土等処分		m3	20	3,585	71,700	
舗装工		式	1		107,821,707	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)		式	1		107,821,707	
路盤紙・敷き砂設置	t=3cm	m2	128	232.2	29,721	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	7,640	547.8	4,185,192	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	7,640	1,622	12,392,080	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (1)本線・側道	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ	m2	7,090	11,424	80,996,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (2)緩衝版	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ	m2	284	12,454	3,536,936	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (3)摺付版	曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 175ｍｍ（平均）	m2	128	9,822	1,257,216	
縦目地 (1)	縦突合せ目地	m	1,103	2,119	2,337,257	
縦目地 (2)	縦そりダミー目地	m	30	440.5	13,215	
縦目地 (3)	側目地	m	1,769	616	1,089,704	
横目地 (1)	横膨張目地	m	57	5,988	341,316	
横目地 (2)	横突合せ目地	m	43	5,330	229,190	
目地切り・清掃		m	1,190	1,188	1,413,720	
排水構造物工		式	1		23,745,966	
作業土工		式	1		698,713	
床掘り	土砂	式	1		91,295	
埋戻し	流用土	式	1		442,650	
基面整正		式	1		164,768	
残土処理工		式	1		129,888	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		109,424	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		20,464	
側溝工		式	1		21,891,524	
街渠縦断管(1)	一般部 300×300 L=2000	m	99	25,796	2,553,804	
街渠縦断管(2)	集水部 300×300 L=2000	m	20	35,752	715,040	
街渠縦断管(3)	一般部 400×500 L=2000	m	32	37,106	1,187,392	
街渠縦断管(4)	集水部 400×500 L=2000	m	6	49,112	294,672	
街渠縦断管(5)	一般部 500×800 L=2000	m	121	60,671	7,341,191	
街渠縦断管(6)	集水部 500×800 L=2000	m	24	73,573	1,765,752	
円形側溝	D300 L=2000	m	153	49,360	7,552,080	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		m	19	25,347	481,593	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,025,841	
街渠桝A(1)	300×300 L=1000	箇所	1	70,398	70,398	
街渠桝A(2)	300×500 L=1000	箇所	1	81,880	81,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
街渠桝A(3)	400×500 L=1000	箇所	1	83,682	83,682	
街渠桝A(4)	500×800 L=1000	箇所	5	109,192	545,960	
中分桝	φ300 L=1000	箇所	3	81,307	243,921	
縁石工		式	1		18,199,237	
縁石工		式	1		18,199,237	
縁石(2-1)	B種 FK-2 両面R	m	19	9,717	184,623	
縁石(2-1)	B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ	m	19	12,397	235,543	
縁石(3-1)	B種 FK-2 両面R	m	75	9,717	728,775	
縁石(3-1)	B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ	m	75	12,397	929,775	
縁石(4)	C種 FK-3	m	120	10,900	1,308,000	
縁石(7-1)	C種 FK-3	m	905	13,331	12,064,555	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(1) ﾄﾝﾈﾙ部中央側	18-8-25 W/C指定無し	m2	396	4,335	1,716,660	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(2) 明り部路側側	18-8-25 W/C指定無し	m2	68	3,526	239,768	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(3) ﾄﾝﾈﾙ部路側側	18-8-25 W/C指定無し	m2	402	1,969	791,538	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工 (電線共同溝)		式	1		111,788	
土留･仮締切工		式	1		111,788	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP-Ⅱ型	式	1		54,894	
軽量鋼矢板賃料	2.5m＜H≦3.0m	式	1		56,894	
開削土工		式	1		150,119	
掘削工		式	1		86,400	
開削掘削	土砂	式	1		86,400	
埋戻し工		式	1		52,300	
埋戻し・締固め	流用土 土砂	式	1		52,300	
残土処理工		式	1		11,419	
土砂等運搬		式	1		10,140	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,279	
電線共同溝工		式	1		2,530,808	
管路工(管路部)		式	1		99,008	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付		箇所	17	5,824	99,008	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)		式	1		2,431,800	
特殊部Ｉ型	BOX Ｉ型 1200×1800×3800 道路横断部(開口1000×600)	個	1	2,431,800	2,431,800	
電線管路工		式	1		2,318,726	
作業土工		式	1		737,063	
床掘り	土砂	式	1		184,320	
埋戻し (1)	土砂 再生砂	式	1		241,920	
埋戻し (2)	土砂 流用土	式	1		208,050	
埋設標識ｼｰﾄ敷設	W=300 2倍	m	206	498.9	102,773	
残土処理工		式	1		33,927	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		30,090	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,837	
管路工(管路部)		式	1		1,202,326	
埋設管路 (1)	角型FEP 径 50ｍｍ	m	180	2,478	446,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋設管路 (2)	FEP 径 50ｍｍ	m	1,272	520.2	661,694	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ取付	FEP用 φ50	個	32	2,956	94,592	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		345,410	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H2-12型 900×900×1200	箇所	2	172,705	345,410	
仮設工		式	1		891,650	
交通管理工		式	1		891,650	
交通誘導警備員		式	1		891,650	
直接工事費		式	1		156,045,491	
共通仮設費		式	1		18,521,049	
共通仮設費		式	1		5,085,111	
運搬費		式	1		2,577,568	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,549,099	
仮設材運搬費		式	1		28,469	
技術管理費		式	1		1,400,359	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土質等試験費	土壌試験	式	1		174,708	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,164,403	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		61,248	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,107,184	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,435,938	
純工事費		式	1		174,566,540	
現場管理費		式	1		40,844,718	
工事原価		式	1		215,411,258	
一般管理費等		式	1		35,588,742	
工事価格		式	1		251,000,000	
消費税相当額		式	1		25,100,000	
工事費計		式	1		276,100,000	