# 単　価　合　意　書

令和８年１０月５日に契約したＲ８国道２０号八王子南ＢＰ館地区コンクリート舗装その４工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月１４日

発注者　　住所　東京都八王子市大和田町４－３－１３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局相武国道事務所長

柳田　眞由美

受注者　　住所　東京都新宿区西新宿３－７－１

氏名　株式会社ＮＩＰＰＯ　関東第一支店

常務執行役員支店長　松本　勝也

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装 | | 式 | 1 | | 156,125,600 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 393,730 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 236,610 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満 | m3 | 550 | 430.2 | 236,610 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 157,120 | |
| 土質改良 | ﾊﾞｯｸﾎｳ撹拌 改良材ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ 添加量60kg/m3 | m3 | 20 | 2,129 | 42,580 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 20 | 2,003 | 40,060 | |
| 残土等処分 | | m3 | 20 | 3,724 | 74,480 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 110,419,794 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT) | | 式 | 1 | | 110,419,794 | |
| 路盤紙・敷き砂設置 | t=3cm | m2 | 128 | 241.2 | 30,873 | |
| 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ | m2 | 3,570 | 569.1 | 2,031,687 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 | m2 | 7,680 | 1,685 | 12,940,800 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>(1)本線・側道(拡幅含) | 曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 7,140 | 11,877 | 84,801,780 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>(2)緩衝版 | 曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 250ｍｍ | m2 | 284 | 12,937 | 3,674,108 | |
| 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装<br>(3)摺付版 | 曲げ4.5-6.5-25(20)N 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下 舗装厚 175ｍｍ（平均） | m2 | 128 | 10,203 | 1,305,984 | |
| 縦目地<br>(1) | 縦突合せ目地 | m | 1,103 | 2,201 | 2,427,703 | |
| 縦目地<br>(2) | 縦そりダミー目地 | m | 30 | 457.6 | 13,728 | |
| 縦目地<br>(3) | 側目地 | m | 1,769 | 639.9 | 1,131,983 | |
| 横目地<br>(1) | 横膨張目地 | m | 57 | 6,221 | 354,597 | |
| 横目地<br>(2) | 横突合せ目地 | m | 43 | 5,537 | 238,091 | |
| 目地切り・清掃 | | m | 1,190 | 1,234 | 1,468,460 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 16,450,476 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 539,253 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 76,500 | |
| 埋戻し | 流用土 | 式 | 1 | | 318,330 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 144,423 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 118,062 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 99,456 | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 式 | 1 | | 18,606 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 15,081,705 | |
| 街渠縦断管(1) | 一般部 300×300 L=2000 | m | 49 | 26,796 | 1,313,004 | |
| 街渠縦断管(2) | 集水部 300×300 L=2000 | m | 10 | 37,139 | 371,390 | |
| 街渠縦断管(3) | 一般部 300×400 L=2000 | m | 48 | 33,206 | 1,593,888 | |
| 街渠縦断管(4) | 集水部 300×400 L=2000 | m | 10 | 45,391 | 453,910 | |
| 街渠縦断管(5) | 一般部 400×500 L=2000 | m | 3 | 38,545 | 115,635 | |
| 街渠縦断管(6) | 一般部 500×600 L=2000 | m | 57 | 52,097 | 2,969,529 | |
| 街渠縦断管(7) | 集水部 500×600 L=2000 | m | 12 | 65,006 | 780,072 | |
| 街渠縦断管(8) | 一般部 500×800 L=2000 | m | 94 | 63,024 | 5,924,256 | |
| 街渠縦断管(9) | 集水部 500×800 L=2000 | m | 18 | 76,428 | 1,375,704 | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 | | m | 7 | 26,331 | 184,317 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 711,456 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 街渠桝A(1) | 300×400 L=1000 | 箇所 | 1 | 77,686 | 77,686 | |
| 街渠桝A(2) | 300×500 L=1000 | 箇所 | 1 | 85,056 | 85,056 | |
| 街渠桝A(3) | 500×600 L=1000 | 箇所 | 2 | 104,215 | 208,430 | |
| 街渠桝A(4) | 500×800 L=1000 | 箇所 | 3 | 113,428 | 340,284 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 20,192,444 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 20,192,444 | |
| 縁石(2-1) | B種 FK-2 両面R | m | 2 | 10,094 | 20,188 | |
| 縁石(2-1) | B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ | m | 2 | 12,878 | 25,756 | |
| 縁石(3-1) | B種 FK-2 両面R | m | 93 | 10,094 | 938,742 | |
| 縁石(3-1) | B種 FK-2 両面R 水抜きﾀｲﾌﾟ | m | 93 | 12,878 | 1,197,654 | |
| 縁石(4) | C種 FK-3 | m | 119 | 11,323 | 1,347,437 | |
| 縁石(7-1) | C種 FK-3 | m | 904 | 13,849 | 12,519,496 | |
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(1)<br>明り部中央側 | 18-8-25 W/C指定無し | m2 | 383 | 3,249 | 1,244,367 | |
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(2)<br>ﾄﾝﾈﾙ部中央側 | 18-8-25 W/C指定無し | m2 | 405 | 4,511 | 1,826,955 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(3)<br>明り部路側側 | 18-8-25 W/C指定無し | m2 | 68 | 3,703 | 251,804 | |
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ(4)<br>ﾄﾝﾈﾙ部路側側 | 18-8-25 W/C指定無し | m2 | 401 | 2,045 | 820,045 | |
| 仮設工<br>(電線共同溝) | | 式 | 1 | | 116,123 | |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 116,123 | |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝) | LSP-Ⅱ型 | 式 | 1 | | 57,022 | |
| 軽量鋼矢板賃料 | LSP-Ⅱ型 2.5m＜H≦3.0m | 式 | 1 | | 59,101 | |
| 開削土工 | | 式 | 1 | | 903,333 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 448,700 | |
| 開削掘削 | 土砂 | 式 | 1 | | 448,700 | |
| 埋戻し工 | | 式 | 1 | | 383,419 | |
| 埋戻し・締固め<br>(1) | 再生砂 中埋砂 | 式 | 1 | | 78,360 | |
| 埋戻し・締固め<br>(2) | 流用土 土砂 | 式 | 1 | | 271,650 | |
| 埋設表示ｼｰﾄ | W=400 | m | 61 | 547.7 | 33,409 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 71,214 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | | 式 | 1 | | 63,240 | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 式 | 1 | | 7,974 | |
| 電線共同溝工 | | 式 | 1 | | 3,823,968 | |
| 管路工(管路部) | | 式 | 1 | | 1,297,827 | |
| 埋設管路 (1) | 角型FEP 径 130ｍｍ | m | 32 | 4,390 | 140,480 | |
| 埋設管路 (2) | 角型FEP 径 100ｍｍ | m | 64 | 3,809 | 243,776 | |
| 埋設管路 (3) | PV管 径 75ｍｍ | m | 32 | 4,173 | 133,536 | |
| 埋設管路 (4) | PV管 径 50ｍｍ | m | 191 | 3,145 | 600,695 | |
| ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付 | | 箇所 | 28 | 6,405 | 179,340 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部) | | 式 | 1 | | 2,526,141 | |
| 特殊部Ⅰ型 | BOX Ⅰ型 1200×1800×3800 道路横断部(開口1000×600) | 個 | 1 | 2,526,141 | 2,526,141 | |
| 電線管路工 | | 式 | 1 | | 565,332 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 309,739 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 71,820 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し<br>(1) | 土砂 再生砂 | 式 | 1 | | 62,830 | |
| 埋戻し<br>(2) | 土砂 流用土 | 式 | 1 | | 86,460 | |
| 埋設標識ｼｰﾄ敷設 | W=300 2倍 | m | 171 | 518.3 | 88,629 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 11,749 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 10,420 | |
| 整地 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 式 | 1 | | 1,329 | |
| 管路工(管路部) | | 式 | 1 | | 243,844 | |
| 埋設管路<br>(1) | 角型FEP 径 50ｍｍ | m | 58 | 2,574 | 149,292 | |
| 埋設管路<br>(2) | FEP 径 50ｍｍ | m | 175 | 540.3 | 94,552 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,260,400 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,260,400 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 3,260,400 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 156,125,600 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 18,807,647 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,255,639 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 2,677,564 | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 式 | 1 | | 2,647,991 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 29,573 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,454,685 | |
| 土質等試験費 | 土壌試験 | 式 | 1 | | 181,485 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,209,576 | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 | | 式 | 1 | | 63,624 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,123,390 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 13,552,008 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 174,933,247 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 41,190,974 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 216,124,221 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 35,875,779 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 252,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 25,200,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 277,200,000 | |