単　価　合　意　書

令和８年８月１２日に契約したＲ８国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その２７工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月５日

発注者　　住所　東京都八王子市大和田町４－３－１３

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局　相武国道事務所長

柳田　眞由美

受注者　　住所　東京都千代田区九段南2-4-16

氏名　池田建設株式会社　代表取締役

古賀　智道

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		170,349,506	
道路土工		式	1		77,803,422	
掘削工(ICT)		式	1		3,223,440	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,100	290.4	3,223,440	
橋台背面工		式	1		1,650,582	
土砂等運搬 (橋台背面盛土用)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,440	396.3	570,672	
橋台背面盛土	流用土	m3	1,300	830.7	1,079,910	
残土処理工		式	1		72,929,400	
土質改良	ﾊﾞｯｸﾎｳ撹拌 改良材ﾌﾚｺﾝﾊﾟｯｸ 添加量60kg/m3	m3	9,850	2,006	19,759,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9,850	1,890	18,616,500	
残土等処分		m3	9,850	3,508	34,553,800	
地盤改良工		式	1		1,583,040	
路床安定処理工		式	1		1,583,040	
安定処理 (1)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 14t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	152	4,737	720,024	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定処理 (2)	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 16t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材	m2	168	5,137	863,016	
法面工		式	1		383,213	
植生工		式	1		383,213	
種子散布	肥料有り 1000m2以上	m2	1,630	235.1	383,213	
擁壁工		式	1		49,505,451	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		19,746,094	
小型擁壁 (1)	0.6m以上0.8m未満 各種 18-8-25(20) 高炉　W/C指定無し	m3	35	107,875	3,775,625	
小型擁壁 (2)	0.8m以上1.0m以下 各種 18-8-25(20) 高炉　W/C指定無し	m3	54	100,223	5,412,042	
重力式擁壁 (1)	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	124	74,645	9,255,980	
重力式擁壁 (2)	2m以上5m以下 18-8-25(高炉)	m3	19	67,497	1,282,443	
収縮目地	Vｶｯﾄ目地	m	27	740.9	20,004	
剛性防護柵工		式	1		29,759,357	
剛性防護柵基礎		m	150	18,486	2,772,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	24-12-25 W/C≦55%	m3	9	38,680	348,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	24-12-25 W/C≦55%	m3	239	29,805	7,123,395	
鉄筋 (1)	SD345 D13 組立	t	8.34	263,624	2,198,624	
鉄筋 (2)	SD345 D10 組立	t	4.76	271,276	1,291,273	
鉄筋 (3)	SD345 D13 組立 定尺長	t	3.43	260,264	892,705	
鉄筋 (4)	SD345 D10 組立 定尺長	t	1.17	267,730	313,244	
型枠	一般型枠	式	1		8,835,640	860m2
足場 (1)	安全ネット必要	式	1		4,796,880	880掛m2
足場 (2)	安全ネット必要	式	1		1,057,440	240掛m2
目地板	樹脂発泡体(30倍発泡)t=20	m2	28	4,612	129,136	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		18,396,025	
作業土工		式	1		390,750	
床掘り	土砂	式	1		55,614	230m3
埋戻し	土砂 流用土	式	1		285,250	70m3
基面整正		式	1		49,886	99m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1		18,005,275	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) 底幅 150ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	58	25,419	1,474,302	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾊﾟﾈﾙ組立式	m2	185	42,049	7,779,065	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	206	29,301	6,036,006	
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	56	4,035	225,960	
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP φ50	m	138	899.2	124,089	
吸出し防止材	ﾔｼ繊維系不織布 200×200 t=30	m2	4	5,217	20,868	
遮水ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉) W/C指定なし	m3	2	30,505	61,010	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	45	50,755	2,283,975	
舗装工		式	1		1,811,464	
舗装準備工		式	1		99,383	
不陸整正	補足材無し	m2	565	175.9	99,383	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道横山55号線)		式	1		1,455,171	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	465	576.6	268,119	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	465	641.8	298,437	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	465	1,911	888,615	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (管理用通路)		式	1		256,910	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	100	658.1	65,810	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	100	1,911	191,100	
排水構造物工		式	1		9,078,961	
作業土工		式	1		257,730	
床掘り	土砂	式	1		135,480	60m3
埋戻し	土砂 流用土	式	1		122,250	30m3
側溝工		式	1		4,911,582	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1)	300B	m	127	12,150	1,543,050	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (2)	300A (路肩用)	m	138	22,181	3,060,978	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (3)	300A (横断用)	m	6	51,259	307,554	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		944,371	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (1)	現場打材 18-8-25 W/C指定なし 法面作業補正無	箇所	1	64,007	64,007	
現場打ち集水桝 (2) (A2橋台背面部)	現場打材 24-12-25 高炉 W/C≦55 % 法面作業補正無	箇所	2	440,182	880,364	
排水工		式	1		2,965,278	
小段排水 (1)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	52	12,150	631,800	
小段排水 (2)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	58	10,974	636,492	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (1)	各種 18-8-25 W/C指定なし ｺﾝｸﾘｰ ﾄ夜間割増無	m2	80	7,146	571,680	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ (2)	各種 18-8-25 W/C指定なし ｺﾝｸﾘｰ ﾄ夜間割増無	m2	78	14,427	1,125,306	
踏掛版設置工		式	1		6,617,502	
踏掛版設置工		式	1		6,617,502	
踏掛版設置 (1) (本線)	24-12-25(20)(高炉)	m3	63	76,194	4,800,222	
踏掛版設置 (2) (側道部)	24-12-25(20)(高炉)	m3	20	90,864	1,817,280	
防護柵工		式	1		3,006,187	
路側防護柵工		式	1		3,006,187	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (1)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	53	11,468	607,804	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (2)	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正有	m	29	12,467	361,543	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ (3) (独立防護柵部)	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	m	26	13,811	359,086	
独立防護柵基礎	B,C種 B=1500 L=2000	m	26	64,529	1,677,754	
区画線工		式	1		126,452	
区画線工		式	1		126,452	
溶融式区画線 (1)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	190	401	76,190	
溶融式区画線 (2)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	1,019	2,038	
溶融式区画線 (3)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	53	909.9	48,224	
構造物撤去工		式	1		188,089	
構造物撤去工		式	1		161,375	
排水ﾊﾟｲﾌﾟ撤去	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200	式	1		14,594	72m
大型土のう撤去		式	1		9,351	9袋
枕土のう撤去		式	1		137,430	90m
運搬処理工		式	1		26,714	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	2	2,159	4,318	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	2	11,198	22,396	
仮設工		式	1		1,849,700	
交通管理工		式	1		1,849,700	
交通誘導警備員		式	1		1,849,700	106人日
直接工事費		式	1		170,349,506	
共通仮設費		式	1		16,136,998	
共通仮設費		式	1		2,921,256	
技術管理費		式	1		1,930,216	
土質等試験費 (1)	土壌試験	式	1		341,918	2回
土質等試験費 (2)	六価ｸﾛﾑ溶出試験	式	1		7,278	1検体
土質等試験費 (3)	平板載荷試験 100kN以内	式	1		963,044	4箇所
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		558,043	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,933	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		991,040	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,215,742	
純工事費		式	1		186,486,504	
現場管理費		式	1		45,390,972	
工事原価		式	1		231,877,476	
一般管理費等		式	1		33,622,524	
工事価格		式	1		265,500,000	
消費税相当額		式	1		26,550,000	
工事費計		式	1		292,050,000	