単　価　合　意　書

令和８年９月３０日に契約したＲ８国道１７号本庄道路忍保川第１橋下部他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月13日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市北区吉野町１丁目４３５番地

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局大宮国道事務所長　池田　武司

受注者　　住所　群馬県前橋市岩神町四丁目１０番１９号

氏名　池下工業株式会社　代表取締役社長　小島　丈

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		65,311,228	
橋台工 A1橋台(上り線)		式	1		64,635,400	
作業土工		式	1		917,205	
床掘り	土砂	m3	350	361.4	126,490	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	350	396.7	138,845	
整地	残土受入れ地での処理	m3	350	123.7	43,295	
埋戻し	土砂	m3	90	3,865	347,850	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	100	1,100	110,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	799.4	79,940	
基面整正		m2	150	471.9	70,785	
場所打杭工		式	1		32,582,680	
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 16.5m	本	12	2,660,183	31,922,196	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	380	319.1	121,258	
整地		m3	380	123.7	47,006	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	380	671.4	255,132	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	1,218	37,758	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	2,149	66,619	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	31	4,281	132,711	
橋台躯体工		式	1		31,135,515	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	敷厚 10ｃｍ 18-8-25(20)高炉 W/C指定無し	m2	155	2,871	445,005	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	545	24,214	13,196,630	
鉄筋	SD345 D13	t	1.6	303,552	485,683	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	17.95	245,338	4,403,817	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	22.98	198,511	4,561,782	
型枠	一般型枠	m2	500	9,829	4,914,500	
支保	くさび結合 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30	3,726	111,780	
支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	15	5,124	76,860	
足場	安全ネット必要	掛m2	390	5,201	2,028,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承箱抜き	Φ250	m	6	976	5,856	
銘板	鋳物銅合金地金 600x400	箇所	1	159,428	159,428	
ｺﾝｸﾘｰﾄ保護塗装	CC-B	m2	101	7,384	745,784	
仮設工		式	1		675,828	
土留・仮締切工		式	1		675,828	
鋼矢板	A1橋台(上り線) III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	12	56,319	675,828	
道路改良		式	1		22,582,176	
幹線ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ対策工		式	1		21,762,276	
幹線ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ対策工		式	1		21,762,276	
幹線ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ対策	管更正部 FRPMΦ1000	m	75	118,888	8,916,600	
幹線ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ対策	立坑部	m	9	1,143,332	10,289,988	
幹線ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ対策	管内端部配管	m	0.9	2,839,654	2,555,688	
仮設工		式	1		819,900	
交通管理工		式	1		819,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員 B	昼間勤務	人日	50	16,398	819,900	
直接工事費		式	1		87,893,404	
共通仮設費		式	1		17,554,087	
共通仮設費		式	1		8,720,820	
運搬費		式	1		5,588,615	
重建設機械分解組立輸送費	全回転型ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機	回	1	3,183,110	3,183,110	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(場所打杭)	回	1	1,164,285	1,164,285	
重建設機械分解組立輸送費	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(鋼矢板打込)	回	1	1,164,285	1,164,285	
仮設材運搬費	鋼矢板	t	6.8	11,314	76,935	
技術管理費		式	1		2,438,918	
第三者の品質証明に係る費用		式	1		2,380,408	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,510	
現場環境改善費（率計上）		式	1		693,287	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,833,267	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		105,447,491	
現場管理費		式	1		29,951,664	
工事原価		式	1		135,399,155	
一般管理費等		式	1		23,300,845	
工事価格		式	1		158,700,000	
消費税相当額		式	1		15,870,000	
工事費計		式	1		174,570,000	