単　価　合　意　書

令和８年１０月１３日に契約したＲ８国道１７号上尾道路箕田地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年10月19日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市北区吉野町１丁目４３５番地

氏名　分任支出負担行為担当官　関東地方整備局大宮国道事務所長　池田　武司

受注者　　住所　群馬県太田市下小林町６２番地１

氏名　岩崎工業株式会社　代表取締役　岩崎　武則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		115,620,518	
道路土工		式	1		9,795,452	
掘削工 県道切回し		式	1		136,911	
掘削	土砂 小規模	m3	63	1,249	78,687	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 現場～仮置き場	m3	63	800.4	50,425	
整地	残土受入れ地での処理	m3	63	123.8	7,799	
掘削工(ICT) 現道復旧		式	1		845,756	
掘削(ICT)	土砂	m3	920	398.3	366,436	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 現場～仮置き場	m3	920	397.2	365,424	
整地	残土受入れ地での処理	m3	920	123.8	113,896	
路体盛土工 現道復旧		式	1		2,686,424	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	320	6,256	2,001,920	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	360	1,101	396,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 仮置き場～現場	m3	360	800.4	288,144	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT) 県道切回し		式	1		687,349	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	730	242.2	176,806	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	810	233.1	188,811	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置き場～現場	m3	810	397.2	321,732	
路体盛土工(ICT) 現道復旧		式	1		780,902	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	830	242.2	201,026	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	920	233.1	214,452	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 仮置き場～現場	m3	920	397.2	365,424	
路床盛土工(ICT) 現道復旧		式	1		3,195,610	
路床盛土(ICT)		m3	550	351.2	193,160	
土材料	礫質土 路床用 最大粒径100mm	m3	550	5,459	3,002,450	
路床置換工 現道復旧		式	1		1,113,534	
路床置換	路床盛土 4.0m以上	m3	540	364.1	196,614	
土材料	RC-40	m3	540	1,698	916,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工 県道切回し		式	1		49,842	
床掘り	土砂 小規模	m3	16	2,191	35,056	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模現場～仮置き場	m3	16	800.4	12,806	
整地	残土受入れ地での処理	m3	16	123.8	1,980	
作業土工 現道復旧		式	1		299,124	
床掘り	土砂 小規模	m3	38	2,191	83,258	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模現場～仮置き場	m3	38	800.4	30,415	
整地	残土受入れ地での処理	m3	38	123.8	4,704	
埋戻し	土砂 小規模	m3	30	3,870	116,100	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模	m3	34	1,101	37,434	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 仮置き場～現場	m3	34	800.4	27,213	
地盤改良工		式	1		4,197,828	
固結工(ICT) 現道復旧		式	1		2,444,400	
中層混合処理(ICT)	Ｌ型擁壁部 改良深度 5.5m	m3	158	6,984	1,103,472	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中層混合処理(ICT)	重力式擁壁部 改良深度 6.1m	m3	192	6,984	1,340,928	
固結工(ICT) 水路付替		式	1		1,753,428	
中層混合処理(ICT)	函渠部 改良深度 4.6m	m3	276	6,353	1,753,428	
擁壁工		式	1		2,800,892	
場所打擁壁工(構造物単位) 県道切回し		式	1		1,114,435	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-25(高炉)	m3	17	65,555	1,114,435	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 現道復旧		式	1		1,686,457	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	1.0mを超え2.0m以下	m	13	74,741	971,633	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	2.0mを超え3.5m以下	m	8	89,353	714,824	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		11,155,066	
作業土工 水路付替		式	1		1,414,250	
床掘り	土砂 土留無し	m3	270	238.1	64,287	
床掘り	土砂 自立式	m3	220	309	67,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場～仮置き場	m3	490	397.2	194,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	m3	490	123.8	60,662	
埋戻し	土砂	m3	380	1,914	727,320	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	430	233.1	100,233	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 仮置き場～現場	m3	430	397.2	170,796	
基面整正		m2	60	472.4	28,344	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 水路付替		式	1		9,740,816	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	1800x1200	m	9.5	419,040	3,980,880	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	2000x1200	m	17	328,555	5,585,435	
既設函渠接続	1800x1200部	箇所	1	81,463	81,463	
既設函渠接続	2000x1200部	箇所	1	93,038	93,038	
排水構造物工		式	1		13,075,299	
作業土工 水路付替		式	1		129,985	
床掘り	土砂 小規模	m3	30	2,191	65,730	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模	m3	30	800.4	24,012	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	123.8	3,714	
埋戻し	土砂 小規模	m3	6	3,870	23,220	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	m3	7	1,101	7,707	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模 仮置き場～現場	m3	7	800.4	5,602	
側溝工 県道切回し		式	1		4,770,981	
L形側溝	一般部 18-8-25(高炉)	m	396	11,091	4,392,036	
L形側溝	平坦部 18-8-25(高炉)	m	35	10,827	378,945	
側溝工 現道復旧		式	1		2,858,192	
L形側溝	A-1 一般部 18-8-25(高炉)	m	193	11,073	2,137,089	
L形側溝	A-2 平坦部 18-8-25(高炉)	m	36	10,763	387,468	
L形側溝	A-3 端部 18-8-25(高炉)	箇所	3	6,616	19,848	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	300x300x4000	m	19	10,206	193,914	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 390x100x600 普通型	枚	13	3,345	43,485	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 390x100x600 手掛型	枚	4	3,345	13,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 390x100x600 網付型	枚	16	3,938	63,008	
管渠工 現道復旧		式	1		1,477,385	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管渠(1) 外圧管1種 Φ300 90° 巻基礎	m	75	19,665	1,474,875	
暗渠排水管	取付管 VUΦ200	m	0.5	5,021	2,510	
管渠工 水路付替		式	1		2,429,370	
暗渠排水管	据付 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ1350	m	6.8	337,220	2,293,096	
巻立てｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20)高炉	箇所	1	136,274	136,274	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 県道切回し		式	1		208,988	
現場打ち集水桝	500x500x700	箇所	4	52,247	208,988	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 現道復旧		式	1		1,200,398	
現場打ち集水桝	L型街渠桝 400x400x650	箇所	1	50,058	50,058	
現場打ち集水桝	500x500x1100	箇所	2	88,368	176,736	
現場打ち集水桝	500x500x1500	箇所	1	117,940	117,940	
現場打ち集水桝	500x500x1900	箇所	2	152,693	305,386	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	集水桝(1) 600x600x550	箇所	1	52,247	52,247	
ｽｸﾘｰﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ製 2300x1200x50	枚	1	498,031	498,031	
舗装工		式	1		34,141,212	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道切回し		式	1		7,243,500	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	1,650	1,133	1,869,450	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	1,650	1,280	2,112,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	1,650	1,977	3,262,050	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道切回し 上側取付		式	1		1,648,921	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	328	565.3	185,418	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	328	637.9	209,231	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	328	1,954	640,912	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	328	1,870	613,360	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道切回し 下側取付		式	1		1,588,594	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	316	565.3	178,634	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	316	637.9	201,576	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	316	1,954	617,464	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	316	1,870	590,920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 現道復旧 拡幅部		式	1		9,435,790	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 190ｍｍ	m2	1,300	630.4	819,520	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	1,300	637.9	829,270	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 110ｍｍ	m2	1,300	4,120	5,356,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	1,300	1,870	2,431,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 現道復旧 市道取付部		式	1		1,359,730	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 110ｍｍ	m2	227	4,120	935,240	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	227	1,870	424,490	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 現道復旧 歩道切下(1)		式	1		270,690	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	70	1,760	123,200	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	70	2,107	147,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 現道復旧 歩道切下(2)		式	1		146,075	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	25	1,760	44,000	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	25	2,084	52,100	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ	m2	25	1,999	49,975	
透水性舗装工 県道切回し 歩道		式	1		3,363,617	
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 仕上り厚 100ｍｍ	m2	858	1,052	902,616	
路盤(路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	858	839.3	720,119	
表層	透水性ｱｽｺﾝ 舗装厚 40ｍｍ	m2	858	2,029	1,740,882	
透水性舗装工 現道復旧		式	1		4,116,315	
ﾌｨﾙﾀｰ層	再生砂 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,050	1,052	1,104,600	
路盤(路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,050	839.3	881,265	
表層	透水性ｱｽｺﾝ 舗装厚 40ｍｍ	m2	1,050	2,029	2,130,450	
薄層ｶﾗｰ舗装工 県道切回し		式	1		4,967,980	
薄層ｶﾗｰ舗装	RPN-301	m2	890	5,582	4,967,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		12,934,327	
路側防護柵工 県道切回し		式	1		12,084,000	
仮設防護柵	Gr-B-2B	m	318	38,000	12,084,000	
路側防護柵工 現道復旧		式	1		265,276	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C-2B	m	22	12,058	265,276	
防止柵工 現道復旧		式	1		585,051	
転落(横断)防止柵	土中建込 柵高1.1m 4断ﾋﾞｰﾑ型 支柱間隔3.0m	m	28	9,541	267,148	
転落(横断)防止柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 柵高1.1m 4断ﾋﾞｰﾑ型 支柱間隔3.0m	m	23	8,361	192,303	
転落(横断)防止柵	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 柵高1.1m 縦格子型 支柱間隔3.0m	m	10	12,560	125,600	
縁石工		式	1		7,004,567	
縁石工 県道切回し		式	1		2,595,129	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝 一般部 両面 180/240x300x600	m	396	6,114	2,421,144	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝 平坦部 203/210x70x600	m	35	4,971	173,985	
縁石工 現道復旧		式	1		4,409,438	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝 A-1 一般部 両面 180/240x300x600	m	193	6,114	1,180,002	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	L型側溝 A-2 平坦部 203/210x70x600	m	36	4,971	178,956	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B-1 一般部 両面 180/240x300x600	m	149	9,092	1,354,708	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B-2 乗入部 200/210x100x600	m	18	5,694	102,492	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	(A) C種(150×150×600) 基礎砕石	m	159	4,618	734,262	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	(B) C種(150×150×600) 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m	23	6,896	158,608	
境石	(C) 240x240 18-8-25(20)高炉 W/C指定無し	m	111	6,310	700,410	
区画線工		式	1		1,200,096	
区画線工 県道切回し		式	1		669,026	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	639	385.1	246,078	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	409.7	40,970	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	12	896	10,752	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	934	1,868	
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	98	983	96,334	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	316	864	273,024	
区画線工 現道復旧		式	1		531,070	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	653	385.1	251,470	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	6	409.7	2,458	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	34	721.6	24,534	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	172	896	154,112	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	114	864	98,496	
構造物撤去工		式	1		5,426,635	
防護柵撤去工 現道復旧		式	1		398,772	
仮設防護柵撤去	Gr-B-2B	m	318	1,254	398,772	
構造物取壊し工 県道切回し		式	1		560,981	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	34	681.9	23,184	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	48	1,435	68,880	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	466	209	97,394	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 16ｃｍ	m2	641	579.6	371,523	
構造物取壊し工 現道復旧		式	1		559,588	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	38	8,225	312,550	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ	m2	389	209	81,301	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	793	209	165,737	
構造物取壊し工 水路付替		式	1		1,127,931	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	88	8,225	723,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	23	16,801	386,423	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	18	681.9	12,274	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ	m2	26	209	5,434	
排水構造物撤去工 県道切回し		式	1		198,024	
管(函)渠型側溝撤去	撤去	m	89	1,880	167,320	
集水桝撤去	600kgを超え800kg以下	基	8	3,838	30,704	
縁石撤去工 県道切回し		式	1		141,501	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	101	1,401	141,501	
縁石撤去工 現道復旧		式	1		305,418	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	再利用	m	218	1,401	305,418	
運搬処理工 県道切回し		式	1		872,531	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	121	3,782	457,622	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	121	3,429	414,909	
運搬処理工 現道復旧		式	1		600,513	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	2,151	81,738	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	55	3,782	208,010	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	38	3,215	122,170	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	55	3,429	188,595	
運搬処理工 水路付替		式	1		661,376	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	2,151	189,288	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23	1,986	45,678	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3.9	3,782	14,749	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	88	3,215	282,920	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	23	5,016	115,368	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	3.9	3,429	13,373	
仮設工		式	1		13,889,144	
土留･仮締切工 水路付替		式	1		3,828,538	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜長 11.5m	枚	90	40,152	3,613,680	
頭部連結材	[-250x90x9x13	t	1.29	166,557	214,858	
仮水路工 水路付替		式	1		3,724,470	
暗渠排水管	据付・撤去 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管Φ1350	m	29	128,430	3,724,470	
土のう工 水路付替		式	1		97,296	
大型土のう	耐候性大型土のう	袋	12	8,108	97,296	
交通管理工		式	1		6,238,840	
交通誘導警備員 B	昼間勤務	人日	380	16,418	6,238,840	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		115,620,518	
共通仮設費		式	1		23,415,139	
共通仮設費		式	1		10,175,335	
運搬費		式	1		4,944,339	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深度5m)	回	1	1,970,236	1,970,236	
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機(改良深度8m)	回	1	1,970,236	1,970,236	
仮設材運搬費	仮設防護柵(片道)	t	38.7	5,919	229,065	
仮設材運搬費	鋼矢板(往復)	t	64.8	11,839	767,167	
仮設材運搬費	頭部連結材(片道)	t	1.29	5,919	7,635	
技術管理費		式	1		3,216,065	
土壌分析費	六価クロム溶出試験費	検体	2	7,114	14,228	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		545,463	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		499,856	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	中層混合処理機	式	1		2,097,936	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,582	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,014,931	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,239,804	
純工事費		式	1		139,035,657	
現場管理費		式	1		44,531,897	
工事原価		式	1		183,567,554	
一般管理費等		式	1		30,832,446	
工事価格		式	1		214,400,000	
消費税相当額		式	1		21,440,000	
工事費計		式	1		235,840,000	