単　価　合　意　書

令和７年１２月８日に契約したＲ７新山梨環状道路向町地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和08年01月27日

発注者　　住所　山梨県甲府市緑が丘一丁目１０－１

氏名　分任支出負担行為担当官

関東地方整備局

甲府河川国道事務所長　草野　真史

受注者　　住所　山梨県甲斐市竜王２４７６－１

氏名　株式会社　新光土木

代表取締役　小沢　和也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		87,066,863	
地盤改良工		式	1		72,280,666	
固結工		式	1		72,280,666	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 9.5m	本	88	214,977	18,917,976	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 9.7m	本	194	216,789	42,057,066	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 8.6m	本	4	206,552	826,208	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 8.8m	本	4	208,545	834,180	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 9.1m	本	18	211,353	3,804,354	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 9.2m	本	18	212,259	3,820,662	
ｽﾗﾘｰ撹拌	ｾﾒﾝﾄ系固化材 杭径 1600ｍｍ 長さ(打設長) 10.2m 長さ(杭長) 8.1m	本	10	202,022	2,020,220	
仮設工		式	1		14,786,197	
工事用道路工		式	1		6,889,121	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	110	309.1	34,001	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,437	64,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,100	228.8	251,680	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	5	871.1	4,355	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	830	430.4	357,232	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,070	1,507	1,612,490	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,100	224.7	247,170	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	2,241	1,103	2,471,823	
仮設舗装	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 厚20cm	m2	2,000	923	1,846,000	
仮水路工		式	1		2,375,112	
暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 呼び径300mm	m	24	15,799	379,176	
暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 呼び径350mm	m	12	18,191	218,292	
暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 呼び径500mm	m	12	24,967	299,604	
暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 呼び径600mm	m	12	27,504	330,048	
暗渠排水管	耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 呼び径1200mm	m	12	95,666	1,147,992	
交通管理工		式	1		5,521,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	B	式	1		5,521,964	
直接工事費		式	1		87,066,863	
共通仮設費		式	1		30,049,122	
共通仮設費		式	1		21,342,230	
運搬費		式	1		20,398,252	
重建設機械分解組立輸送費	深層混合処理機 機械質量120tを越え180t以下	回	2	8,082,706	16,165,412	
仮設材運搬費 (往路)		式	1		2,116,420	
仮設材運搬費 (復路)		式	1		2,116,420	
技術管理費		式	1		82,439	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		82,439	
現場環境改善費（率計上）		式	1		861,539	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,706,892	
純工事費		式	1		117,115,985	
現場管理費		式	1		35,391,059	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		152,507,044	
一般管理費等		式	1		24,402,956	
工事価格		式	1		176,910,000	
消費税相当額		式	1		17,691,000	
工事費計		式	1		194,601,000	