工　事　設　計　書　等

工事設計書等のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1．工事名

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事
工事地名	山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先外１箇所

2．工事内容

1）	発注年月	令和 8年 2月	13）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
2）	事務所名	甲府河川国道事務所　防災課	14）	単価適用年月	製作：2026年 2月　　据付：2026年 2月
3）	工事番号	2026020014	15）	歩掛適用年月	製作：2026年 2月　　据付：2026年 2月
4）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	16）	前請負工事費	0
5）	変更回数	0回	17）	前契約額	0
6）	主工種	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	18）	随意契約額	0
7）	工事量		19）	調整区分	0
8）	工期	745日間　自　令和 8年 3月11日 （当初）　至　令和10年 3月24日 （ 0回変更）　至　年 月 日	20）	工場管理費対象額	
			21）	共通仮設費対象額	
			22）	現場管理費対象額	
9）	施工県	製作：東京都　据付：山梨県	23）	一般管理費等対象額	
10）	地区	製作：東京１７区　据付：甲府地区	24）	処分費等	0
11）	河川・路線	早川	25）	公告日	令和 8年 2月12日
12）	設計年月	令和 8年 2月	26）	入札締切日	年 月 日

3．予算科目

1）予算科目：	2）目：	3）目の細分：	4）事業名：
河川整備事業費	河川工作物関連応急対策事業費	工事費	

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工（新田救急排水機場）		式	1		22,086,200			
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		22,086,200			
主ポンプ		式	1		21,486,200			
工場分解整備		式	1		21,486,200			内-1号
電源装置		式	1		600,000			
接地端子盤		面	1	600,000	600,000			単-1号
間接労務費		式	1		3,538,000			
純製作費		式	1		25,624,200			
工場管理費		式	1		2,614,000			
製作原価		式	1		28,238,200			
据付工（新田救急排水機場）		式	1		5,195,350			
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		358,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工		式	1		358,000			
輸送		式	1		358,000			内-2号
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1		4,837,350			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		4,837,350			
撤去工		式	1		397,800			内-3号
据付工		式	1		758,330			内-4号
現地分解整備		式	1		3,429,448			内-5号
現地試運転調整		式	1		61,812			内-6号
直接経費		式	1		189,960			内-7号
共通仮設費		式	1		1,109,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,109,000			
純工事費		式	1		6,304,350			

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）					事業区分	機械設備	
						工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,498,000			
据付間接費		式	1		1,687,000			
据付工事原価		式	1		9,489,350			
設計技術費		式	1		2,388,000			
工事原価		式	1		77,835,100			
一般管理費等		式	1		18,494,900			
工事価格		式	1		96,330,000			
消費税相当額		式	1		9,633,000			
工事費計		式	1		105,963,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工（下田原救急排水機場）		式	1		22,086,200			
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備製作		式	1		22,086,200			
主ポンプ		式	1		21,486,200			
工場分解整備		式	1		21,486,200			内-1号
電源装置		式	1		600,000			
接地端子盤		面	1	600,000	600,000			単-1号
間接労務費		式	1		3,538,000			
純製作費		式	1		25,624,200			
工場管理費		式	1		2,614,000			
製作原価		式	1		28,238,200			
据付工（下田原救急排水機場）		式	1		5,189,350			
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備輸送工		式	1		352,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）				事業区分	機械設備		
					工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工		式	1		352,000			
輸送		式	1		352,000			内-2号
ｺﾗﾑ形水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付		式	1		4,837,350			
ﾎﾟﾝﾌﾟ設備据付工		式	1		4,837,350			
撤去工		式	1		397,800			内-3号
据付工		式	1		758,330			内-4号
現地分解整備		式	1		3,429,448			内-5号
現地試運転調整		式	1		61,812			内-6号
直接経費		式	1		189,960			内-7号
共通仮設費		式	1		1,108,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,108,000			
純工事費		式	1		6,297,350			

設計内訳書

工事名	Ｒ７新田救急排水機場外１箇所主ポンプ分解整備工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	揚排水ポンプ設備（維持修繕）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,497,000			
据付間接費		式	1		1,687,000			
据付工事原価		式	1		9,481,350			
工事原価		式	1		37,719,550			

［山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先外１箇所　　］

一式当たり内訳書

工場分解整備

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部品費	１号主ポンプ	式	1		8,777,500			
部品費	２号主ポンプ	式	1		8,777,500			
工場分解整備	１号主ポンプ	式	1		1,965,600			
工場分解整備	２号主ポンプ	式	1		1,965,600			
合　計					21,486,200			

［山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先外１箇所　　］

一式当たり内訳書

輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 現場から工場	4t 371km	式	1		179,000			
修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 工場から現場	4t 371km	式	1		179,000			
合　計					358,000			

一式当たり内訳書

撤去工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ撤去	No.1主ポンプ	式	1		167,994			
主ポンプ撤去	No.2主ポンプ	式	1		167,994			
空気抜き弁、配管撤去	No.1主ポンプ	式	1		15,453			
空気抜き弁、配管撤去	No.2主ポンプ	式	1		15,453			
接地端子盤撤去		式	1		30,906			
合　計					397,800			

一式当たり内訳書

据付工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ据付	NO.1主ポンプ	式	1		245,259			
主ポンプ据付	No.2主ポンプ	式	1		245,259			
空気抜き弁、配管据付	No.1主ポンプ	式	1		17,453			
空気抜き弁、配管据付	No.2主ポンプ	式	1		17,453			
接地端子盤据付		式	1		30,906			
空気抜き弁材料費	NO.1主ポンプ	式	1		101,000			
空気抜き弁材料費	NO.２主ポンプ	式	1		101,000			
合　計					758,330			

一式当たり内訳書

現地分解整備

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地分解整備	NO.1バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.2バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.3バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.4バルブコントローラ	式	1		69,562			
部品費	NO.1バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.2バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.3バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.4バルブコントローラ	式	1		787,800			
合　計					3,429,448			

［山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先外１箇所　　］

一式当たり内訳書

現地試運転調整

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812			
合　計					61,812			

一式当たり内訳書

直接経費

第　7号内訳書

単価使用年月	2026．2
歩掛使用年月	2026．2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	4	47,490	189,960			
合　計					189,960			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

工場分解整備

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部品費	NO.1主ポンプ	式	1		8,777,500			
部品費	NO.2主ポンプ	式	1		8,777,500			
工場分解整備	NO.1主ポンプ	式	1		1,965,600			
工場分解整備	NO.2主ポンプ	式	1		1,965,600			
合　計					21,486,200			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 現場から工場	4t 358km	式	1		176,000			
修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 工場から現場	4t 358km	式	1		176,000			
合　計					352,000			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

撤去工

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ撤去	No.1主ポンプ	式	1		167,994			
主ポンプ撤去	No.2主ポンプ	式	1		167,994			
空気抜き弁、配管撤去	No.1空気抜き弁、配管	式	1		15,453			
空気抜き弁、配管撤去	No.2空気抜き弁、配管	式	1		15,453			
接地端子盤撤去		式	1		30,906			
合　計					397,800			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

据付工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
主ポンプ据付	NO.1主ポンプ	式	1		245,259			
主ポンプ据付	No.2主ポンプ	式	1		245,259			
空気抜き弁、配管据付	No.1空気抜き弁、配管	式	1		17,453			
空気抜き弁、配管据付	No.2空気抜き弁、配管	式	1		17,453			
接地端子盤据付		式	1		30,906			
空気抜き弁材料費	NO.1主ポンプ	式	1		101,000			
空気抜き弁材料費	NO.2主ポンプ	式	1		101,000			
合　計					758,330			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

現地分解整備

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現地分解整備	NO.1バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.2バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.3バルブコントローラ	式	1		69,562			
現地分解整備	NO.4バルブコントローラ	式	1		69,562			
部品費	NO.1バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.1バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.1バルブコントローラ	式	1		787,800			
部品費	NO.1バルブコントローラ	式	1		787,800			
合　計					3,429,448			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

現地試運転調整

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812			
合　計					61,812			

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

一式当たり内訳書

直接経費

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	日	4	47,490	189,960			
合　計					189,960			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	接地端子盤		単位	面	数量	1	単価	600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地端子盤		面	1	600,000	600,000	
計					600,000	
単価					600,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費	１号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
羽根車	SCS13	個	1	4,230,000	4,230,000	
メカニカルシール	—	式	1		1,779,000	
ケーブルホルダー	NBR/SS400	式	1		415,000	
ゴムパッキン	SUS304CR60	式	1		34,000	
玉軸受	6316ZZ SUJ2	個	1	17,000	17,000	
アンギュラ玉軸受	7320BDB SUJ2	個	1	118,000	118,000	
軸受ナット	S25C	個	1	4,900	4,900	
菊座金	SPCC-SD	個	1	1,500	1,500	
廻り止め座金	SUS304	個	1	11,000	11,000	
ケーブルバンド	SS400	個	10	2,500	25,000	
並行キー	sus403	式	1		18,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	１号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継丸ゴム類	CR	式	1		18,900	
0リング類	NBR	式	1		26,400	
ゴムリング	NBR	個	1	19,800	19,800	
オイルシール	—	個	2	4,000	8,000	
浸水検知器	—	式	1		17,300	
端子盤	アクリル	式	1		141,000	
水中ケーブル	4C*60S*20m 2PNCT	本	1	806,000	806,000	
水中ケーブル	3C*60S*20m 2PNCT	本	1	639,000	639,000	
水中ケーブル	4C*3.5S*20m 2PNCT	本	1	70,800	70,800	
ケーブルコネクタ用部品	4C*60S用	個	1	176,000	176,000	
ケーブルコネクタ用部品	3C*60S用	個	1	154,000	154,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	１号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルコネクタ用部品	4C*3.5S用	個	1	28,000	28,000	
プラグ類	SUS304	式	1		2,200	
連成計	SUS304,-0.1～0.4MPa	式	1		16,500	
計					8,777,500	
単価					8,777,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費	２号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
羽根車	SCS13	個	1	4,230,000	4,230,000	
メカニカルシール	—	式	1		1,779,000	
ケーブルホルダー	NBR/SS400	式	1		415,000	
ゴムパッキン	SUS304CR60	式	1		34,000	
玉軸受	6316ZZ SUJ2	個	1	17,000	17,000	
アンギュラ玉軸受	7320BDB SUJ2	個	1	118,000	118,000	
軸受ナット	S25C	個	1	4,900	4,900	
菊座金	SPCC-SD	個	1	1,500	1,500	
廻り止め座金	SUS304	個	1	11,000	11,000	
ケーブルバンド	SS400	個	10	2,500	25,000	
並行キー	sus403	式	1		18,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	２号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継丸ゴム類	CR	式	1		18,900	
0リング類	NBR	式	1		26,400	
ゴムリング	NBR	個	1	19,800	19,800	
オイルシール	—	個	2	4,000	8,000	
浸水検知器	—	式	1		17,300	
端子盤	アクリル	式	1		141,000	
水中ケーブル	4C*60S*20m 2PNCT	本	1	806,000	806,000	
水中ケーブル	3C*60S*20m 2PNCT	本	1	639,000	639,000	
水中ケーブル	4C*3.5S*20m 2PNCT	本	1	70,800	70,800	
ケーブルコネクタ用部品	4C*60S用	個	1	176,000	176,000	
ケーブルコネクタ用部品	3C*60S用	個	1	154,000	154,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	２号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルコネクタ用部品	4C*3.5S用	個	1	28,000	28,000	
プラグ類	SUS304	式	1		2,200	
連成計	SUS304,-0.1～0.4MPa	式	1		16,500	
計					8,777,500	
単価					8,777,500	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	工場分解整備	１号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	1,965,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	63	31,200	1,965,600	
計					1,965,600	
単価					1,965,600	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	工場分解整備	２号主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	1,965,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	63	31,200	1,965,600	
計					1,965,600	
単価					1,965,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 現場から工場	4t 371km	単位	式	数量	1	単価	179,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		179,000	
計					179,000	
単価					179,000	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ撤去	No.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	167,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	30,906	154,530	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					167,994	
単価					167,994	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ撤去	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	167,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	30,906	154,530	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					167,994	
単価					167,994	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管撤去	No.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	15,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
計					15,453	
単価					15,453	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管撤去	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	15,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
計					15,453	
単価					15,453	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地端子盤撤去		単位	式	数量	1	単価	30,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1	30,906	30,906	
計					30,906	
単価					30,906	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ据付	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	245,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.5	30,906	231,795	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					245,259	
単価					245,259	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ据付	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	245,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.5	30,906	231,795	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					245,259	
単価					245,259	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管据付	No.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	17,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
据付補助材料費		式	1		2,000	
計					17,453	
単価					17,453	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管据付	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	17,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
据付補助材料費		式	1		2,000	
計					17,453	
単価					17,453	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地端子盤据付		単位	式	数量	1	単価	30,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1	30,906	30,906		
計						30,906		
単価						30,906	円／式	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁材料費	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気抜き弁		φ50 FCD	台	1	91,000	91,000		
配管材			台分	1	10,000	10,000		
計						101,000		
単価						101,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁材料費	NO. 2 主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気抜き弁	φ50 FCD	台	1	91,000	91,000	
配管材		台分	1	10,000	10,000	
計					101,000	
単価					101,000	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.2バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.3バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.4バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費	NO.2バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.2バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.3バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.3バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.4バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.4バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
軽油		L	31	130	4,030	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,490	
単価					47,490	円／日

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	接地端子盤		単位	面	数量	1	単価	600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地端子盤		面	1	600,000	600,000	
計					600,000	
単価					600,000	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
羽根車	SCS13	個	1	4,230,000	4,230,000	
メカニカルシール	—	個	1	1,779,000	1,779,000	
ケーブルホルダー	NBR/SS400	式	1		415,000	
ゴムパッキン	SUS304CR60	式	1		34,000	
玉軸受	6316ZZ SUJ2	個	1	17,000	17,000	
アンギュラ玉軸受	7320BDB SUJ2	個	1	118,000	118,000	
軸受ナット	S25C	個	1	4,900	4,900	
菊座金	SPCC-SD	個	1	1,500	1,500	
廻り止め座金	SUS304	個	1	11,000	11,000	
ケーブルバンド	SS400	個	10	2,500	25,000	
平行キー	SUS403	式	1		18,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継丸ゴム類	CR	式	1		18,900	
0リング類	NBR	式	1		26,400	
ゴムリング	NBR	個	1	19,800	19,800	
オイルシール	NBR	個	2	4,000	8,000	
浸水検知器	—	式	1		17,300	
端子盤	—	式	1		141,000	
水中ケーブル	4C*60S*20m 2PNCT	本	1	806,000	806,000	
水中ケーブル	3C*60S*20m 2PNCT	本	1	639,000	639,000	
水中ケーブル	4C*3.5S*20m 2PNCT	本	1	70,800	70,800	
ケーブルコネクタ用部品	4C*60S用	個	1	176,000	176,000	
ケーブルコネクタ用部品	3C*60S用	個	1	154,000	154,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルコネクタ用部品	4C*3.5S用	個	1	28,000	28,000	
プラグ類	SUS304	式	1		2,200	
連成計	SUS304,-0.1～0.4MPa	式	1		16,500	
計					8,777,500	
単価					8,777,500	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費	NO.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
羽根車	SCS13	個	1	4,230,000	4,230,000	
メカニカルシール	—	個	1	1,779,000	1,779,000	
ケーブルホルダー	NBR/SS400	式	1		415,000	
ゴムパッキン	SUS304CR60	式	1		34,000	
玉軸受	6316ZZ SUJ2	個	1	17,000	17,000	
アンギュラ玉軸受	7320BDB SUJ2	個	1	118,000	118,000	
軸受ナット	S25C	個	1	4,900	4,900	
菊座金	SPCC-SD	個	1	1,500	1,500	
廻り止め座金	SUS304	個	1	11,000	11,000	
ケーブルバンド	SS400	個	10	2,500	25,000	
平行キー	SUS403	式	1		18,200	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継丸ゴム類	CR	式	1		18,900	
0リング類	NBR	式	1		26,400	
ゴムリング	NBR	個	1	19,800	19,800	
オイルシール	NBR	個	2	4,000	8,000	
浸水検知器	—	式	1		17,300	
端子盤	—	式	1		141,000	
水中ケーブル	4C*60S*20m 2PNCT	本	1	806,000	806,000	
水中ケーブル	3C*60S*20m 2PNCT	本	1	639,000	639,000	
水中ケーブル	4C*3.5S*20m 2PNCT	本	1	70,800	70,800	
ケーブルコネクタ用部品	4C*60S用	個	1	176,000	176,000	
ケーブルコネクタ用部品	3C*60S用	個	1	154,000	154,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	8,777,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルコネクタ用部品	4C*3.5S用	個	1	28,000	28,000	
プラグ類	SUS304	式	1		2,200	
連成計	SUS304,-0.1～0.4MPa	式	1		16,500	
計					8,777,500	
単価					8,777,500	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	工場分解整備	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	1,965,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	63	31,200	1,965,600	
計					1,965,600	
単価					1,965,600	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	工場分解整備	NO.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	1,965,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	63	31,200	1,965,600	
計					1,965,600	
単価					1,965,600	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	修繕工事輸送費（水中ポンプ径４００以上） 現場から工場	4t 358km	単位	式	数量	1	単価	176,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		176,000	
計					176,000	
単価					176,000	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ撤去	No.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	167,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	30,906	154,530	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					167,994	
単価					167,994	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ撤去	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	167,994

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5	30,906	154,530	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					167,994	
単価					167,994	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管撤去	No.1空気抜き弁、配管	単位	式	数量	1	単価	15,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
計					15,453	
単価					15,453	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管撤去	No.2空気抜き弁、配管	単位	式	数量	1	単価	15,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
計					15,453	
単価					15,453	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地端子盤撤去		単位	式	数量	1	単価	30,906

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1	30,906	30,906	
計					30,906	
単価					30,906	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ据付	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	245,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.5	30,906	231,795	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					245,259	
単価					245,259	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	主ポンプ据付	No.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	245,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	7.5	30,906	231,795	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
計					245,259	
単価					245,259	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管据付	No.1空気抜き弁、配管	単位	式	数量	1	単価	17,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
据付補助材料費		式	1		2,000	
計					17,453	
単価					17,453	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁、配管据付	No.2空気抜き弁、配管	単位	式	数量	1	単価	17,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	30,906	15,453	
据付補助材料費		式	1		2,000	
計					17,453	
単価					17,453	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地端子盤据付		単位	式	数量	1	単価	30,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1	30,906	30,906		
計						30,906		
単価						30,906	円／式	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁材料費	NO.1主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気抜き弁		φ50 FCD	台	1	91,000	91,000		
配管材			台分	1	10,000	10,000		
計						101,000		
単価						101,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	空気抜き弁材料費	NO.2主ポンプ	単位	式	数量	1	単価	101,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気抜き弁	φ50 FCD	台	1	91,000	91,000	
配管材		台分	1	10,000	10,000	
計					101,000	
単価					101,000	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.2バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.3バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	現地分解整備	NO.4バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	69,562

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2	30,906	61,812	
据付補助材料費		式	1		7,750	
計					69,562	
単価					69,562	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価 787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価	787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リミットスイッチ		個	1	124,800	124,800	
リミットスイッチギヤユニット		個	1	54,800	54,800	
トルクスイッチユニット(マイクロスイッチ含む)		個	1	59,400	59,400	
ｲﾝﾀｰﾛｯｸｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ(ﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ含む)		個	1	33,000	33,000	
ターミナル(サポート含む)		個	1	13,800	13,800	
配線材		台分	1	11,200	11,200	
スペースヒータ		個	1	4,200	4,200	
ガスケット		台分	1	11,200	11,200	
グリース		台分	1	10,000	10,000	
雑材(ボルト・ビス類)		台分	1	12,000	12,000	
発信機(CP-6 500Ω 1連)		個	1	73,600	73,600	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費	NO.1バルブコントローラ	単位	式	数量	1	単価 787,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セイミッタ(RI-0209)		個	1	245,000	245,000	
開度指示計		個	1	127,600	127,600	
タッチアップ塗料		式	1		7,200	
計					787,800	
単価					787,800	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	単位	日	数量	1	単価	47,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,906	30,906	
軽油		L	31	130	4,030	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	10,200	12,546	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					47,490	
単価					47,490	円／日

鋼材単価算定表＜データ無し＞

［山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢地先外１箇所　　］

単価使用年月 歩掛使用年月	

Ｎｏ	名称・規格	単位	ベース価格	規格エキストラ	寸法エキストラ	割増率	スクラップ	鋼材単価

鋼材単価算定表＜データ無し＞

［山梨県南巨摩郡身延町下田原地先　］

単価使用年月 歩掛使用年月	

Ｎｏ	名称・規格	単位	ベース価格	規格エキストラ	寸法エキストラ	割増率	スクラップ	鋼材単価