工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事
工事地名	自）山梨県甲州市大和町初鹿野 至）山梨県北杜市白州町鳥原

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 9月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 8月	
２）	事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	2026070014	１４）	単価適用年月	2026年 9月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 9月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	490日間　自　令和 8年10月 5日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和10年 2月 6日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	山梨県	２２）	処 分 費 等	29,610	
１０）	地　　区	甲府地区	２３）	公 告 日	令和 8年 7月 8日	
１１）	河川・路線	一般国道２０号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 彩火橋		式	1		15,691,310			
橋梁補修工		式	1		11,887,970			
支承補修工		式	1		656,510			
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 下り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	8	30,130	241,040			単-1号
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 上り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	11	37,770	415,470			単-2号
支承防錆工		式	1		10,599,500			
支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	基	29	179,300	5,199,700			単-3号
支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	基	29	186,200	5,399,800			単-4号
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修工		式	1		631,960			
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 下り		箇所	8	45,140	361,120			単-5号
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 上り		箇所	6	45,140	270,840			単-6号
仮設工		式	1		3,803,340			

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1		1,679,340			
足場	吊り足場	m2	120	12,710	1,525,200			単-7号
足場	単管足場	掛m2	30	5,138	154,140			単-8号
交通管理工		式	1		2,124,000			
交通誘導警備員	A	人日	59	18,700	1,103,300			単-9号
交通誘導警備員	B	人日	59	17,300	1,020,700			単-10号
直接工事費		式	1		15,691,310			
共通仮設費		式	1		4,659,000			
共通仮設費		式	1		396,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		396,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,263,000			
純工事費		式	1		20,350,310			

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		13,040,000			
工事原価		式	1		113,071,661			
一般管理費等		式	1		18,098,339			
工事価格		式	1		131,170,000			
消費税相当額		式	1		13,117,000			
工事費計		式	1		144,287,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 不動橋		式	1		16,063,434			
舗装工		式	1		1,566,578			
橋面防水工		式	1		1,093,057			
橋面防水	塗膜防水	m2	101	3,837	387,537			単-1号
床版水抜き管	φ60　樹脂製	箇所	8	88,190	705,520			単-2号
舗装打換え工		式	1		473,521			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	23	758.6	17,447			単-3号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	128	231.8	29,670			単-4号
殻運搬	舗装版破砕	m3	7	4,119	28,833			単-5号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,350	16,450			単-6号
表層 橋面部	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	101	2,750	277,750			単-7号
表層 伸縮取替部	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 30～50ｍｍ 3.0m超	m2	15	4,633	69,495			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 現道舗装部	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	12	2,823	33,876			単-9号
橋梁付属物工		式	1		5,070,200			
伸縮継手工		式	1		5,070,200			
埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1・A2)	補修 舗装厚内型 2車線相当	m	20.2	251,000	5,070,200			単-10号
橋梁補修工		式	1		4,995,656			
支承補修工		式	1		113,600			
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	8	14,200	113,600			単-11号
支承防錆工		式	1		2,469,600			
支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	基	4	308,700	1,234,800			単-12号
支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	基	4	308,700	1,234,800			単-13号
ひび割れ補修工		式	1		1,016,100			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20.3m ｼﾘｺｰﾝ系弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	構造物	1	139,300	139,300			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 91.2m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	876,800	876,800			単-15号
断面修復工		式	1		1,071,000			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.27m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,071,000	1,071,000			単-16号
表面被覆工		式	1		325,356			
表面含浸		m2	76	4,281	325,356			単-17号
仮設工		式	1		4,431,000			
足場工		式	1		1,011,000			
足場	吊り足場	m2	120	8,425	1,011,000			単-18号
交通管理工		式	1		3,420,000			
交通誘導警備員	A	人日	95	18,700	1,776,500			単-19号
交通誘導警備員	B	人日	95	17,300	1,643,500			単-20号

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		16,063,434			
共通仮設費		式	1		4,597,000			
共通仮設費		式	1		268,000			
技術管理費		式	1		86,000			
鉄筋探査		式	1		86,000			内-1号
現場環境改善費（率計上）		式	1		182,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,329,000			
純工事費		式	1		20,660,434			
現場管理費		式	1		13,199,000			
工事原価		式	1		33,859,434			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 大和町徳波横断歩道橋		式	1		8,309,759			
工場製作工		式	1		8,309,759			
階段部製作工		式	1		6,067,981			
製作加工		t	9	671,000	6,039,000			単-1号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	組	128	215.7	27,609			単-2号
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	組	4	343	1,372			単-3号
工場塗装工		式	1		2,241,778			
前処理 (一般部外面)C-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	230	2,860	657,800			単-4号
前処理 (一般部内面)D-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	3	1,209	3,627			単-5号
下塗 (一般部内面)D-5系	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	m2	3	2,652	7,956			単-6号
下塗 (一般部外面)C-5系	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	230	1,956	449,880			単-7号
下塗 (一般部外面)C-5系	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗) 塗装回数 1回	m2	230	905.4	208,242			単-8号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下塗 (一般部外面)C-5系	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	230	1,583	364,090			単-9号
中塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	230	901.1	207,253			単-10号
上塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	m2	230	1,491	342,930			単-11号
間接労務費		式	1		1,675,166			
工場純工事費		式	1		9,984,925			
工場管理費		式	1		2,661,107			
(工場製作原価)		式	1		12,646,032			
橋梁保全工事 大和町徳波横断歩道橋		式	1		11,338,126			
工場製品輸送工		式	1		239,463			
輸送工		式	1		239,463			
輸送		t	9	25,200	226,800			単-12号
現場取卸(鋼桁,門扉)		t	9	1,407	12,663			単-13号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1		862,009			
橋面防水工		式	1		289,800			
橋面防水	塗膜防水	m2	21	13,800	289,800			単-14号
薄層ｶﾗｰ舗装工 (歩廊部)		式	1		572,209			
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉)	m3	1	110,700	110,700			単-15号
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10㎜	m2	21	9,750	204,750			単-16号
端部ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	28	4,089	114,492			単-17号
既設舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	21	6,312	132,552			単-18号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	7,365	7,365			単-19号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,350	2,350			単-20号
橋梁床版工		式	1		21,102			
鋼床版補修工		式	1		21,102			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	紫外線照射有	m2	0.06	351,700	21,102			単-21号
橋梁補修工		式	1		326,188			
P2橋脚補修工		式	1		238,908			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔		箇所	16	3,411	54,576			単-22号
下地処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	m2	1	9,110	9,110			単-23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	1	35,430	35,430			単-24号
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	268,800	8,064			単-25号
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.11	224,400	24,684			単-26号
型枠	一般型枠	m2	5	14,840	74,200			単-27号
ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	2	4,169	8,338			単-28号
既設排水管撤去	VU100	箇所	1	9,426	9,426			単-29号
排水管設置	VP100	箇所	1	15,080	15,080			単-30号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水装置補修工		式	1		87,280			
排水受け取替		箇所	1	87,280	87,280			単-31号
既設階段部撤去工		式	1		1,306,352			
舗装撤去工		式	1		255,883			
舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m2	39	6,312	246,168			単-32号
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	7,365	7,365			単-33号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	2,350	2,350			単-34号
歩道橋撤去工		式	1		1,050,469			
歩道橋撤去	既設歩道橋階段部	t	7	142,200	995,400			単-35号
現場発生品運搬	既設歩道橋階段部	t	7	7,867	55,069			単-36号
階段部新設工		式	1		5,239,970			
階段部設置工		式	1		5,239,970			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段部架設		t	9	43,890	395,010			単-37号
現場溶接		m	27	12,390	334,530			単-38号
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10㎜	m2	39	12,190	475,410			単-39号
裾隠し板	塩ﾋﾞ製 t=3㎜	m2	15	60,340	905,100			単-40号
手摺	φ38 ｽﾃﾝﾚｽ	m	56	40,960	2,293,760			単-41号
止水工		m2	39	21,440	836,160			単-42号
現場塗装工		式	1		1,959,212			
橋梁塗装工 （現場継手部外面） C-5系		式	1		284,820			
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	20	5,988	119,760			単-43号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 2回	m2	20	5,028	100,560			単-44号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	20	1,288	25,760			単-45号
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	20	1,937	38,740			単-46号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁塗装工 (高欄+排水装置)		式	1		559,872			
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	36	2,785	100,260			単-47号
脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	m2	36	3,157	113,652			単-48号
下塗	特殊下塗り剤	m2	36	6,966	250,776			単-49号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	36	1,058	38,088			単-50号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	36	1,586	57,096			単-51号
橋梁塗装工 (鋼床版+P2橋脚柱) Rc-Ⅱ		式	1		1,114,520			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	110	3,963	435,930			単-52号
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 塗装回数 1回	m2	110	1,257	138,270			単-53号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	110	2,268	249,480			単-54号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	1,058	116,380			単-55号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	110	1,586	174,460			単-56号

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,383,830			
足場工		式	1		519,830			
足場	吊り足場	m2	20	6,920	138,400			単-57号
足場	枠組足場	掛m2	70	5,449	381,430			単-58号
交通管理工		式	1		864,000			
交通誘導警備員	A	人日	24	18,700	448,800			単-59号
交通誘導警備員	B	人日	24	17,300	415,200			単-60号
直接工事費		式	1		11,338,126			
共通仮設費		式	1		3,556,750			
共通仮設費		式	1		146,750			
技術管理費		式	1		10,750			
鉄筋探査		式	1		10,750			内-1号

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		136,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,410,000			
純工事費		式	1		14,894,876			
現場管理費		式	1		10,150,000			
（現場原価）		式	1		25,044,876			
工事原価		式	1		37,690,908			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 新松山沢橋		式	1		3,429,009			
舗装工		式	1		544,494			
橋面防水工		式	1		281,014			
橋面防水	塗膜防水	m2	82	3,427	281,014			単-1号
舗装打換え工		式	1		263,480			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	80	231.8	18,544			単-2号
殻運搬	舗装版破砕	m3	4	4,119	16,476			単-3号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4	[redacted]				単-4号
表層	改質As密粒Ⅱ型（13）舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	80	2,750	220,000			単-5号
橋梁付属物工		式	1		108,600			
排水施設工		式	1		108,600			
排水管	VP100	箇所	4	27,150	108,600			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		752,780			
支承補修工		式	1		10,400			
沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	箇所	1	10,400	10,400			単-7号
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ補修工		式	1		32,080			
ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え		箇所	2	16,040	32,080			単-8号
断面修復工		式	1		372,100			
左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	372,100	372,100			単-9号
高力ボルト当て板鋼桁補強工		式	1		338,200			
高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400　t=9㎜　S10T	構造物	1	338,200	338,200			単-10号
現場塗装工		式	1		1,012,435			
橋梁塗装工 （上部･支承･当板）		式	1		1,012,435			
塗膜除去		m2	43	9,087	390,741			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	43	2,228	95,804			単-12号
表面処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	m2	43	3,469	149,167			単-13号
下塗	変性エポキシ樹脂系特殊塗料	m2	43	6,482	278,726			単-14号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	43	912	39,216			単-15号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	43	1,367	58,781			単-16号
構造物撤去工		式	1		58,320			
排水構造物撤去工		式	1		58,320			
排水管撤去		箇所	4	14,580	58,320			単-17号
仮設工		式	1		952,380			
足場工		式	1		484,380			
足場	吊り足場	m2	90	5,382	484,380			単-18号
交通管理工		式	1		468,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８･Ｒ９甲府･大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	13	18,700	243,100			単-19号
交通誘導警備員	B	人日	13	17,300	224,900			単-20号
直接工事費		式	1		3,429,009			
共通仮設費		式	1		1,309,000			
共通仮設費		式	1		111,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		111,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,198,000			
純工事費		式	1		4,738,009			
現場管理費		式	1		3,393,000			
工事原価		式	1		8,131,009			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

［不動橋：山梨県甲州市大和町初鹿野地先　　］

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	下向き	箇所	8	10,750	86,000			WYB00074 単ー　46号
合　計					86,000			

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	下向き	箇所	1	10,750	10,750			WYB00047 単－ 122号
合　計					10,750			

内訳書＜データ無し＞

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 下り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	8	単価	30,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	ｍ３	0.16	581,100	92,976	
沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	ｍ３	0.03	2,050,000	61,500	
沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	ｍ３	0.11	475,700	52,327	
無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	ｍ３	0.11	311,200	34,232	
計					241,035	
単価					30,130	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修 上り	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	11	単価	37,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	ｍ３	0.33	581,100	191,763	
沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	ｍ３	0.04	2,050,000	82,000	
沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	ｍ３	0.18	475,700	85,626	
無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	ｍ３	0.18	311,200	56,016	
計					415,405	
単価					37,770	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	単位	基	数量	1	単価	179,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（可動支承）		基	1	179,300	179,300	
計					179,300	
単価					179,300	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	単位	基	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（固定支承）		基	1	186,200	186,200	
計					186,200	
単価					186,200	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一5号	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 下り		単位	箇所	数量	1	単価	45,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンチプレート補修工（撤去）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	箇所	1	8,103	8,103	
ピンチプレート補修工（設置）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	箇所	1	5,929	5,929	
材料費（組） 支承ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ		組	1	31,100	31,100	
計					45,132	
単価					45,140	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え 上り		単位	箇所	数量	1	単価	45,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンチプレート補修工（撤去）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	箇所	1	8,103	8,103	
ピンチプレート補修工（設置）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	箇所	1	5,929	5,929	
材料費（組） 支承ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ		組	1	31,100	31,100	
計					45,132	
単価					45,140	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー7号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	12,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場	1ヶ月を超え2ヶ月以下	ｍ２	1	10,310	10,310	
板張防護工	設置･撤去･賃料 1.9月 片側朝顔	ｍ２	1	1,870	1,870	
シート張防護工	設置･撤去･賃料 1.9月 片側朝顔	ｍ２	1	527	527	
計					12,707	
単価					12,710	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	足場	単管足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,138	5,138	
計					5,138	
単価					5,138	円／掛m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 45.69m/100m2 有 45.69m/100m2 無	ｍ２	1	3,837	3,837	
計					3,837	
単価					3,837	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	床版水抜き管	φ60　樹脂製	単位	箇所	数量	1	単価	88,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版水抜きパイプ設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版削孔含む）	既設用　吊り金具設置・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入含む	箇所	1	43,350	43,350	
床版水抜きパイプ（材料費）	既設用　床版厚195㎜	本	1	28,800	28,800	
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂　ﾛｽ含む	ｋｇ	0.36	4,080	1,468.8	
導水パイプ設置工	φ25　樹脂製	m	1.8	3,015	5,427	
フレキシブルチューブ	φ25　樹脂フレキ	m	1.8	4,690	8,442	
取付金具		組	2	349	698	
計					88,185.8	
単価					88,190	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	758.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	758.6	758.6	
計					758.6	
単価					758.6	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	単位	m2	数量	1	単価	231.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	231.8	231.8	
計					231.8	
単価					231.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	4,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,119	4,119	
計					4,119	
単価					4,119	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	表層 橋面部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,750	2,750	
計					2,750	
単価					2,750	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	表層 伸縮取替部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 30～50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	1,810	1,810	
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,823	2,823	
計					4,633	
単価					4,633	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	表層 現道舗装部	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,823

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,823	2,823	
計					2,823	
単価					2,823	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修 (A1・A2)	補修 舗装厚内型 2車線相当	単位	m	数量	20.2	単価	251,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮接手装置取替工		m	20.2	69,290	1,399,658	
特殊弾性樹脂		ｋｇ	16	8,820	141,120	
二層式ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ	上層用　B＝500	m	20.2	5,310	107,262	
二層式ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ	下層用　B＝500	m	20.2	2,840	57,368	
定着ｼｰﾄ	B＝200	m	40.2	1,620	65,124	
鋼製六角ﾊﾟﾈﾙ	B＝720	m	20.2	47,900	967,580	
固定ｱﾝｶｰ	φ6×45	組	152	764	116,128	
基層特殊混合物		ｋｇ	1,267.4	1,740	2,205,276	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材		m	2.8	3,500	9,800	
計					5,069,316	
単価					251,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	8	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	ｍ３	0.02	581,100	11,622	
沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	ｍ３	0.02	2,050,000	41,000	
沓座モルタル補修工（コンクリートカッター工）	支承直下部　ｔ＝20㎜	ｍ	16	1,841	29,456	
沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	ｍ３	0.04	475,700	19,028	
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	ｍ３	0.04	311,200	12,448	
計					113,554	
単価					14,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	支承防錆	支承金属溶射（可動支承）	単位	基	数量	1	単価	308,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（可動支承）	10基未満	基	1	308,700	308,700	
計					308,700	
単価					308,700	円／基

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	支承防錆	支承金属溶射（固定支承）	単位	基	数量	1	単価	308,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（固定支承）	10基未満	基	1	308,700	308,700	
計					308,700	
単価					308,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 20.3m ｼﾘｺｰﾝ系　弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	構造物	数量	1	単価	139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20mを超える 20.3m 4.42kg	構造物	1	139,300	139,300	
計					139,300	
単価					139,300	円／構造物

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 91.2m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	876,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 91.2m 3.01kg 9.3kg 424個	構造物	1	876,800	876,800	
計					876,800	
単価					876,800	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.27m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.27m3	構造物	1	1,071,000	1,071,000	
計					1,071,000	
単価					1,071,000	円／構造物

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	表面含浸		単位	m2	数量	1	単価	4,281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	ｍ２	1	1,850	1,850	
含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.2kg	ｍ２	1	2,431	2,431	
計					4,281	
単価					4,281	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	8,425

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月	ｍ２	1	6,157	6,157	
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月	ｍ２	1	971	971	
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.2月	ｍ２	1	1,016	1,016	
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 3.2月	ｍ２	1	281	281	
計					8,425	
単価					8,425	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工		単位	t	数量	9.06	単価	671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（鋼板１　各種） PL SM400A 6＜t≦38		t	3.867	203,300	786,161.1	
鋼材費（鋼板１　各種） PL SM400A t=4.5		t	2.69	203,300	546,877	
鋼材費（鋼板１　各種） PL SS400 t=9		t	0.126	200,700	25,288.2	
鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	t	0.393	120,400	47,317.2	
鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	t	0.028	119,300	3,340.4	
鋼材費（形鋼１　各種） STKR400 125×75×3.2		t	0.556	190,900	106,140.4	
鋼材費（形鋼１　各種） STKR40 100×100×4.5		t	0.652	194,300	126,683.6	
鋼材費（形鋼１　各種） STKR400 60×30×2.3		t	0.162	190,900	30,925.8	
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400） 6×50～75	t	0.568	161,800	91,902.4	
鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400） 4.5×50	t	0.008	165,200	1,321.6	
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 25	t	0.01	166,300	1,663	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	製作加工		単位	t	数量	9.06	単価	671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作直接労務費（横断歩道橋）	I形式 0ｔ 7.114ｔ 0ｔ 0ｔ 1.946ｔ I桁 I桁 0無	式	1		4,133,000	
副資材費（ｔ）		t	9.06	19,700	178,482	
計					6,079,102.7	
単価					671,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B	単位	組	数量	1	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	組	1	215.7	215.7	
計					215.7	
単価					215.7	円／組

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ボルト	単位	組	数量	1	単価	343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通ボルト	M24×120 2N,2-W	組	1	343	343	
計					343	
単価					343	円／組

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	前処理 (一般部外面)C-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	ｍ２	1	2,860	2,860	
計					2,860	
単価					2,860	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	前処理 (一般部内面)D-5系	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	単位	m2	数量	1	単価	1,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	ｍ２	1	1,209	1,209	
計					1,209	
単価					1,209	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	下塗 (一般部内面)D-5系	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 上記以外 2回	ｍ２	1	2,652	2,652	
計					2,652	
単価					2,652	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下塗 (一般部外面)C-5系	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	ｍ２	1	1,956	1,956	
計					1,956	
単価					1,956	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	下塗 (一般部外面)C-5系	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	905.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	ｍ２	1	905.4	905.4	
計					905.4	
単価					905.4	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	下塗 (一般部外面)C-5系	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	ｍ２	1	1,583	1,583	
計					1,583	
単価					1,583	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	中塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	901.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1	901.1	901.1	
計					901.1	
単価					901.1	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	上塗 (一般部外面)C-5系	ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	ｍ２	1	1,491	1,491	
計					1,491	
単価					1,491	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	輸送		単位	t	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 164km	t	1	25,200	25,200	
計					25,200	
単価					25,200	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	現場取卸(鋼桁,門扉)		単位	t	数量	1	単価	1,407

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場取卸 (鋼桁, 門扉)	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 標準	t	1	1,407	1,407	
計					1,407	
単価					1,407	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	橋面防水	塗膜防水	単位	㎡2	数量	1	単価	13,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層塗布	ｺﾞﾑ溶剤型防水層（塗膜系防水）	ｍ２	1	13,800	13,800	
計					13,800	
単価					13,800	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1:3(高炉)	単位	ｍ3	数量	1	単価	110,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	ｍ３	1	110,700	110,700	
計					110,700	
単価					110,700	円／ｍ3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	9,750	9,750	
計					9,750	
単価					9,750	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	端部ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	27.9	単価	4,089

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	27.9	2,577	71,898.3	
シール材（材料費）		L	5.58	7,560	42,184.8	
計					114,083.1	
単価					4,089	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	既設舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	1	6,312	6,312	
計					6,312	
単価					6,312	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,365	7,365	
計					7,365	
単価					7,365	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	紫外線硬化型FRPｼｰﾄ	紫外線照射有	単位	m2	数量	1	単価	351,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	ｍ２	1	351,700	351,700	
計					351,700	
単価					351,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔		単位	箇所	数量	1	単価	3,411

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	400mm以上600mm未満	孔	1	2,227	2,227	
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂　ﾛｽ含む	ｋｇ	0.29	4,080	1,183.2	
計					3,410.2	
単価					3,411	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	下地処理	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	単位	m2	数量	1	単価	9,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	9,110	9,110	
計					9,110	
単価					9,110	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	35,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	1	35,430	35,430	
計					35,430	
単価					35,430	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	268,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	t	1	150,800	150,800	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1	118,000	118,000	
計					268,800	
単価					268,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	鉄筋	SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	224,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	108,400	108,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1	116,000	116,000	
計					224,400	
単価					224,400	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	14,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)	ｍ２	1	14,840	14,840	
計					14,840	
単価					14,840	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	ｼｰﾙ材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	1.9	単価	4,169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	1.9	2,577	4,896.3	
シール材（材料費）		L	0.4	7,560	3,024	
計					7,920.3	
単価					4,169	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	既設排水管撤去	VU100	単位	箇所	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去工	VU100　切断1箇所	箇所	1	9,426	9,426	
計					9,426	
単価					9,426	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	排水管設置	VP100	単位	箇所	数量	1	単価	15,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置工	VP100	箇所	1	12,550	12,550	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	1.6	1,580	2,528	
計					15,078	
単価					15,080	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	排水受け取替		単位	箇所	数量	1	単価	87,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水受け取替工		箇所	1	12,580	12,580	
シール材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	m	0.65	7,229	4,698.85	
材料費（個） 排水受け		個	1	70,000	70,000	
計					87,278.85	
単価					87,280	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	舗装撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	単位	m2	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設舗装はぎ取り工		ｍ２	1	6,312	6,312	
計					6,312	
単価					6,312	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	7,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	7,365	7,365	
計					7,365	
単価					7,365	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,000	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	歩道橋撤去	既設歩道橋階段部	単位	t	数量	1	単価	142,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
既設歩道橋撤去	階段部	t	1	142,200	142,200	
計					142,200	
単価					142,200	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場発生品運搬	既設歩道橋階段部	単位	t	数量	1	単価	7,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	既設歩道橋階段部	t	1	7,867	7,867	
計					7,867	
単価					7,867	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	階段部架設		単位	t	数量	1	単価	43,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架設工（横断歩道橋）	25t以下 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型最大吊上能力50t吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	t	1	43,890	43,890	
計					43,890	
単価					43,890	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	現場溶接		単位	m	数量	1	単価	12,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	1	12,390	12,390	
計					12,390	
単価					12,390	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 有 50m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	12,190	12,190	
計					12,190	
単価					12,190	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	裾隠し板	塩ﾋﾞ製 t=3mm	単位	m2	数量	1	単価	60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 230組	ｍ２	1	60,340	60,340	
計					60,340	
単価					60,340	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	手摺	φ38 ｽﾃﾝﾚｽ	単位	m	数量	56.4	単価	40,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺設置工（横断歩道橋）	1段	m	56.4	1,107	62,434.8	
材料費（m） 手摺ﾊﾟｲﾌﾟ		m	56.4	25,100	1,415,640	
材料費（組） 手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ		組	52	16,000	832,000	
計					2,310,074.8	
単価					40,960	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	止水工		単位	m2	数量	39	単価	21,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水層塗布	ｺﾞﾑ溶剤型防水層（塗膜系防水）	ｍ２	39	13,800	538,200	
シール材		m	72.8	2,577	187,605.6	
シール材（材料費）		L	14.56	7,560	110,073.6	
計					835,879.2	
単価					21,440	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量	1	単価	5,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	ｍ２	1	4,864	4,864	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	ｍ２	1	1,124	1,124	
計					5,988	
単価					5,988	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	単位	m2	数量	1	単価	5,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	ｍ２	1	5,028	5,028	
計					5,028	
単価					5,028	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	ｍ２	1	1,288	1,288	
計					1,288	
単価					1,288	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	ｍ２	1	1,937	1,937	
計					1,937	
単価					1,937	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	㎡2	数量	1	単価	2,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	2,785	2,785	
計					2,785	
単価					2,785	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	脱脂洗浄	脱脂洗浄剤	単位	㎡2	数量	1	単価	3,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
錆転換型防食塗装(洗浄)	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ脱脂洗浄	ｍ２	1	3,157	3,157	
計					3,157	
単価					3,157	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	下塗	特殊下塗り剤	単位	㎡2	数量	1	単価	6,966

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
錆転換型防食塗装(下塗)	ｻﾋﾞﾊﾞﾘﾔｰ下塗り	ｍ２	1	6,966	6,966	
計					6,966	
単価					6,966	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,058	1,058	
計					1,058	
単価					1,058	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩　塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,586	1,586	
計					1,586	
単価					1,586	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	㎡2	数量	1	単価	3,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	3,963	3,963	
計					3,963	
単価					3,963	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰI	ｍ２	1	1,257	1,257	
計					1,257	
単価					1,257	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	ｍ２	1	2,268	2,268	
計					2,268	
単価					2,268	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,058	1,058	
計					1,058	
単価					1,058	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,586	1,586	
計					1,586	
単価					1,586	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	6,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	ｍ２	1	5,137	5,137	
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.8月	ｍ２	1	851	851	
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.8月	ｍ２	1	752	752	
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	ｍ２	1	180	180	
計					6,920	
単価					6,920	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	足場	枠組足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	5,449	5,449	
計					5,449	
単価					5,449	円／掛m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 23.9m/100m2 有 45.2m/100m2 無	ｍ２	1	3,427	3,427	
計					3,427	
単価					3,427	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	231.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	231.8	231.8	
計					231.8	
単価					231.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	殻運搬	舗装版破砕	単位	m3	数量	1	単価	4,119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,119	4,119	
計					4,119	
単価					4,119	円／m3

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	[redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	[redacted]	[redacted]	
計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	表層	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	2,750	2,750	
計					2,750	
単価					2,750	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	排水管	VP100	単位	箇所	数量	4	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置工		箇所	4	19,110	76,440	
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	3.04	1,580	4,803.2	
取付金具		組	4	6,449	25,796	
材料費（本） あと施工ｱﾝｶｰ		本	8	192	1,536	
計					108,575.2	
単価					27,150	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	沓座ﾓﾙﾀﾙ補修	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	10,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	ｍ３	0.002	2,050,000	4,100	
沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	ｍ３	0.008	475,700	3,805.6	
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	ｍ３	0.008	311,200	2,489.6	
計					10,395.2	
単価					10,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ取替え		単位	箇所	数量	1	単価	16,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ピンチプレート補修工（撤去）	ピンチプレート・ナット	箇所	1	8,103	8,103	
ピンチプレート補修工（設置）	ピンチプレート・ナット	箇所	1	5,483	5,483	
材料費（組） ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ		組	1	2,450	2,450	
計					16,036	
単価					16,040	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	左官工法	0.1m3以下 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	1	単価	372,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.045m3	構造物	1	372,100	372,100	
計					372,100	
単価					372,100	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400　t=9㎜　S10T	単位	構造物	数量	1	単価	338,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工		ｍ２	0.24	38,840	9,321.6	
鋼桁孔明工	400N鋼	本	18	2,336	42,048	
補強部材取付工	W≦20	部材	14	15,310	214,340	
工場製作材料費（ｔ） 当て板補修鋼板		ｔ	0.022	1,390,000	30,580	
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	2	2,238	4,476	
S10T M20×80						
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	14	2,276	31,864	
S10T M22×65						
高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	本	2	2,295	4,590	
S10T M22×80						
材料費（ｋｇ） エポキシ樹脂		ｋｇ	0.81	1,120	907.2	

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	高力ボルト当て板鋼桁補強	SS400　t=9㎜　S10T	単位	構造物	数量	1	単価	338,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					338,126.8	
単価					338,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	塗膜除去		単位	m2	数量	1	単価	9,087

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工（塗装除去工）	2回施工	ｍ２	1	6,106	6,106	
塗膜除去工（廃材回収積込）	2回施工	ｍ２	1	2,981	2,981	
計					9,087	
単価					9,087	円／m2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	数量	1	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	ｍ２	1	2,228	2,228	
計					2,228	
単価					2,228	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	表面処理	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	単位	㎡2	数量	1	単価	3,469

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
錆転換型防食塗装（表面被膜処理工）	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	ｍ２	1	3,469	3,469	
計					3,469	
単価					3,469	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	下塗	変性エポキシ樹脂系特殊塗料	単位	㎡2	数量	1	単価	6,482

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
錆転換型防食塗装（下塗工1層目）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	ｍ２	1	3,277	3,277	
錆転換型防食塗装（下塗工2層目）	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	ｍ２	1	3,205	3,205	
計					6,482	
単価					6,482	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	912	912	
計					912	
単価					912	円／㎡2

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	単位	㎡2	数量	1	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	ｍ２	1	1,367	1,367	
計					1,367	
単価					1,367	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	排水管撤去		単位	箇所	数量	1	単価	14,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去工		箇所	1	14,580	14,580	
計					14,580	
単価					14,580	円／箇所

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	足場	吊り足場	単位	m2	数量	1	単価	5,382

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	ｍ２	1	4,967	4,967	
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.4月	ｍ２	1	415	415	
計					5,382	
単価					5,382	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	18,700	18,700	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	17,300	17,300	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	単位	ｍ３	数量	1	単価	581,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	33,300	110,988	
特殊作業員		人	6.667	29,700	198,009	
普通作業員		人	6.667	26,900	179,342	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		92,761	
計					581,100	
単価					581,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.286	33,300	475,723	
特殊作業員		人	28.571	29,700	848,558	
普通作業員		人	14.286	26,900	384,293	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		341,426	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	単位	ｍ３	数量	1	単価	475,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,300	83,250	
特殊作業員		人	7.5	29,700	222,750	
普通作業員		人	5	26,900	134,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,200	
計					475,700	
単価					475,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	単位	ｍ３	数量	1	単価	581,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	33,300	110,988	
特殊作業員		人	6.667	29,700	198,009	
普通作業員		人	6.667	26,900	179,342	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		92,761	
計					581,100	
単価					581,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.286	33,300	475,723	
特殊作業員		人	28.571	29,700	848,558	
普通作業員		人	14.286	26,900	384,293	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		341,426	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	単位	ｍ３	数量	1	単価	475,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,300	83,250	
特殊作業員		人	7.5	29,700	222,750	
普通作業員		人	5	26,900	134,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,200	
計					475,700	
単価					475,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル（材料費）	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工（可動支承）		単位	基	数量	1	単価	179,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（可動支承）潤滑性防錆剤注入あり	1種ｸﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）　樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	基	1	179,300	179,300	
計					179,300	
単価					179,300	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工（固定支承）		単位	基	数量	1	単価	186,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工（固定支承）潤滑性防錆剤注入あり	1種ｹﾚﾝ（循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法）　樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ	基	1	186,200	186,200	
計					186,200	
単価					186,200	円／基

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ピンチプレート補修工（撤去）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	単位	箇所	数量	1	単価	8,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.071	33,300	2,364	
特殊作業員		人	0.071	29,700	2,108	
普通作業員		人	0.071	26,900	1,909	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		1,722	
計					8,103	
単価					8,103	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ピンチプレート補修工（設置）	ピンチプレート・座金・ボルトワッシャー	単位	箇所	数量	1	単価	5,929

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.05	40,600	2,030	
特殊作業員		人	0.05	29,700	1,485	
普通作業員		人	0.05	26,900	1,345	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		1,069	
計					5,929	
単価					5,929	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組）		単位	組	数量	1	単価	31,100
	支承ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ							

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承ピンチプレート	SS400	組	1	31,100	31,100	
計					31,100	
単価					31,100	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	板張防護工	設置･撤去･賃料 1.9月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.04	36,900	1,476	
防護材賃料		月	1.9	207.42	394	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,870	
単価					1,870	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置･撤去･賃料 1.9月 片側朝顔	単位	ｍ２	数量	1	単価	527

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.01	36,900	369	
シート張防護材賃料		月	1.9	83.42	158	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					527	
単価					527	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,138

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	33,300	63,270	
とび工		人	8.4	29,800	250,320	
普通作業員		人	1.8	26,900	48,420	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	53,200	42,560	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		109,230	
計					513,800	
単価					5,138	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1	166	166	
計					166	
単価					166	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 45.69m/100m2 有 45.69m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,837

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,920	292,000	
排水用導水管	φ18　ｽﾃﾝﾚｽ製	m	47.975	1,260	60,448	
成形目地材	橋面防水用　幅50㎜×厚5㎜　低弾性	m	47.975	650	31,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		69	
計					383,700	
単価					3,837	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床版水抜きパイプ設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ床版削孔含む）	既設用　吊り金具設置・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入含む	単位	箇所	数量	1	単価	43,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	33,300	6,660	
特殊作業員		人	0.4	29,700	11,880	
普通作業員		人	0.6	26,900	16,140	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		8,670	
計					43,350	
単価					43,350	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床版水抜きパイプ（材料費）	既設用　床版厚195㎜	単位	本	数量	1	単価	28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	28,800	28,800	
計					28,800	
単価					28,800	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂　ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1.2	3,400	4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,080	
単価					4,080	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	導水パイプ設置工	φ25　樹脂製	単位	m	数量	10	単価	3,015

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	33,300	9,257	
特殊作業員		人	0.556	29,700	16,513	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		4,380	
計					30,150	
単価					3,015	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレキシブルチューブ	φ25　樹脂フレキ	単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ		m	1	4,690	4,690	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	取付金具		単位	組	数量	1	単価	349

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個） ｻﾄﾞﾙ		個	1	19	19	
材料費（本） ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ		本	2	165	330	
計					349	
単価					349	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削材）　㈱コーエー	t	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／t

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮接手装置取替工		単位	m	数量	1	単価	69,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置撤去工		m	1	34,890	34,890	
橋梁用伸縮継手装置設置工		m	1	34,400	34,400	
計					69,290	
単価					69,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設モルタル撤去）	支承直下部	単位	ｍ３	数量	1	単価	581,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.333	33,300	110,988	
特殊作業員		人	6.667	29,700	198,009	
普通作業員		人	6.667	26,900	179,342	
諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		92,761	
計					581,100	
単価					581,100	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.286	33,300	475,723	
特殊作業員		人	28.571	29,700	848,558	
普通作業員		人	14.286	26,900	384,293	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		341,426	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（コンクリートカッター工）	支承直下部　t＝20㎜	単位	m	数量	1	単価	1,841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.025	33,300	832	
特殊作業員		人	0.025	29,700	742	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		267	
計					1,841	
単価					1,841	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	単位	ｍ３	数量	1	単価	475,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,300	83,250	
特殊作業員		人	7.5	29,700	222,750	
普通作業員		人	5	26,900	134,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,200	
計					475,700	
単価					475,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（充てん工法）	20mを超える 20.3m 4.42kg	単位	構造物	数量	1	単価	139,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.873	33,300	29,070	
特殊作業員		人	1.32	29,700	39,204	
普通作業員		人	1.157	26,900	31,123	
充てん材	ｼﾘｺｰﾝ系　弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材	ｋｇ	5.304	4,340	23,019	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		16,884	
計					139,300	
単価					139,300	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 91.2m 3.01kg 9.3kg 424個	単位	構造物	数量	1	単価	876,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.29	33,300	176,157	
特殊作業員		人	8.755	29,700	260,023	
普通作業員		人	6.475	26,900	174,177	
注入材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	ｋｇ	3.01	3,400	10,234	
シール材	比重1.7	ｋｇ	12.741	3,260	41,535	
低圧注入器具	BLｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	個	424	420	178,080	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		36,594	
計					876,800	
単価					876,800	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 0.27m3	単位	構造物	数量	1	単価	1,071,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7.56	33,300	251,748	
特殊作業員		人	14.31	29,700	425,007	
普通作業員		人	7.56	26,900	203,364	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.319	380,000	121,220	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		69,661	
計					1,071,000	
単価					1,071,000	円／構造物

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,850	1,850	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,850	
単価					1,850	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.2kg	単位	ｍ２	数量	1	単価	2,431

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布 昼間	時間制約無　固定足場	ｍ２	1	1,135	1,135	
表面含浸材	ｼﾗﾝ・ｼﾛｷｻﾝ系　0.2kg/m2	ｋｇ	0.2	6,480	1,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,431	
単価					2,431	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,157

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	36,900	4,797	
足場材損料		月	3.2	425	1,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,157	
単価					6,157	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	36,900	811	
足場材損料		月	3.2	50	160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					971	
単価					971	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,016

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	36,900	664	
防護材損料		月	3.2	110	352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,016	
単価					1,016	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	36,900	147	
シート張防護材損料		月	3.2	42	134	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					281	
単価					281	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	下向き	単位	箇所	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.042	62,600	2,629	
技師（B）		人	0.083	49,300	4,091	
技師（C）		人	0.083	42,500	3,527	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		503	
計					10,750	
単価					10,750	円／箇所

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	28,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用床版水抜管	床版厚180～225対応型	本	1	28,800	28,800	
計					28,800	
単価					28,800	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m） ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ		単位	m	数量	1	単価	4,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25　樹脂ﾌﾚｷ	m	1	4,690	4,690	
計					4,690	
単価					4,690	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個） ｻﾄﾞﾙ		単位	個	数量	1	単価	19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ		15A　ｽﾃﾝﾚｽ	個	1	19	19		
計						19		
単価						19	円／個	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本） ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ		単位	本	数量	1	単価	165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ		M16　ｽﾃﾝﾚｽ	本	1	165	165		
計						165		
単価						165	円／本	

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置撤去工		単位	m	数量	10	単価	34,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	40,600	40,600	
特殊作業員		人	6	29,700	178,200	
普通作業員		人	2	26,900	53,800	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		76,300	
計					348,900	
単価					34,890	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1	166	166	
計					166	
単価					166	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板１　各種） PL SM400A 6＜t≦38		単位	t	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板　無規格　12≦t≦25	t	1.17	175,000	204,750	
規格エキストラ	中厚板　SM400A　t≦38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ		t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	41,500	-5,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		99	
計					203,300	
単価					203,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（鋼板１　各種） PL SS400 t=9		単位	t	数量	1	単価	200,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材（販売）	厚板　無規格　12≦t≦25	t	1.17	175,000	204,750	
規格エキストラ	中厚板　SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ		t	1.17	0	0	
厚みエキストラ		t	1.17	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	41,500	-5,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					200,700	
単価					200,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼２　規格品）	溝形鋼(SS400) 6.5×150×75	単位	t	数量	1	単価	120,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼	大形　ＳＳ４００　６．５×１５０×７５	t	1.12	111,000	124,320	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					120,400	
単価					120,400	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼２　規格品）	等辺山形鋼(SS400) 9×75×75	単位	t	数量	1	単価	119,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　９×７５×７５	t	1.12	110,000	123,200	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					119,300	
単価					119,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼１　各種） STKR400 125×75×3.2		単位	t	数量	1	単価 190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用角形鋼管	STKR400　125×75×3.2	t	1.12	174,000	194,880	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼１　各種） STKR40 100×100×4.5		単位	t	数量	1	単価 194,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用角形鋼管	STKR400　100×100×4.5	t	1.12	177,000	198,240	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					194,300	
単価					194,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼１　各種） STKR400 60×30×2.3		単位	t	数量	1	単価 190,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用角形鋼管	STKR400　60×30×2.3	t	1.12	174,000	194,880	
規格エキストラ		t	1.12	0	0	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					190,900	
単価					190,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　6×50～75	単位	t	数量	1	単価	161,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　６×５０～７５	t	1.12	148,000	165,760	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					161,800	
単価					161,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（形鋼２　規格品）	平鋼（SS400）　4.5×50	単位	t	数量	1	単価	165,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼	ＳＳ４００　４．５×５０	t	1.12	151,000	169,120	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					165,200	
単価					165,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電縫鋼管）	SS400径 25	単位	t	数量	1	単価	166,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造用丸鋼	ＳＳ４００　径２５	t	1.12	152,000	170,240	
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.096	41,500	-3,984	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					166,300	
単価					166,300	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（横断歩道橋）	I形式 0ｔ 7.114ｔ 0ｔ 0ｔ 1.946ｔ I桁 I桁 0無	単位	式	数量	1	単価	4,133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	126.39	32,700	4,132,953	
諸雑費（まるめ）		式	1		47	
計					4,133,000	
単価					4,133,000	円／式

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副資材費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	19,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費	鋼橋製作用　溶接材料込み	ｔ	1	19,700	19,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					19,700	
単価					19,700	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト材料費（規格品）	ﾄﾙｼｱ S10T M22×65	単位	組	数量	100	単価	215.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト（トルシア）	Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					21,570	
単価					215.7	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通ボルト	M24×120 2N,2-W	単位	組	数量	1	単価	343

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		本	1	203	203	
材料費（個） 六角ﾅｯﾄ		個	2	50	100	
材料費（枚） ﾜｯｼｬｰ		枚	2	20	40	
計					343	
単価					343	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	6.3	36,700	231,210	
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		20,790	
計					286,000	
単価					2,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗装前処理（二次素地調整）	原板ﾌﾞﾗｽﾄ･ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,209

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチプライマー	原板ブラスト	ｍ２	100	340	34,000	
橋りょう塗装工		人	2.3	36,700	84,410	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		2,490	
計					120,900	
単価					1,209	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 上記以外 2回	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,652

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	ｋｇ	82	1,680	137,760	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9.647	1,030	9,936	
橋りょう塗装工		人	2.8	36,700	102,760	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		14,744	
計					265,200	
単価					2,652	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り　無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ジンクリッチ　ペイント	無機厚膜	ｋｇ	60	2,060	123,600	
塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー　無機	L	7.059	1,070	7,553	
橋りょう塗装工		人	1.4	36,700	51,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,067	
計					195,600	
単価					1,956	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	905.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	16	1,680	26,880	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	8.471	1,030	8,725	
橋りょう塗装工		人	1.4	36,700	51,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,555	
計					90,540	
単価					905.4	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	下塗り ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,583

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂塗料	下塗り	ｋｇ	54	1,680	90,720	
塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	6.353	1,030	6,543	
橋りょう塗装工		人	1.4	36,700	51,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		9,657	
計					158,300	
単価					1,583	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	901.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	中塗り用　淡彩色	ｋｇ	17	1,950	33,150	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　中塗り用	L	2	1,030	2,060	
橋りょう塗装工		人	1.4	36,700	51,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		3,520	
計					90,110	
単価					901.1	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場塗装	上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外 1回	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,491

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふっ素樹脂塗料	上塗り用　淡彩色	ｋｇ	14	6,210	86,940	
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー　上塗り用	L	1.647	1,170	1,926	
橋りょう塗装工		人	1.4	36,700	51,380	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		8,854	
計					149,100	
単価					1,491	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 164km	単位	t	数量	1	単価	25,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	25,200	25,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					25,200	
単価					25,200	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	9,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下	ｍ２	1	9,750	9,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,750	
単価					9,750	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設舗装はぎ取り工		単位	ｍ２	数量	1	単価	6,312

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	33,300	1,332	
特殊作業員		人	0.08	29,700	2,376	
普通作業員		人	0.09	26,900	2,421	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		183	
計					6,312	
単価					6,312	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削材）　㈱コーエー	ｔ	100	1,000	100,000	
計					100,000	
単価					1,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	351,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分A 固定足場	ｍ２	1	351,700	351,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					351,700	
単価					351,700	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂　ﾛｽ含む	単位	ｋｇ	数量	1	単価	4,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポキシ	ｋｇ	1.2	3,400	4,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,080	
単価					4,080	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 一般構造物 SD345 D13 標準	単位	ｔ	数量	1	単価	150,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	1	150,800	150,800	
計					150,800	
単価					150,800	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　加工・組立	組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	t	1	108,400	108,400	
計					108,400	
単価					108,400	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去工	VU100　切断1箇所	単位	箇所	数量	1	単価	9,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	33,300	1,665	
特殊作業員		人	0.15	29,700	4,455	
普通作業員		人	0.1	26,900	2,690	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		616	
計					9,426	
単価					9,426	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置工	VP100	単位	箇所	数量	1	単価	12,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	33,300	3,330	
特殊作業員		人	0.2	29,700	5,940	
普通作業員		人	0.1	26,900	2,690	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		590	
計					12,550	
単価					12,550	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水受け取替工		単位	箇所	数量	1	単価	12,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,300	4,162	
特殊作業員		人	0.125	29,700	3,712	
普通作業員		人	0.125	26,900	3,362	
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		1,344	
計					12,580	
単価					12,580	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シール材	ｼﾘｺｰﾝ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材	単位	m	数量	0.65	単価	7,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材		m	0.65	2,577	1,675	
シール材（材料費）		L	0.4	7,560	3,024	
計					4,699	
単価					7,229	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個） 排水受け		単位	個	数量	1	単価	70,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水受け	上口φ216.3～下口φ89.1	個	1	70,000	70,000	
計					70,000	
単価					70,000	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設歩道橋撤去	階段部	単位	t	数量	10	単価	142,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	2.955	40,600	119,973	
橋りょう特殊工		人	23.637	36,900	872,205	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	2.955	92,000	271,860	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		157,962	
計					1,422,000	
単価					142,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	現場発生品運搬	既設歩道橋階段部	単位	t	数量	10	単価	7,867

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	日	1.477	53,270	78,679	
計					78,679	
単価					7,867	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	架設工（横断歩道橋）	25t以下 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型最大吊上能力50t吊 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	10	単価	43,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.205	40,600	48,923	
橋りょう特殊工		人	6.024	36,900	222,285	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.482	92,000	44,344	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.361	92,000	33,212	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	日	0.361	92,000	33,212	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		56,924	
計					438,900	
単価					43,890	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8㎜超え10㎜以下 有 50m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	12,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下	ｍ２	1	12,187.5	12,187	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,190	
単価					12,190	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	横断歩道橋側板工（裾隠し板・目隠し板）	取付 230組	単位	m２	数量	10	単価	60,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	33,300	13,320	
特殊作業員		人	0.7	29,700	20,790	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
合成樹脂板（裾隠し板）	塩ビ製　t=3㎜	m２	10.3	19,900	204,970	
Uボルト	M6×70（SUS304）	組	230	1,450	333,500	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,230	
計					603,400	
単価					60,340	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	手摺設置工（横断歩道橋）	1段	単位	m	数量	100	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.909	40,600	36,905	
普通作業員		人	2.727	26,900	73,356	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%		式	1		439	
計					110,700	
単価					1,107	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m） 手摺ﾊﾟｲﾌﾟ		単位	m	数量	1	単価 25,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺パイプ	φ38 ｽﾃﾝﾚｽ	m	1	25,100	25,100	
計					25,100	
単価					25,100	円／m

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組） 手摺ﾌﾞﾗｹｯﾄ		単位	組	数量	1	単価 16,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺ブラケット	φ38用	組	1	16,000	16,000	
計					16,000	
単価					16,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	4,864

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m２	100	4,864	486,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					486,400	
単価					4,864	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	1,124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 制約無	m２	100	1,123.2	112,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					112,400	
単価					1,124	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し	単位	m２	数量	100	単価	5,028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り	昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗り/層） 制約無	m２	100	5,027.04	502,704	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					502,800	
単価					5,028	円／m２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,288

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り	昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m２	100	1,287.36	128,736	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					128,800	
単価					1,288	円／m２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	ｍ２	100	1,936.8	193,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					193,700	
単価					1,937	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無	ｍ２	100	2,785	278,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					278,500	
単価					2,785	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,058

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,057.92	105,792	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					105,800	
単価					1,058	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,586

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,585.72	158,572	
諸雑費（まるめ）		式	1		28	
計					158,600	
単価					1,586	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,963

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	ｍ２	100	3,962.5	396,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					396,300	
単価					3,963	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰI	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI 制約無	ｍ２	100	1,256.28	125,628	
諸雑費（まるめ）		式	1		72	
計					125,700	
単価					1,257	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,268

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	ｍ２	100	2,267.8	226,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		20	
計					226,800	
単価					2,268	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,137

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	36,900	4,797	
足場材損料		月	0.8	425	340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,137	
単価					5,137	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	851

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	36,900	811	
足場材損料		月	0.8	50	40	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					851	
単価					851	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	752

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	36,900	664	
防護材損料		月	0.8	110	88	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					752	
単価					752	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	単位	ｍ２	数量	1	単価	180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	36,900	147	
シート張防護材損料		月	0.8	42	33	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					180	
単価					180	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	33,300	53,280	
とび工		人	8.5	29,800	253,300	
普通作業員		人	1.3	26,900	34,970	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1.4	53,200	74,480	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		128,870	
計					544,900	
単価					5,449	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査工	下向き	単位	箇所	数量	1	単価	10,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）		人	0.042	62,600	2,629	
技師（B）		人	0.083	49,300	4,091	
技師（C）		人	0.083	42,500	3,527	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		503	
計					10,750	
単価					10,750	円／箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価 203

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M24×120　亜鉛めっき	本	1	203	203	
計					203	
単価					203	円／本

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個） 六角ﾅｯﾄ		単位	個	数量	1	単価 50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M24　亜鉛めっき	個	1	50	50	
計					50	
単価					50	円／個

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（枚） ﾜｯｼｬｰ		単位	枚	数量	1	単価	20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	M24　亜鉛めっき	枚	1	20.2	20	
計					20	
単価					20	円／枚

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	一般構造物 SD345 D13 標準	単位	t	数量	1	単価	150,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	33,300	16,650	
鉄筋工		人	3.5	31,300	109,550	
普通作業員		人	0.3	26,900	8,070	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.11	53,200	5,852	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		10,678	
計					150,800	
単価					150,800	円／ｔ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工　組立	差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25	単位	t	数量	1	単価	108,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	33,300	13,320	
鉄筋工		人	2.8	31,300	87,640	
普通作業員		人	0.2	26,900	5,380	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		2,060	
計					108,400	
単価					108,400	円／ t

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	53,270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,800	26,800	
軽油		L	44	147	6,468	
トラック［普通型］	通称１０～１１ｔ積級	供用日	1.13	17,700	20,001	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					53,270	
単価					53,270	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 23.9m/100m2 有 45.2m/100m2 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,427

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工　塗膜系防水（アスファルト系）	補修	ｍ２	100	2,920	292,000	
床版排水材	排水用導水管　φ15　樹脂製	m	25.095	790	19,825	
成形目地材	橋面防水用　幅50㎜×厚5㎜　低弾性	m	47.46	650	30,849	
諸雑費（まるめ）		式	1		26	
計					342,700	
単価					3,427	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価 [redacted]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削材）　大久保建材㈲	t	100	[redacted]		
計						
単価						円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管設置工		単位	箇所	数量	1	単価	19,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,300	4,162	
特殊作業員		人	0.25	29,700	7,425	
普通作業員		人	0.125	26,900	3,362	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	0.125	7,050	881	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		3,280	
計					19,110	
単価					19,110	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	取付金具		単位	組	数量	4	単価	6,449

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ） 取付金具		ｋｇ	12.454	1,990	24,783	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12×40 1N,2-W	組	16	34	544	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M16×40 1N,2-W	組	8	59	472	
計					25,799	
単価					6,449	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本） あと施工ｱﾝｶｰ		単位	本	数量	1	単価	192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカー	あと施工アンカー　M12×100	本	1	192	192	
計					192	
単価					192	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（既設コンクリートはつり）	支承直下部　チッピング含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	2,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	14.286	33,300	475,723	
特殊作業員		人	28.571	29,700	848,558	
普通作業員		人	14.286	26,900	384,293	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		341,426	
計					2,050,000	
単価					2,050,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	沓座モルタル補修工（無収縮モルタル打設）	支承直下部　（型枠含む）	単位	ｍ３	数量	1	単価	475,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5	33,300	83,250	
特殊作業員		人	7.5	29,700	222,750	
普通作業員		人	5	26,900	134,500	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		35,200	
計					475,700	
単価					475,700	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ ﾛｽ含む	単位	ｍ３	数量	1	単価	311,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1,875	166	311,250	
計					311,250	
単価					311,200	円／ｍ３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ピンチプレート補修工（撤去）	ピンチプレート・ナット	単位	箇所	数量	1	単価	8,103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.071	33,300	2,364	
特殊作業員		人	0.071	29,700	2,108	
普通作業員		人	0.071	26,900	1,909	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		1,722	
計					8,103	
単価					8,103	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ピンチプレート補修工（設置）	ピンチプレート・ナット	単位	箇所	数量	1	単価	5,483

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	33,300	1,665	
特殊作業員		人	0.05	29,700	1,485	
普通作業員		人	0.05	26,900	1,345	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		988	
計					5,483	
単価					5,483	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（組） ﾋﾟﾝﾁﾌﾟﾚｰﾄ		単位	組	数量	1	単価	2,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承ピンチプレート	SS400	組	1	2,450	2,450	
計					2,450	
単価					2,450	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以下 0.045m3	単位	構造物	数量	1	単価	372,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	33,300	93,240	
特殊作業員		人	5.3	29,700	157,410	
普通作業員		人	2.8	26,900	75,320	
断面修復材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	ｍ３	0.053	380,000	20,140	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		25,990	
計					372,100	
単価					372,100	円／構造物

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整工		単位	ｍ２	数量	10	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	5.4	36,900	199,260	
普通作業員		人	4.8	26,900	129,120	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		11,300	
計					388,400	
単価					38,840	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼桁孔明工	400N鋼	単位	本	数量	100	単価	2,336

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.1	40,600	44,660	
橋りょう特殊工		人	3.4	36,900	125,460	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1		33,890	
計					233,600	
単価					2,336	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強部材取付工	W≦20	単位	部材	数量	10	単価	15,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.9	40,600	36,540	
橋りょう特殊工		人	2.5	36,900	92,250	
普通作業員		人	0.9	26,900	24,210	
補強部材	別途計上のため0円	部材	10	0	0	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%		式	1		100	
計					153,100	
単価					15,310	円／部材

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｔ） 当て板補修鋼板		単位	t	数量	1	単価	1,390,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修鋼板	SS400　t=9mm	t	1	1,390,000	1,390,000	
計					1,390,000	
単価					1,390,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	3.3	36,900	121,770	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
高力ボルト(トルシア)	S10T　M20×80	組	100	177.7	17,770	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,950	
計					223,800	
単価					2,238	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,276

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	3.3	36,900	121,770	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
高力ボルト(トルシア)	S10T　M22×65	組	100	215.7	21,570	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,950	
計					227,600	
単価					2,276	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト本締め工	トルシア形高力ボルト	単位	本	数量	100	単価	2,295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1.2	40,600	48,720	
橋りょう特殊工		人	3.3	36,900	121,770	
普通作業員		人	1.1	26,900	29,590	
高力ボルト(トルシア)	S10T　M22×80	組	100	234.7	23,470	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		5,950	
計					229,500	
単価					2,295	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ） エポキシ樹脂		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
２液形エポキシ樹脂パテ		ｋｇ	1	1,120	1,120	
計					1,120	
単価					1,120	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,228

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 制約無	ｍ２	100	2,228	222,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					222,800	
単価					2,228	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	912

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	912	91,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					91,200	
単価					912	円／ｍ２

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,367

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	ｍ２	100	1,367	136,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					136,700	
単価					1,367	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	14,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	33,300	4,162	
特殊作業員		人	0.125	29,700	3,712	
普通作業員		人	0.125	26,900	3,362	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	日	0.125	7,050	881	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		2,463	
計					14,580	
単価					14,580	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,967

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	36,900	4,797	
足場材損料		月	0.4	425	170	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,967	
単価					4,967	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.4月	単位	ｍ２	数量	1	単価	415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	18,450	405	
足場材損料		月	0.2	50	10	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					415	
単価					415	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	18,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,700	18,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					18,700	
単価					18,700	円／人日

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	17,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	17,300	17,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					17,300	
単価					17,300	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｋｇ） 取付金具		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具		ｋｇ	1	1,990	1,990	
計					1,990	
単価					1,990	円／ｋｇ

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通ﾎﾞﾙﾄ	M12×40 1N,2-W	単位	組	数量	1	単価	34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		本	1	20	20	
材料費（個） 六角ﾅｯﾄ		個	1	6	6	
材料費（枚） ﾜｯｼｬｰ		枚	2	4	8	
計					34	
単価					34	円／組

参考資料（2）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	普通ﾎﾞﾙﾄ	M16×40 1N,2-W	単位	組	数量	1	単価	59

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		本	1	35	35	
材料費（個） 六角ﾅｯﾄ		個	1	12	12	
材料費（枚） ﾜｯｼｬｰ		枚	2	6	12	
計					59	
単価					59	円／組

参考資料（２）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	ｋｇ	1	166	166	
計					166	
単価					166	円／ｋｇ

参考資料（3）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	20
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M12×40　亜鉛めっき	本	1	20.6	20		
計						20		
単価						20	円／本	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個） 六角ﾅｯﾄ		単位	個	数量	1	単価	6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ナット		M12　亜鉛めっき	個	1	6.5	6		
計						6		
単価						6	円／個	

参考資料（3）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（枚） ﾜｯｼｬｰ		単位	枚	数量	1	単価	4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ワッシャー		M12　亜鉛めっき	枚	1	4	4		
計						4		
単価						4	円／枚	

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本） 六角ﾎﾞﾙﾄ		単位	本	数量	1	単価	35
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト		M16×40　亜鉛めっき	本	1	35.9	35		
計						35		
単価						35	円／本	

参考資料（3）

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	12
	六角ﾅｯﾄ							

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ナット	M16　亜鉛めっき	個	1	12.4	12	
計					12	
単価					12	円／個

単価使用年月	2026.09
歩掛使用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	6
	ﾜｯｼｬｰ							

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ワッシャー	M16　亜鉛めっき	枚	1	6.7	6	
計					6	
単価					6	円／枚

工場管理費

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	4,105,800	
間接労務費率	40.8 %	
間接労務費計算額	1,675,166	
工場管理費		
工場純工事費	9,984,925	
非対象額計（－）	2,041,320	
管理費区分５	2,088,201	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	-46,881	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	7,943,605	
工場管理費率	33.5 %	
工場管理費計上額	2,661,107	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	(一般管理費のみ対象額)
管理費区分９	0	(間接費非対象額)
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	(一般管理費のみ対象額)
管理費区分９	0	(間接費非対象額)
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

工場管理費

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	4,105,800	
間接労務費率	40.8 %	
間接労務費計算額	1,675,166	
工場管理費		
工場純工事費	9,984,925	
非対象額計（－）	2,041,320	
管理費区分５	2,088,201	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	-46,881	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	7,943,605	
工場管理費率	33.5 %	
工場管理費計上額	2,661,107	

工場管理費＜データ無し＞

間接労務費		
間接労務費対象額		
管理費区分７	0	
間接労務費率	0 %	
間接労務費計算額	0	
	0	
工場管理費		
工場純工事費	0	
非対象額計（－）	0	
管理費区分５	0	（一般管理費のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
工場管理費対象額	0	
工場管理費率	0 %	
工場管理費計上額	0	
	0	

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	46,521,879	直接工事費	46,521,879	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	29,610	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	294,823	
管理費区分１	239,463	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	46,227,056	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	46,197,446		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	13.21 %		0 %		
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）	18.49 %				
計上額	8,547,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	46,197,446	直接工事費	46,521,879		
非対象額計（－）	324,433				
管理費区分１	239,463	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	29,610	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	46,197,446	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	2.09 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.09 %				
計上額	965,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	96,750				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	96,750
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	9,608,750

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）：橋梁保全工事　　合算工事：0

対象工事費	15,691,310	直接工事費	15,691,310	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	15,691,310	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	15,691,310		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.41　％	0　％	
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	27.17　％		
計上額	4,263,000	0	0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	15,691,310	直接工事費	15,691,310
非対象額計（－）	0		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	0	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	15,691,310	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	2.53 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	2.53 %				
計上額	396,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　4,659,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	16,063,434	直接工事費	16,063,434	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	16,450	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	0	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	16,063,434	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	16,046,984		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.25 %		0 %
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	26.95 %		
計上額	4,329,000		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	16,046,984	直接工事費	16,063,434
非対象額計（－）	16,450		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	0	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	16,450	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	16,046,984	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費							
率（補正前）	1.14	%		0	%	0	%
施工地域等補正	市街地以外						
率（補正後）	1.14	%					
計上額	182,000			0		0	

比較結果	当該追加工事	A	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	86,000				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	86,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　4,597,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	11,338,126	直接工事費	11,338,126	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	4,700	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	239,463	
管理費区分１	239,463	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	11,098,663	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	11,093,963		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	21.95 %		0 %
施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
率（補正後）	30.73 %		
計上額	3,410,000		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	11,093,963	直接工事費	11,338,126		
非対象額計（－）	244,163				
管理費区分１	239,463	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	4,700	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	11,093,963	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	1.23 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	1.23 %				
計上額	136,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	10,750				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	10,750
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	3,556,750

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 橋梁保全工事　　合算工事： 0

対象工事費	3,429,009	直接工事費	3,429,009	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8,460	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	55,360	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額 ）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	3,373,649	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	3,365,189		0		0

共通仮設費（率分）					
率（補正前）	27.32 %		0 %		
施工地域等補正	1.3	ICT施工補正	1		
率（補正後）	35.52 %				
計上額	1,198,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	3,365,189	直接工事費	3,429,009		
非対象額計（－）	63,820				
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	8,460	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）					
単独（追加工事）	3,365,189	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	3.31　%		0　%		0　%
施工地域等補正	市街地				
率（補正後）	3.31　%				
計上額	111,000		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	1,309,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	56,130,629	単独（追加工事）直接工事費	46,521,879	単独（追加工事）共通仮設費	9,608,750
非対象額計（－）	55,360				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	56,075,269	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	56,045,659		0		0
現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）					
率（補正前）	43.75 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	52.5 %		0 %		
計上額	29,439,000		0		0
			4,361,682 （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	20,350,310	単独（追加工事）直接工事費	15,691,310	単独（追加工事）共通仮設費	4,659,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,350,310	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,350,310		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.4 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	64.08 %		0 %		
計上額	13,040,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	20,660,434	単独（追加工事）直接工事費	16,063,434	単独（追加工事）共通仮設費	4,597,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,660,434	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	20,643,984		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	53.24 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	63.89 %		0 %		
計上額	13,199,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	14,894,876	単独（追加工事）直接工事費	11,338,126	単独（追加工事）共通仮設費	3,556,750
非対象額計（－）	0				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	14,894,876	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,890,176		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	56.79 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	68.15 %		0 %		
計上額	10,150,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	4,738,009	単独（追加工事）直接工事費	3,429,009	単独（追加工事）共通仮設費	1,309,000
非対象額計（－）	55,360				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	55,360	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	4,682,649	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	4,674,189		0		0
現場管理費対象純工事費　（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	65.88 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.1				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	72.47 %		0 %		
計上額	3,393,000		0		0
			（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課			工事番号	2026070014　　第　0　回変更
発注年月	令和07年09月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	橋梁保全工事

工事原価	98,215,661						
純工事費	56,130,629	現場管理費		29,439,000	工期延長等に伴う現場維持費		0
非対象額計（－）	-46,881						
管理費区分９	-46,881	（支給品を除く間接費非対象額）					
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）					
一般管理費等対象工事原価							
単独（追加工事）	98,262,542		現工事	0		合算工事	0
全処分費等を除く							
一般管理費等対象工事原価	98,232,932		現工事	0		合算工事	0
（調整工事入力で使用）							
前払金支出割合による補正係数	1		現工事				
財団法人等による補正係数	1						
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	98,262,542						
契約保証に係る補正値	0.04　%						
一般管理費率							
単独（追加工事）	18.38　%		現工事	0　%		合算工事	0　%
一般管理費	18,098,339						
業務委託料等	0						
調査基準価格	129,690,000						
調査基準価格の100/110	117,900,000	（ 89.88　%）					

業務委託料等＜データ無し＞

事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課			工事番号	2026070014	第 0 回変更	
発注年月	令和07年09月	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	主工種	橋梁保全工事		

Ｒ８・Ｒ９甲府・大和国道出張所管内橋梁補修維持他工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

(1)直接工事費	46,521,879		
(2)共通仮設費	14,121,750		
(3)純工事費 (1)+(2)	60,643,629		
(4)現場管理費	39,782,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用	0	(16)工場製作純工事費	9,984,925
		(17)工場管理費	2,661,107
(6)工事原価 (3)+(4)+(5)+(18)	113,071,661	(18)工場製作原価 (16)+(17)	12,646,032
(7')一般管理費等(計上額)	18,098,339	((7)一般管理費等(計算額)	18,099,960)
(8')その他費目計	0		
(9)業務委託料等	0		
(10)工事価格 (6)+(7')+(8')+(9)（万円未満切り捨て）	131,170,000		

(11)消費税相当額	13,117,000
(12)請負工事価格 (10)+(11)	144,287,000
(13)入札書比較価格 (請負工事費の100/110)	131,170,000
(14)調査基準価格	129,690,000
(15)調査基準価格の100/110 (万円未満切り捨て)	117,900,000