工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事
工事地名	大月出張所・富士吉田国道出張所管内

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 4月
２）	事務所名	甲府河川国道事務所　道路管理第二課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2025031006	１４）	単価適用年月	2026年 4月
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 4月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	橋梁保全工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	680日間　自　令和 8年 5月21日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和10年 3月30日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	山梨県	２２）	処 分 費 等	43,111
１０）	地　　区	大月地区	２３）	公 告 日	令和 8年 3月11日
１１）	河川・路線	一般国道２０号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 真木橋		式	1		62,187,000			
舗装工		式	1		212,400			
橋面防水工		式	1		60,600			
橋面防水	塗膜防水	m2	24	2,525	60,600			単-1号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		151,800			
基層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 45ｍｍ 1.4m 未満（1層当り平均仕 上り厚50mm以下）	m2	24	3,176	76,224			単-2号
表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 40ｍｍ 1.4m 未満（1層当り平均仕 上り厚50mm以下）	m2	24	3,149	75,576			単-3号
橋梁付属物工		式	1		4,460,880			
排水施設工		式	1		4,460,880			
排水桝	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝	箇所	10	129,000	1,290,000			単-4号
排水管	ｽﾃﾝﾚｽ排水管	m	32	99,090	3,170,880			単-5号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁補修工		式	1		42,488,230			
支承防錆工		式	1		4,267,200			
支承防錆	支承金属溶射	箇所	24	177,800	4,267,200			単-6号
ひび割れ補修工		式	1		460,230			
充てん工法	20m未満 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	116,200	116,200			単-7号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 33.3m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	313,500	313,500			単-8号
ひび割れ塗布工法	浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗布工	構造物	1	30,530	30,530			単-9号
断面修復工		式	1		9,703,000			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 2.41m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	9,703,000	9,703,000			単-10号
空隙充填工		式	1		297,600			
空隙充填		構造物	1	297,600	297,600			単-11号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｸﾞﾗｳﾄ再注入工		式	1		15,262,200			
ｸﾞﾗｳﾄ再注入	ｼｰｽφ45mm	箇所	61	250,200	15,262,200			単-12号
内部圧入工		式	1		12,498,000			
内部圧入		m2	60	208,300	12,498,000			単-13号
構造物撤去工		式	1		620,050			
落橋防止ｼｽﾃﾑ撤去工		式	1		303,100			
落橋防止ｼｽﾃﾑ撤去		橋	1	303,100	303,100			単-14号
構造物取壊し工		式	1		266,064			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	171	766.6	131,088			単-15号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 8.5ｃｍ	m2	24	5,624	134,976			単-16号
運搬処理工		式	1		50,886			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	3,465	6,930			単-17号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,734	4,734			単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	2	6,801	13,602			単-19号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	6,110	12,220			単-20号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,000	4,000			単-21号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2	4,700	9,400			単-22号
仮設工		式	1		14,405,440			
足場工		式	1		8,785,750			
足場	吊足場	式	1		7,179,440			内-1号
足場	枠組足場	式	1		1,606,310			内-2号
交通管理工		式	1		5,619,690			
交通誘導警備員		式	1		5,619,690			内-3号
直接工事費		式	1		62,187,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		18,040,040			
共通仮設費		式	1		7,481,040			
技術管理費		式	1		6,941,040			
ｸﾞﾗｳﾄ再注入		式	1		3,596,040			内-4号
鉄筋探査		式	1		3,345,000			内-5号
現場環境改善費（率計上）		式	1		540,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		10,559,000			
純工事費		式	1		80,227,040			
現場管理費		式	1		40,426,000			
工事原価		式	1		192,381,545			
一般管理費等		式	1		29,188,455			
工事価格		式	1		221,570,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		22,157,000			
工事費計		式	1		243,727,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 西桂小沼横断歩道橋		式	1		17,008,406			
舗装工		式	1		3,025,104			
橋面防水工		式	1		625,240			
橋面防水	塗膜防水（ｺﾞﾑ溶剤型）	m2	58	10,780	625,240			単-1号
止水工		式	1		759,924			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	m	202	3,762	759,924			単-2号
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		700,400			
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工　t=10mm	m2	52	11,300	587,600			単-3号
ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		m3	1	112,800	112,800			単-4号
付帯工		式	1		939,540			
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ設置	ｺﾞﾑ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	m	105	8,948	939,540			単-5号
防護柵工		式	1		18,480			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防止柵工		式	1		18,480			
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 再設置	m	11	1,680	18,480			単-6号
区画線工		式	1		192,271			
区画線工		式	1		192,271			
溶融式区画線	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	35	1,098	38,430			単-7号
溶融式区画線	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	79	1,021	80,659			単-8号
区画線消去	削取り式	m	91	804.2	73,182			単-9号
橋梁付属物工		式	1		445,590			
排水施設工		式	1		445,590			
排水管	VP管	m	15	22,380	335,700			単-10号
排水管撤去		m	15	7,326	109,890			単-11号
横断歩道橋工		式	1		858,800			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断歩道橋工		式	1		858,800			
高欄･手摺	高欄嵩上げ	t	0.4	2,147,000	858,800			単-12号
橋梁補修工		式	1		5,748,114			
当て板補修工		式	1		2,471,400			
当て板補修		箇所	6	411,900	2,471,400			単-13号
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置工		式	1		3,094,832			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	26	4,003	104,078			単-14号
紫外線硬化型FRPｼｰﾄ設置		m2	26	112,400	2,922,400			単-15号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	26	1,061	27,586			単-16号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	26	1,568	40,768			単-17号
膨張材充填工		式	1		166,740			
膨張剤充填	硬質発泡ｳﾚﾀﾝ	m3	0.2	833,700	166,740			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工		式	1		15,142			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40（高炉）	m3	0.2	37,860	7,572			単-19号
型枠		m2	0.5	15,140	7,570			単-20号
現場塗装工		式	1		3,637,771			
橋梁塗装工	Rc-1	式	1		2,910,211			
素地調整	1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)	m2	190	9,233	1,754,270			単-21号
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	190	1,828	347,320			単-22号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	190	1,918	364,420			単-23号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	190	886.9	168,511			単-24号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	190	1,451	275,690			単-25号
橋梁塗装工	Rc－Ⅱ	式	1		727,560			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	72	4,003	288,216			単-26号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事 （当 初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	72	1,224	88,128			単-27号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	72	2,249	161,928			単-28号
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	72	1,061	76,392			単-29号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 塗装回数 1回	m2	72	1,568	112,896			単-30号
構造物撤去工		式	1		382,876			
防護柵撤去工		式	1		7,854			
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	11	714	7,854			単-31号
構造物取壊し工		式	1		355,646			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.2	40,240	8,048			単-32号
既設舗装はぎ取り		m2	54	6,437	347,598			単-33号
運搬処理工		式	1		19,376			
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,498	4,494			単-34号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	3,525	10,575			単-35号
現場発生品運搬 赤池大橋下資材置場	排水管	t	0.16	26,920	4,307			単-36号
仮設工		式	1		2,699,400			
足場工		式	1		936,360			
足場	吊足場	式	1		256,590			内-1号
足場	単管足場	式	1		679,770			内-2号
交通管理工		式	1		1,763,040			
交通誘導警備員		式	1		1,763,040			内-3号
直接工事費		式	1		17,008,406			
共通仮設費		式	1		4,595,000			
共通仮設費		式	1		182,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		182,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,413,000			
純工事費		式	1		21,603,406			
現場管理費		式	1		13,591,000			
工事原価		式	1		35,194,406			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 長命橋橋側		式	1		8,806,799			
舗装工		式	1		81,900			
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		81,900			
薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装　t=10mm	m2	7	11,700	81,900			単-1号
鋼橋架設工		式	1		808,800			
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		808,800			
桁架設	橋桁　主桁、横桁、添加物支持金具	t	0.6	1,348,000	808,800			単-2号
橋梁床版工		式	1		3,251,221			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄPC床板工		式	1		2,435,200			
床板架設	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC床板	m2	8	304,400	2,435,200			単-3号
旧橋撤去工		式	1		816,021			
鋼製高欄撤去	転落防止柵	m	7	714	4,998			単-4号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床板、桁材撤去		t	4	196,900	787,600			単-5号
現場発生品運搬 赤池大橋下資材置場	長命橋橋側	t	4.29	5,460	23,423			単-6号
橋梁支承工		式	1		1,157,600			
鋼橋支承工		式	1		1,157,600			
支承取替	下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	基	4	289,400	1,157,600			単-7号
橋梁付属物工		式	1		3,012,568			
伸縮継手工		式	1		333,360			
伸縮目地補修		m	9	37,040	333,360			単-8号
地覆工		式	1		63,728			
場所打地覆		m	7	9,104	63,728			単-9号
橋梁用高欄工		式	1		1,290,800			
橋梁用高欄	ｱﾙﾐ製 橋梁用高欄(組立式)	m	7	184,400	1,290,800			単-10号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
添架物切り回し工		式	1		1,324,680			
仮支持材設置	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ、添架管仮受け台	箇所	4	189,700	758,800			単-11号
仮支持材撤去	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ、添架管仮受け台	箇所	4	67,970	271,880			単-12号
耐火防護設置		m	7	42,000	294,000			単-13号
構造物撤去工		式	1		35,429			
構造物取壊し工		式	1		20,522			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	18,880	18,880			単-14号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	m2	7	234.6	1,642			単-15号
運搬処理工		式	1		14,907			
殻運搬 赤池大橋下から	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	2,936	2,936			単-16号
殻運搬 赤池大橋下から	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	5,503	1,100			単-17号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	6,000	6,000			単-18号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2	2,820	564			単-19号
現場発生品運搬 赤池大橋下資材置場	添架管仮支持材	t	0.16	26,920	4,307			単-20号
仮設工		式	1		459,281			
足場工		式	1		55,251			
足場	吊足場	式	1		55,251			内-1号
交通管理工		式	1		404,030			
交通誘導警備員		式	1		404,030			内-2号
直接工事費		式	1		8,806,799			
共通仮設費		式	1		3,121,600			
共通仮設費		式	1		246,600			
技術管理費		式	1		139,600			
鉄筋探査		式	1		139,600			内-3号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）		式	1		107,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,875,000			
純工事費		式	1		11,928,399			
現場管理費		式	1		8,420,000			
工事原価		式	1		20,348,399			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 菅野川橋		式	1		6,829,700			
橋梁付属物工		式	1		361,134			
排水施設工		式	1		361,134			
排水管	VP管	m	10	29,790	297,900			単-1号
排水管撤去	鋼管	m	9	7,026	63,234			単-2号
橋梁補修工		式	1		3,505,408			
当て板補修工		式	1		2,112,608			
当て板補修		箇所	10	206,600	2,066,000			単-3号
素地調整	動力工具処理	m2	3	4,913	14,739			単-4号
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)　塗装回数 1回	m2	3	1,116	3,348			単-5号
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)　塗装回数 1回	m2	3	5,071	15,213			単-6号
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系　塗装回数 1回	m2	3	1,469	4,407			単-7号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	3	2,967	8,901			単-8号
ひび割れ補修工		式	1		863,600			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 88.3m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	構造物	1	863,600	863,600			単-9号
断面修復工		式	1		529,200			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋	構造物	1	529,200	529,200			単-10号
現場塗装工		式	1		180,199			
橋梁塗装工	Rc-Ⅱ	式	1		117,213			
素地調整	2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	12	3,202	38,424			単-11号
素地調整	4種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1	581.8	581			単-12号
防食下地	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	13	1,055	13,715			単-13号
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	13	1,939	25,207			単-14号

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	13	1,047	13,611			単-15号
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 赤系 塗装回数 1回	m2	13	1,975	25,675			単-16号
橋梁塗装工	Rd-Ⅲ	式	1		62,986			
素地調整	3種ｹﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	7	4,028	28,196			単-17号
1層・2層	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 塗装回数 1回	m2	7	4,970	34,790			単-18号
構造物撤去工		式	1		7,419			
運搬処理工		式	1		7,419			
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.1	6,467	646			単-19号
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,525	352			単-20号
現場発生品運搬 駒橋資材置場	排水管	t	0.27	17,840	4,816			単-21号
現場発生品運搬 駒橋資材置場	当て板補修撤去鋼材	t	0.09	17,840	1,605			単-22号
仮設工		式	1		2,775,540			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1		1,563,450			
足場	吊足場	式	1		1,175,720			内-1号
足場	枠組足場	式	1		387,730			内-2号
交通管理工		式	1		1,212,090			
交通誘導警備員		式	1		1,212,090			内-3号
直接工事費		式	1		6,829,700			
共通仮設費		式	1		2,502,000			
共通仮設費		式	1		86,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		86,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,416,000			
純工事費		式	1		9,331,700			
現場管理費		式	1		6,854,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ８・Ｒ９大月・富士吉田国道出張所管内橋梁他補修維持工事　　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		16,185,700			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

足場

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 9.2月	m２	680	8,802	5,985,360			
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 9.2月	m２	680	644	437,920			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 9.2月	m２	680	268	182,240			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 9.2月	m２	680	844	573,920			
合　計					7,179,440			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	290	5,539	1,606,310			
合　計					1,606,310			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	153	19,080	2,919,240			
交通誘導警備員Ｂ		人日	153	17,650	2,700,450			
合　計					5,619,690			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

ｸﾞﾗｳﾄ再注入

第　4号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工、シース開削		箇所	168	9,373	1,574,664			
ＣＣＤカメラ調査工		箇所	168	6,616	1,111,488			
簡易塩分量測定		箇所	168	5,416	909,888			
合　計					3,596,040			

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　5号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 基本料	回	1	78,000	78,000			
-排水管補修工-								
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	27	9,000	243,000			
-グラウト再注入工-			1	0	0			
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	276	9,000	2,484,000			
-内部圧入工-								
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	60	9,000	540,000			
合　計					3,345,000			

一式当たり内訳書

足場

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月	m２	30	6,252	187,560			
朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月	m２	30	988	29,640			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.2月	m２	30	1,029	30,870			
防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 3.2月	m２	30	284	8,520			
合　計					256,590			

一式当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	130	5,229	679,770			
合　計					679,770			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	48	19,080	915,840			
交通誘導警備員Ｂ		人日	48	17,650	847,200			
合　計					1,763,040			

一式当たり内訳書

足場

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.8月	m２	9	5,232	47,088			
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.8月	m２	9	434	3,906			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.8月	m２	9	382	3,438			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.8月	m２	9	91	819			
合　計					55,251			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	11	19,080	209,880			
交通誘導警備員Ｂ		人日	11	17,650	194,150			
合　計					404,030			

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 基本料	回	1	78,000	78,000			
-支承取替-								
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 下向き	箇所	4	6,400	25,600			
-仮支持材設置-								
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 横向き（壁面）	箇所	4	9,000	36,000			
合　計					139,600			

一式当たり内訳書

足場

第　1号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工（床版補強工用）	桁高1.5m以上 0.5月	m２	170	6,040	1,026,800			
朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 0.5月	m２	170	426	72,420			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 板張防護 0.5月	m２	170	365	62,050			
防護工（床版補強工用）	片側朝顔 ｼｰﾄ張防護 0.5月	m２	170	85	14,450			
合　計					1,175,720			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

足場

第　2号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	70	5,539	387,730			
合　計					387,730			

［大月出張所・富士吉田国道出張所管内　　］

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第　3号内訳書

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	33	19,080	629,640			
交通誘導警備員Ｂ		人日	33	17,650	582,450			
合　計					1,212,090			

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量	1	単価	2,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 無 無	ｍ２	1	2,525	2,525	
計					2,525	
単価					2,525	円／m2

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	基層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型（13） 舗装厚 45ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 45mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 無し 全ての費用	ｍ２	1	3,176	3,176	
計					3,176	
単価					3,176	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	表層(車道・路肩部)	改質As密粒Ⅱ型（13）　舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	3,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ(各種) 全ての費用	ｍ２	1	3,149	3,149	
計					3,149	
単価					3,149	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	排水桝	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝	単位	箇所	数量	10	単価	129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	10	9,092	90,920	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.14	38,840	5,437.6	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.14	1,396	195.44	
無収縮モルタル工 （橋梁架設工事の積算）	極小規模施工	ｍ３	0.13	119,000	15,470	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	0.69	10,130	6,989.7	
排水桝（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝　TSDR-MH-1	基	5	123,000	615,000	
排水桝（材料費）	ｽﾃﾝﾚｽ排水桝　TSDR-MH-2	基	5	111,000	555,000	
計					1,289,012.74	
単価					129,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	排水管	ｽﾃﾝﾚｽ排水管	単位	m	数量	32.29	単価	99,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	ｽﾃﾝﾚｽ管　□140×40mm　ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入含む	m	32.29	9,533	307,820.57	
コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	72	1,518	109,296	
排水管（材料費）	加工管R1　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	本	3	87,400	262,200	
排水管（材料費）	加工管R2　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	本	3	87,400	262,200	
排水管（材料費）	加工管R3　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	本	3	153,000	459,000	
排水管（材料費）	加工管R4　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	本	3	153,000	459,000	
排水管（材料費）	加工管R5　SUS304　□140×40mm　t=2.0mm	本	4	89,000	356,000	
排水管（材料費）	取付金具　TS-T1　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	組	18	24,880	447,840	
排水管（材料費）	取付金具　TS-T2　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	組	6	25,850	155,100	
排水管（材料費）	取付金具　TS-T3　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	組	6	26,770	160,620	
排水管（材料費）	取付金具　TS-T4　SUS304　ｱﾝｶｰ・BN・EPDM含む	組	6	27,250	163,500	

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	排水管	ｽﾃﾝﾚｽ排水管	単位	m	数量	32.29	単価	99,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
あと施工アンカー（材料費）	M12×100mm	本	72	560	40,320	
エポキシ樹脂（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂（注入接着剤）	ｋｇ	4.89	3,400	16,626	
計					3,199,522.57	
単価					99,090	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	支承防錆	支承金属溶射	単位	箇所	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	無し 無し ﾌﾞﾗｽﾄ法(潤滑性防錆剤注入あり) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	177,800	177,800	
計					177,800	
単価					177,800	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	充てん工法	20m未満 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	116,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	20m以下 0.23kg	構造物	1	116,200	116,200	
計					116,200	
単価					116,200	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 33.3m ｴﾎﾟｷｼ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	313,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25mを超える 33.3m 3.68kg 2.58kg 121個	構造物	1	313,500	313,500	
計					313,500	
単価					313,500	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	ひび割れ塗布工法	浸透性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗布工	単位	構造物	数量	1	単価	30,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ清掃工		m	5.75	377.2	2,168.9	
塗布含侵接着工		m	5.75	3,623	20,832.25	
仕上げ工		m	5.75	883.5	5,080.12	
注入材（材料費）		ｋｇ	0.288	8,500	2,448	
計					30,529.27	
単価					30,530	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 2.41m3 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	9,703,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3を超える 2.41m3	構造物	1	8,654,000	8,654,000	
断面修復材（材料費）	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m３	1.25	380,000	475,000	
断面修復材（材料費）	速硬型無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m３	1.59	360,800	573,672	
計					9,702,672	
単価					9,703,000	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	空隙充填		単位	構造物	数量	1	単価	297,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空隙充填工		m	3.5	40,050	140,175	
弾性目地材（材料費）		L	69.96	2,250	157,410	
計					297,585	
単価					297,600	円／構造物

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｸﾞﾗｳﾄ再注入	ｼｰｽφ45mm	単位	箇所	数量	61	単価	250,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト再注入工	通気確認工、曲上げ部	箇所	61	54,310	3,312,910	
グラウト再注入工	注入準備工、曲上げ部	箇所	61	47,640	2,906,040	
グラウト再注入工	亜硝酸水溶液注入工　Hグレード、曲上げ部	箇所	6	61,060	366,360	
グラウト再注入工	亜硝酸水溶液注入工　Mグレード、曲上げ部	箇所	55	56,540	3,109,700	
グラウト再注入工	グラウト補修材充填工、曲上げ部	箇所	61	44,790	2,732,190	
グラウト再注入工	後処理工	箇所	61	13,050	796,050	
亜硝酸リチウム水溶液（材料費）	40%水溶液	ｋｇ	66	9,000	594,000	
グラウト材（材料費）		ｋｇ	448	565	253,120	
亜硝酸リチウム添架補修材（材料費）	40%水溶液	ｋｇ	4.37	13,900	60,743	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		1,128,887	
※諸雑費は、特許使用料として計上している。						

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｸﾞﾗｳﾄ再注入	ｼｰｽφ45mm	単位	箇所	数量	61	単価	250,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					15,260,000	
単価					250,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	内部圧入		単位	m2	数量	60.28	単価	208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工	既設調整なし	ｍ２	60.28	5,230	315,264.4	
表面シール工		ｍ２	60.28	5,230	315,264.4	
圧入孔位置出し工		ｍ２	60.28	4,266	257,154.48	
圧入工削孔工	φ10mm	ｍ	60	10,240	614,400	
圧入パッカー・カプセル取付工	φ10mm用	孔	600	2,205	1,323,000	
圧入ホース配置工		孔	600	1,280	768,000	
圧入工		孔	600	6,705	4,023,000	
圧入孔充填工		孔	600	1,463	877,800	
表面保護工	高分子系浸透性防水材	ｍ２	60.28	4,266	257,154.48	
表面シール材（材料費）		ｋｇ	239.9	342	82,045.8	
圧入パッカー（材料費）	φ10mm用　5回転用	組	600	2,600	1,560,000	

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	内部圧入		単位	m2	数量	60.28	単価	208,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入カプセル（材料費）	φ10mm用　5回転用	組	600	2,460	1,476,000	
浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液（材料費）		ｋｇ	88.61	6,600	584,826	
高分子系浸透性防水材（材料費）		ｋｇ	15.82	6,300	99,666	
計					12,553,575.56	
単価					208,300	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	落橋防止ｼｽﾃﾑ撤去		単位	橋	数量	1	単価	303,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	1.12	66,400	74,368	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	1.12	1,396	1,563.52	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	0.39	5,692	2,219.88	
無収縮モルタル工 （橋梁架設工事の積算）	極小規模施工	ｍ３	0.14	119,000	16,660	
アンカー筋ガス切断工 （橋梁架設工事の積算）	D19mm	本	80	2,058	164,640	
無収縮モルタル（材料費）		ｋｇ	262.5	166	43,575	
計					303,026.4	
単価					303,100	円／橋

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	766.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	766.6	766.6	
計					766.6	
単価					766.6	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 8.5ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	5,624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	5,624	5,624	
計					5,624	
単価					5,624	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,465	3,465	
計					3,465	
単価					3,465	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,734

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	4,734	4,734	
計					4,734	
単価					4,734	円／m3