参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ノンスリップ（材料費）	ｺﾞﾑ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	6,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）		m	1	6,210	6,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,210	
単価					6,210	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,679.94	167,994	
防護柵（Ｐ種）	再利用のため0円を入力	m	100	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					168,000	
単価					1,680	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000	612	612,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	1,700	235	399,500	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	75	180	13,500	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75	485	36,375	
軽油		L	106	136	14,416	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		22,209	
計					1,098,000	
単価					1,098	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	676.26	811,512	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	684	235	160,740	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30	180	5,400	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30	485	14,550	
軽油		L	139.2	136	18,931	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,867	
計					1,021,000	
単価					1,021	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	804.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	昼間　豪雪無　削取り式　制約無	m	1,000	787.44	787,440	
軽油		L	71	136	9,656	
ガソリン	レギュラー	L	49	144	7,056	
諸雑費（まるめ）		式	1		48	
計					804,200	
単価					804.2	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	T1	単位	本	数量	1	単価	50,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	50,200	50,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,200	
単価					50,200	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	L1	単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	13,600	13,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	L2	単位	本	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	T2	単位	本	数量	1	単価	50,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	50,600	50,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,600	
単価					50,600	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	L3	単位	本	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	14,100	14,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					14,100	
単価					14,100	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	L4	単位	本	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）		本	1	15,600	15,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,600	
単価					15,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	直管　L=2084mm	単位	本	数量	1	単価	2,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	2.084	1,310	2,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,730	
単価					2,730	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	直管　L=2088mm	単位	本	数量	1	単価	2,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	一般管　ＶＰ－１００	m	2.088	1,310	2,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,735	
単価					2,735	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管（材料費）	ｷｬｯﾌﾟ	単位	個	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）		個	1	1,060	1,060	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,060	
単価					1,060	円／個

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	排水管取付金具（材料費）	SS400　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（ｋｇ）		ｋｇ	1	1,900	1,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,900	
単価					1,900	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁排水管撤去工	足場有り	単位	m	数量	19	単価	7,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.57	33,966	19,360	
特殊作業員		人	1.52	30,294	46,046	
普通作業員		人	0.95	27,438	26,066	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１６ｔ吊	日	0.95	48,400	45,980	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		1,748	
計					139,200	
単価					7,326	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄嵩上工	現場溶接	単位	t	数量	0.22	単価	1,097,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
特殊作業員		人	2	30,294	60,588	
溶接工		人	1	38,454	38,454	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力４．９ｔ吊	日	1	40,000	40,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1		33,508	
計					241,400	
単価					1,097,000	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄（材料費）	嵩上げ高欄	単位	t	数量	1	単価	1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	1,050,000	1,050,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,050,000	
単価					1,050,000	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	芯出し調整	取付位置の確認　素地調整	単位	箇所	数量	6	単価	63,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	4	37,638	150,552	
普通作業員		人	6	27,438	164,628	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		24,908	
計					381,500	
単価					63,580	円／箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	当て板補修鋼板（材料費）		単位	t	数量	1	単価	1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	1,330,000	1,330,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,330,000	
単価					1,330,000	円／t

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 2種ｹﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m２	数量	100	単価	4,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 ２種ケレン 制約無	m２	100	4,002.12	400,212	
諸雑費（まるめ）		式	1		88	
計					400,300	
単価					4,003	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位	m２	数量	1	単価	202,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分A 固定足場	m２	1	202,404	202,404	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					202,500	
単価					202,500	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位	m２	数量	1	単価	126,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分B 固定足場	m２	1	126,250	126,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					126,300	
単価					126,300	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 無 0.15m2/枚以上 無	単位	m２	数量	1	単価	78,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
紫外線硬化型FRPシート設置(照射無)	時間制約無 区分C 固定足場	m２	1	78,436.6	78,436	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					78,440	
単価					78,440	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,060.29	106,029	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					106,100	
単価					1,061	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 制約無	m２	100	1,567.6	156,760	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					156,800	
単価					1,568	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	膨張材充填工	硬質発泡ｳﾚﾀﾝ	単位	m３	数量	0.22	単価	795,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,966	33,966	
特殊作業員		人	3	30,294	90,882	
普通作業員		人	1	27,438	27,438	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		22,814	
計					175,100	
単価					795,900	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発泡ウレタン（材料費）		単位	m３	数量	1	単価	37,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（ｋｇ）		ｋｇ	30	1,260	37,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					37,800	
単価					37,800	円／m３

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	素地調整 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理) 無し	単位	m２	数量	100	単価	9,233

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装	昼間 素地調整 １種ケレン 制約無	m２	100	9,232.66	923,266	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					923,300	
単価					9,233	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,828

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,827.69	182,769	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					182,800	
単価					1,828	円／ｍ２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,918

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 制約無	ｍ２	100	1,917.9	191,790	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					191,800	
単価					1,918	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	886.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	m２	100	886.9	88,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					88,690	
単価					886.9	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩	単位	m２	数量	100	単価	1,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 制約無	m２	100	1,450.44	145,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					145,100	
単価					1,451	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ﾛｰﾗｰI	単位	m２	数量	100	単価	1,224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ・ﾛｰﾗｰI 制約無	m２	100	1,223.15	122,315	
諸雑費（まるめ）		式	1		85	
計					122,400	
単価					1,224	円／m２

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	下塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ	単位	m２	数量	100	単価	2,249

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工　塗替塗装　下塗り	昼間 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ・ﾛｰﾗｰ 制約無	m２	100	2,248.3	224,830	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					224,900	
単価					2,249	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	714	71,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					71,400	
単価					714	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m３	数量	1	単価	38,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m３	1	38,836.5	38,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					38,840	
単価					38,840	円／m３

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	既設舗装はぎ取り工		単位	m２	数量	1	単価	6,437

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.04	33,966	1,358	
特殊作業員		人	0.08	30,294	2,423	
普通作業員		人	0.09	27,438	2,469	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		187	
計					6,437	
単価					6,437	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻（無筋）	【㈲上田屋商会】	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,252

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	37,638	4,892	
足場材損料		月	3.2	425	1,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,252	
単価					6,252	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.022	37,638	828	
足場材損料		月	3.2	50	160	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					988	
単価					988	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 板張防護 3.2月	単位	m２	数量	1	単価	1,029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.018	37,638	677	
防護材損料		月	3.2	110	352	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,029	
単価					1,029	円／m２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 ｼｰﾄ張防護 3.2月	単位	ｍ２	数量	1	単価	284

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.004	37,638	150	
シート張防護材損料		月	3.2	42	134	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					284	
単価					284	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	33,966	64,535	
とび工		人	8.4	30,396	255,326	
普通作業員		人	1.8	27,438	49,388	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	0.8	53,200	42,560	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		111,091	
計					522,900	
単価					5,229	円／掛ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					19,080	
単価					19,080	円／人日

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,646	17,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					17,650	
単価					17,650	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水材	ｺﾞﾑ溶剤型　ﾀﾌｺｰﾄC黒　300g/m2	ｋｇ	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	2,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水材	ｺﾞﾑ溶剤型　ﾀﾌｺｰﾄCｸﾞﾚｰ　300g/m2	ｋｇ	1	2,100	2,100	
計					2,100	
単価					2,100	円／ｋｇ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（m）		単位	m	数量	1	単価	6,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ノンスリップ	ｺﾞﾑ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ　幅60×高25×厚10㎜	m	1	6,210	6,210	
計					6,210	
単価					6,210	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	50,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	T1　VP75、VP100	本	1	50,200	50,200	
計					50,200	
単価					50,200	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	13,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	L1　VP100	本	1	13,600	13,600	
計					13,600	
単価					13,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	L2　VP75	本	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	50,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	T2　VP75、VP100	本	1	50,600	50,600	
計					50,600	
単価					50,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	14,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	L3　VP100	本	1	14,100	14,100	
計					14,100	
単価					14,100	円／本

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	15,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管	L4　VP75	本	1	15,600	15,600	
計					15,600	
単価					15,600	円／本

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管接手	ｷｬｯﾌﾟ　VP100用	個	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管取付金具	SS400　溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	ｋｇ	1	1,900	1,900	
計					1,900	
単価					1,900	円／ｋｇ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,050,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵩上げ高欄	工場制作品 無塗装	ｔ	1	1,050,000	1,050,000	
計					1,050,000	
単価					1,050,000	円／ｔ

参考資料（２）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工場製作材料費（ｔ）		単位	ｔ	数量	1	単価	1,330,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
当て板補修鋼板	工場制作品 無塗装	ｔ	1	1,330,000	1,330,000	
計					1,330,000	
単価					1,330,000	円／ｔ

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（ｋｇ）		単位	ｋｇ	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡ウレタン（発泡前材料）	40倍発泡　30kg/m3	ｋｇ	1	1,260	1,260	
計					1,260	
単価					1,260	円／ｋｇ

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	薄層ｶﾗｰ舗装	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装　t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無	ｍ２	1	11,700	11,700	
計					11,700	
単価					11,700	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	桁架設	橋桁　主桁、横桁、添加物支持金具	単位	t	数量	0.6	単価	1,348,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
桁架設（H桁）	移動式ｸﾚｰﾝ	t	0.6	611,100	366,660	
桁（材料費）	H桁	t	0.6	736,000	441,600	
ボルト・ナット（材料費）	M12　1N,2W　ﾒｯｷ品	組	12	33	396	
ナット（1種）（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	個	6	5	30	
ナット（３種）（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	個	6	3	18	
ワッシャー（材料費）	M10　ﾒｯｷ品	個	6	3	18	
計					808,722	
単価					1,348,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	床板架設	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄRC床板	単位	㎡2	数量	8.44	単価	304,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＲＣ床板架設工		ｍ２	8.44	97,640	824,081.6	
プレキャストＲＣ床板（材料費）	幅1249×長1300×厚140　569ｋｇ/枚	枚	2	316,000	632,000	
プレキャストＲＣ床板（材料費）	幅998×長1300×厚140　455kg/枚	枚	4	277,000	1,108,000	
ジョイントフィラー（材料費）		m	26	48	1,248	
無収縮モルタル（材料費）		ｍ３	0.01	311,300	3,113	
計					2,568,442.6	
単価					304,400	円／㎡2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	鋼製高欄撤去	転落防止柵	単位	m	数量	1	単価	714

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 無 無	m	1	714	714	
計					714	
単価					714	円／m

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	床板、桁材撤去		単位	t	数量	1	単価	196,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床板、桁材撤去	削孔、支承縁切り、伸縮装置縁切りを含む	t	1	196,900	196,900	
計					196,900	
単価					196,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	現場発生品運搬 赤池大橋下資材置場	長命橋橋側	単位	t	数量	1	単価	5,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬	10tﾄﾗｯｸ　10t積　L=27.0km	t	1	4,710	4,710	
現場発生品運搬	取り卸し	t	1	750	750	
計					5,460	
単価					5,460	円／t

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	支承取替	下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のはつりの無し	単位	基	数量	4	単価	289,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]）	200mmを超え500mm以下	孔	8	2,345	18,760	
支承取替（鋼橋）	ｺﾞﾑ支承からｺﾞﾑ支承　下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し	基	4	223,000	892,000	
アンカー	25mm以下 下方向	本	8	1,560	12,480	
ゴム支承（材料費）	長340×幅200×製品厚23mm（A1-G1）	組	1	59,500	59,500	
ゴム支承（材料費）	長400×幅200×製品厚23mm（A1-G2）	組	1	63,200	63,200	
ゴム支承（材料費）	長300×幅200×製品厚23mm（A2-G1）	組	1	49,100	49,100	
ゴム支承（材料費）	長400×幅200×製品厚23mm（A2-G2）	組	1	57,900	57,900	
注入材（材料費）	0.158kg/本	本	8	537.2	4,297.6	
計					1,157,237.6	
単価					289,400	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	伸縮目地補修		単位	m	数量	9.1	単価	37,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地補修		m	9.1	20,450	186,095	
伸縮目地（材料費）	ｼｰﾙ材	L	7.1	19,100	135,610	
伸縮目地（材料費）	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	mL	96	108	10,368	
伸縮目地（材料費）	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	m	9.1	540	4,914	
計					336,987	
単価					37,040	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	場所打地覆		単位	m	数量	6.5	単価	9,104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2.8	11,210	31,388	
鉄筋工　加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準	ｔ	0.045	365,100	16,429.5	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0.3	37,860	11,358	
計					59,175.5	
単価					9,104	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	橋梁用高欄	ｱﾙﾐ製 橋梁用高欄(組立式)	単位	m	数量	1	単価	184,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄	組立式	m	1	4,316	4,316	
橋梁用高欄（材料費）	歩行者自転車用防護柵	m	1	180,000	180,000	
計					184,316	
単価					184,400	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	仮支持材設置	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ、添架管仮受け台	単位	箇所	数量	4	単価	189,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮支持材設置	鋼製ブラケット、添架管仮受け台設置	箇所	4	160,400	641,600	
仮支持材（材料費）	鋼製ブラケット、添架管仮受け台	t	0.154	719,000	110,726	
あと施工アンカー（材料費）	芯棒打込み式　M12×230（1-W,1-NUT付）	本	8	700	5,600	
ボルト・ナット（材料費）	M10×35mm	組	24	11	264	
ボルト・ナット（材料費）	M10×30mm	組	24	11	264	
計					758,454	
単価					189,700	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	仮支持材撤去	鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ、添架管仮受け台	単位	箇所	数量	1	単価	67,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮支持材撤去	鋼製ブラケット、添架管仮受け台撤去	箇所	1	67,970	67,970	
計					67,970	
単価					67,970	円／箇所

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	耐火防護設置		単位	m	数量	1	単価	42,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐火防護設置	材料＋工事費	m	1	42,000	42,000	
計					42,000	
単価					42,000	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	ｍ３	1	18,880	18,880	
計					18,880	
単価					18,880	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ３ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	234.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	234.6	234.6	
計					234.6	
単価					234.6	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	殻運搬 赤池大橋下から	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,936	2,936	
計					2,936	
単価					2,936	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	殻運搬 赤池大橋下から	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,503

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	5,503	5,503	
計					5,503	
単価					5,503	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.5	2,400	6,000	
計					6,000	
単価					6,000	円／m3

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	2.35	1,200	2,820	
計					2,820	
単価					2,820	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	現場発生品運搬 赤池大橋下資材置場	添架管仮支持材	単位	t	数量	1	単価	26,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t 有り 27.5km以下	t	1	16,530	16,530	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級 吊能力2.9t	t	1	10,390	10,390	
計					26,920	
単価					26,920	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	11,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下	ｍ２	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／ｍ２

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	桁架設（H桁）	移動式ｸﾚｰﾝ	単位	t	数量	0.6	単価	611,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	41,412	41,412	
橋りょう特殊工		人	4	37,638	150,552	
普通作業員		人	2	27,438	54,876	
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23	11,200	13,776	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力１２～１３ｔ吊	日	1	44,400	44,400	
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		61,684	
計					366,700	
単価					611,100	円／ｔ

参考資料（1）

単価使用年月	2026.04
歩掛使用年月	2026.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	桁（材料費）	H桁	単位	t	数量	1	単価	736,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工場製作材料費（t）		t	1	736,000	736,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					736,000	
単価					736,000	円／t